VERGUNNING VERLEEN
behoort bij besluit van burgemeester en wethouders.
Zaaknummer: EHV-ZP2026-005963
Besluitnummer: EHV-DP2026-149094
Datum: 31 augustus 2026

17,00+P
Hoogtes
Bij benadering op basis AHN4 kaart.

Verwijderen bestaande beschoeiling
Beschoeiing van gecreoseerd plaatselijk verwijderen of vervangen in overleg met waterschap De Dommel.

Locatie tewaterlating maaiboot

Onderhoudspad
Breedte 3m
Vrij van obstakels, helllingspercentage horizontaal of tenminste 1:10

Waterlopen bestaand
In stand houden.

Nat talud nieuw
Aanbrengen grondlichaam onder waterspiegel 1:3 en waar mogelijk 1:4,
Laagdikte onder de waterspiegel +20cm ten aanzien van gewenste eindhoogte.

Rietvrije moeraszone nieuw
Rietzone waar actief op rietvorming beheerd dient te worden
Ten minste twee- of driemaal maaien per jaar

Bloemrijke rietkraag nieuw
Zone waar riet gevormd mag worden
1x per 2-3 jaar in de periode half november - half maart gefaseerd maaien.

Vochtige bloemrijke ruigte nieuw
Maaisel grote kattestaart en moerasspirea opgaten bij Aanschotse Beemden
en maaisel watermunt oogsten Noordelijk deel Henri Dunant vijver en hier aanbrengen.
Zaden van grote ratelaar bevoegen aan maaisel.
(Indien wenselijk eventueel te rijke grond vervangen door gebiedseigen schrale grond),
Jaarlijks de ruigste 2/3 deel maaien en afvoeren in augustus, bloemrijke delen behouden,
voorkomen te veel verruiging, struweel en bosvorming. Zie ook advies Ecologica.

Moeraszone nieuw
Verflauwen van talud buiten knoopprojectie van bestaande bomen, jaarlijks maaien tot riet
zich natuurlijk heeft ontwikkeld, Grauwe wilg mag hier blijven staan als deze zich hier
spontaan vestigt, periodiek en gefaseerd terugzetten,
Brinje zijde oever inzaalen met mengsel Cruydt-Hoeck.
Zone N1 en N1 aangevuld met zaden van kleine waterpepe, mattenbies en
pinnone waterlelie.
Vochtige-natte zijde oever inzaalen met mengsel Cruydt-Hoeck,G3 aanvullen met zaden
van waterweegbree, krabbescheer, zwanenbloem en pijlkruid.
Zaden niet doormengen met grassen of andere vulstoffen,
Randen afschermen door plaatsen boomstronken om betreding te voorkomen, ca 5 stuks per locatie

Vindlocatie aardbeienganzerik
Beheer afstemmen op behouden van aardbeienganzerik.

Verwijderen ongewenste soort
Verwijderen van exoot Thalia geniculata (Alligator vlag) ca 1 stuk

Fladderiep-zone nieuw
Toevoegen van Ulmus laevis (Fladderiep) aan bestaand bosplantsoen
Soortgelijke beplanting 3-5 stuks bosplantsoen 1/2, 100cm+
3m van rand af planten,
1 stuk per 5m2, gemiddeld met 20% van totale oppervlakte
autochtoon plantmateriaal
bestaande wintergroen behouden.

Hakhout struweel nieuw
Bestaand struweel beheren als hakhout, bestaande solitaire bomen niet terugzetten
1x per 10 jaar terugzetten
Hakhout gefaseerd terugzetten in blokken. 20% van oppervlakte per ronde.
Eens per 2 jaar een blok terugzetten.

Beheren bestaande wilgen
Knotten van bestaande solitaire wilgen in gras.
Knothoogte ca. 2m
Solitaire wilgen aan waterrand beheren als hakhout, 1x per 4 jaar gefaseerd terugzetten.

Schraal gras nieuw
Cruydt-Hoeck G1, Bloemrijk grasland, lichte grond
afplaggen huidige vegetatie en inzaalen conform
voorschriften leverancier, (eventueel te rijke grond vervangen
door gebiedseigen schrale grond) ,
Extensief beheren (1-2x per jaar gefaseerd maaien en afvoeren),

Ruigte nieuw
Te ontwikkelen ruigtevegetaties door beheer;
eens in 3-5 jaar maaien,

Struweel nieuw
Geldersе roos 25%, sporkehout 20%, eenstijlige meidoorn 20%,
gewone vlier 15%, hondsroos 20%
groepsgewijs mengen 3-5 stuks bosplantsoen 1/2, 100cm+
afhankelijk van de soort 1m van rand planten,
1 stuk per 1m2, autochtoon plantmateriaal,

Struweel nieuw
Hondsroos 35%, bram 15%, framboos 25%, aalbes 15%, wilde kardinaalsmuts 10%
groepsgewijs mengen 3-5 stuks bosplantsoen 1/2, 100cm+
afhankelijk van de soort 1m van rand planten,
1 stuk per 1m2, autochtoon plantmateriaal,

Struweel nieuw
Hondsroos 35%, bram 15%, framboos 25%, aalbes 15%, wilde kardinaalsmuts 10%
groepsgewijs mengen 3-5 stuks bosplantsoen 1/2, 100cm+
afhankelijk van de soort 1m van rand planten,
1 stuk per 1m2, autochtoon plantmateriaal
Koppen t.v.m. verkeersveiligheid beheren op 1m hoog.
Subtiele overgang maken naar aansluitend struweel,

Struweel overgangszone nieuw
Soorten tussen de nieuwe struweeltypes mengen,
Hoogte dient over een lengte van ca. 10m geleidelijk op te lopen,

Bosplantsoen bestaand aanvullen / omvormen
inheemse kornoelje 10%, inheemse es 5%, zoete kers 10%, boswilg 10%,
wilde kamperfoelie 10%, rode bes 15%, egalantier 10%, fladderiep 10%, gewone vlier 10%,
groepsgewijs mengen 4-6 stuks bosplantsoen 1/2, 100cm+
afhankelijk van de soort 2-3m van rand af planten
1 stuk per 3m2, autochtoon plantmateriaal
bestaande wintergroen behouden,
Ter plaatse verwijderen exoten (= omvormen) 100% nieuwe aanplant.
Bij aanvullen 20% aanplant.

Bomen bestaand
In stand houden.
Indien berken vervangen moeten worden,
dan inboeten met Ulmus laevis (fladderiep).

Bomen nieuw
Quercus robur (zomereik), structuur Oude Bossche Baan, ca. 17 stuks
Conform raamcontract bomen en SDDT groen v.w.b, groeiplaatsinrichting.
OVB K&T

Bomen nieuw
Ruwe iep (Ulmus glabra), ca. 9 stuks
Conform raamcontract bomen en SDDT groen v.w.b, groeiplaatsinrichting.
Ten gunste lepenpage vlinder,

Aandachtspunten:

De beoogde moeraszones, struweel, e.d. zijn indicatief aangegeven.
Als bulten in het veld blijkt dat het beter is hier (iets) mee te
schuiven, dan is dit in goed overleg mogelijk.

Algemeen; er is ruimte voor praktisch maatwerk van beheer.
als dit ten gunste van ecologie komt en beeld niet verstoord.

Bij aanbrengen bosplantsoen en overig groen, zorgen
dat wortels van bestaande bomen niet beschadigd worden.

Tijdens werk de bodem zo min mogelijk verdichten.

Mocht er in de toekomst aanleiding zijn om nieuwe (solitaire) bomen
aan te planten in dit gebied, dan gaat de voorkeur uit naar (fladder)iepen
ten gunste van de lepenpage.

Mocht in de praktijk blijken dat (bepaalde) natuurvriendelijk oevers als
hondenstranden gebruikt worden en natuur verstoord wordt, dan
bekijken of er liggende boomstammen / stobben gelegd kunnen worden.
Dit biedt tevens extra habitat voor fauna.

Beheren conform advies uitvoeringsplan Ecologica november 2024.

Let op!; werkzaamheden uitvoeren conform het EWP
(ecologisch werkprotocol).

De aannemer dient een boombeschermingsplan ter goedkeuring aan te leveren
voorafgaand aan de werkzaamheden.

Definitieve percentages worden bij werkvoorbereiding bepaald

wijzigingsdata

1	6
2	7
3	8
4	9
5	10

EINDHOVEN

sector: Ruimtelijk Beleid en Ontwikkeling
afdeling: Integraal Ontwerp

Achtse barrier
DIOP
Groenmaatregelen B5, onderzoek en beheer

projectnr: 652-495 | datum: 23-06-2026 | status: Definitief Ontwerp | document code: IP-20250025
formaat: A0 | get.: | sequence: 0 | model: DOIP JUN 2026
schaal: 1 : 1.000 | gez.: