waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

Het gedeeltelijk dempen en aanpassen van de waterloop Kattebroekerbeekje en het aanbrengen van een uitstroomvoorziening en noodoverlaat in deze waterloop ten behoeve van de aanleg van een KRW-rioolbuffer ter hoogte van de Rijstraat te Guttecoven, gemeente Sittard-Geleen.

Zaaknummer: 2026-Z6565

waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

Inhoudsopgave

1 Onderwerp aanvraag 3
2 Conclusie 3
3 Besluit 4
4 Ondertekening 4
5 Locatie 5
6 Voorschriften 5
6.1 Algemene voorschriften 5
6.2 Specifieke voorschriften 7
7 Aanvraag 9
7.1 Uitbreiding aanvraag 9
7.2 Samenvatting aanvraag 9
7.3 Vergunningplichtige handelingen 10
7.4 Zorgplicht 11
7.5 Overige regelgeving en aandachtspunten 12
8 Toetsing 13
8.1 Algemeen 13
8.2 Overwegingen 14
8.3 Conclusie toetsing 17
9 Procedure en rechtsbescherming 17
9.1 Procedure 17
9.2 Participatie 18
9.3 Rechtsbescherming 18
10 Mededelingen 19
11 Bijlagen 20

waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 8 juni 2026 een aanvraag ontvangen van Gemeente Sittard-Geleen, Hub Dassenplein 1, 6131 LB te Sittard, voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. De aanvraag is ingediend onder DSO-verzoeknummer 20260608 00187 000.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en/of profiel van vrije ruimte, te weten het gedeeltelijk dempen en aanpassen van de waterloop Kattebroekerbeekje en het aanbrengen van een uitstroomconstructie en noodoverlaat in deze waterloop ten behoeve van de aanleg van een Kaderrichtlijn water (= KRW)-rioolbuffer ter hoogte van de Rijstraat te Guttecoven, gemeente Sittard-Geleen, waarvoor op grond van de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een omgevingsvergunning is vereist.

De geplande werkzaamheden hebben consequenties voor de leggers en de werkingsgebieden van Waterschap Limburg. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de werkingsgebieden aan te passen als gevolg van de geplande werkzaamheden.

In verband met de helderheid naar belanghebbenden is het wenselijk de gevolgen van de besluitvorming als een geheel in beeld te brengen. Dus niet alleen de gevolgen van de omgevingsvergunning voor de wijziging van het watersysteem maar ook de gevolgen die de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem met zich meebrengt.
Daarom wordt het bijbehorende besluit tot wijziging van de werkingsgebieden onder het zaaknummer 2026-Z6783 tegelijkertijd met deze omgevingsvergunning in procedure gebracht.
De voortvloeiende wijzigingen van de Omgevingswetlegger en de onderhoudslegger worden op latere datum separaat vastgesteld.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Onderhoudsregeling bij de Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen, besluit het dagelijks bestuur als volgt:

a. de gevraagde omgevingsvergunning voor een wateractiviteit te verlenen aan Gemeente Sittard-Geleen, Hub Dassenplein 1, 6131 LB te Sittard, voor:
   - het gedeeltelijk dempen en aanpassen van de primaire waterloop Kattebroekerbeekje te Guttecoven, gemeente Sittard-Geleen, waarvoor op grond van artikel 2.80 van paragraaf 2.1.17 ‘Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater’ van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning is vereist;
   - het aanbrengen van een uitstroomconstructie en noodoverlaat tussen de KRW-rioolbuffer en de primaire waterloop Kattebroekerbeekje, waarvoor op grond van artikel 2.23 van paragraaf 2.1.5 ‘Bouwwerken langs een oppervlaktewater’ van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

b. voorschriften aan de vergunning te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;

c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
   - bijlage 1: document ‘onderbouwing vergunningaanvraag’, van Gemeente Sittard-Geleen, ongenummerd, d.d. 20 februari 2026 (ons kenmerk WLDOC-1663486819-418321);
   - bijlage 2: tekening ‘Waterberging Guttecoven – Bestaande situatie’, tekeningnummer 7701211001-TK-DO2-V1, d.d. 06-04-2026 (ons kenmerk WLDOC-1663486819-418317);
   - bijlage 3: tekening ‘Waterberging Guttecoven – Nieuwe situatie’, tekeningnummer 7701211001-TK-DO1-V3, d.d. 16 september 2025 (ons kenmerk WLDOC-1663486819-418319).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.
8-09-2026

W. van der Dennen
Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Locatie

De gedeeltelijke demping en aanpassing worden gerealiseerd op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 185061, Y = 336558.



Waterloop Kattebroekerbeekje is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Sittard-Geleen en is als primair water met een natuurbeekfunctie opgenomen in de werkingsgebieden van Waterschap Limburg. De aan te leggen KRW-buffer wordt niet beschouwd als een oppervlaktewater.

6 Voorschriften

6.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1
Aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2
Beheer en onderhoud

1. De vergunninghouder dient de op grond van deze vergunning aanwezige uitstroomvoorziening met zorg te bedienen en in doelmatige en goede functionerende staat van onderhoud te onderhouden.

2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3
Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 4
Startoverleg en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder belegt tenminste 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden een startoverleg, waarbij in elk geval de toezichthouder namens het waterschap aanwezig is.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5
Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:
1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6
Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het “Meldpunt Water” 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

6.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 7
Uitvoeringsvoorschriften

1. De vergunde werken worden gerealiseerd en onderhouden overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekeningen en documenten.
2. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moet de afvoer van het Kattebroekerbeekje gewaarborgd blijven en mogen de werkzaamheden geen wateroverlast of watertekort veroorzaken.
3. De oevers en waterbodem die als gevolg van de werkzaamheden worden gewijzigd of verstoord, worden deugdelijk en erosiebestendig afgewerkt.
4. Na het gereedkomen van de werkzaamheden worden alle als gevolg van de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of waterbodem hersteld en worden ongewenste verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater verwijderd.
5. Beschadigingen aan aangrenzende eigendommen die het gevolg zijn van de uitvoering van de werkzaamheden worden onverwijld hersteld.
6. Drijfvuil dat zich als gevolg van de werkzaamheden of de aanwezigheid van de werken heeft verzameld, wordt verwijderd.
7. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken worden onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben geheel verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dat verwijdering niet noodzakelijk is.
8. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de werkzaamheden en aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.

9. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
10. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van de werkzaamheden onmiddellijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Indien de melding digitaal wordt gedaan, wordt deze verzonden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
11. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
12. Direct na voltooiing van de werkzaamheden zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afvalstoffen en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen, hulpconstructies en hulpwerken.
13. Binnen vier weken na voltooiing van de werkzaamheden wordt een ingemeten revisietekening verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening worden de ligging en maatvoering van de gerealiseerde werken gedetailleerd en op schaal weergegeven. Deze revisietekening maakt daarna deel uit van deze vergunning.

Voorschrift 8
Dempen en aanpassen waterloop

1. Het te dempen gedeelte wordt in de richting van het blijvende deel van het Kattebroekerbeekje gedempt, zodat eventueel aanwezige vissen en andere in het water levende organismen de mogelijkheid hebben het te dempen gedeelte te verlaten.
2. Voorafgaand aan de demping wordt eventueel aanwezige bagger uit het te dempen gedeelte verwijderd.
3. Het profiel en de taluds van het Kattebroekerbeekje worden ter plaatse van de aansluiting op de uitstroomconstructie overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen afgewerkt.

Voorschrift 9
Uitstroomconstructie en noodoverlaat KRW-rioolbuffer

1. De uitstroomconstructie noodoverlaat tussen de KRW-rioolbuffer en de primaire waterloop Kattebroekerbeekje wordt aangelegd en in stand gehouden overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen en documenten.
2. De binnen onderkant buis van de uitstroomleiding op het Kattebroekerbeekje wordt aangelegd en in standgehouden op een niveau van NAP + 39,45 meter of hoger en de noodoverlaat op een niveau van NAP + 40,10 meter.
3. De uitstroomconstructie wordt zodanig aangelegd en in stand gehouden dat onderloopsheid, zijloopsheid en achterloopsheid worden voorkomen.
4. De uitstroomconstructie wordt voorzien van een krooshek, vuilrooster of een gelijkwaardige voorziening waarmee wordt voorkomen dat grofvuil en andere vaste bestanddelen vanuit de KRW-rioolbuffer in het Kattebroekerbeekje terechtkomen. De voorziening wordt zodanig onderhouden en vrijgehouden dat de afvoer niet wordt belemmerd.

5. De uitstroomconstructie wordt vrijgehouden van grond, puin, hout, bouwstoffen en overige materialen die de werking of afvoer kunnen belemmeren.
6. Ter plaatse van de uitstroomconstructie en noodoverlaat worden voldoende bodem- en taludbescherming aangebracht en in stand gehouden. Deze wordt zodanig aangelegd dat deze stabiel is en uitspoeling en erosie van de waterbodem en taluds van het Kattebroekerbeekje wordt voorkomen.
7. Na een piekbelasting controleert de vergunninghouder de uitstroomconstructie, het krooshek, uitstroomleiding, vuilrooster of de gelijkwaardige voorziening en de bijbehorende bodem- en taludbescherming op uitspoeling, erosie, verzakking, constructieve schade en de aanwezigheid of ophoping van vuil.
8. Geconstateerde gebreken, uitspoeling, erosie, verzakking of constructieve schade worden zo spoedig mogelijk hersteld. Opgehoopt vuil wordt verwijderd, zodat de uitstroomconstructie en noodoverlaat goed blijven functioneren en een onbelemmerde afvoer is gewaarborgd.

7 Aanvraag

7.1 Uitbreiding aanvraag

Op 8 juni 2026 heeft de aanvrager een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit ingediend ten behoeve van het project ‘Buffer Rijstraat Guttecoven’. Deze aanvraag is geregistreerd onder DSO-verzoeknummer 20260608 00187 000.

Bij het indienen van de aanvraag is in het Omgevingsloket uitsluitend de activiteit ‘Primair of secundair oppervlaktewater verleggen of aanpassen’ geselecteerd. Uit de beoordeling van de aanvraag en de daarbij behorende tekeningen en overige stukken is gebleken dat de voorgenomen werkzaamheden tevens betrekking hebben op een andere vergunningplichtige wateractiviteit als bedoeld in de Waterschapsverordening Waterschap Limburg. Deze activiteit maakte reeds onderdeel uit van de voorgenomen werkzaamheden, maar was bij het indienen van de aanvraag in het Omgevingsloket niet afzonderlijk geselecteerd.

Het betreft de volgende aanvullende vergunningplichtige activiteit:
het aanbrengen en hebben van een uitstroomconstructie en noodoverlaat tussen de KRW-rioolbuffer en de primaire waterloop Kattebroekerbeekje, zijnde een bouwwerk in het beperkingengebied van een oppervlaktewater.

Op 19 augustus 2026 heeft de aanvrager per e-mail bevestigd de aanvraag uit te breiden met voornoemde vergunningplichtige activiteit. De aanvraag heeft daarmee tevens betrekking op het aanbrengen en hebben van de uitstroomconstructie tussen de KRW-rioolbuffer en het Kattebroekerbeekje.

7.2 Samenvatting aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op waterstaatkundige werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een KRW-rioolbuffer achter de bestaande gemeentelijke riooloverstort op het Kattebroekerbeekje ter hoogte van de Rijstraat te Guttecoven, gemeente Sittard-Geleen. De KRW-rioolbuffer wordt

aangelegd om de effecten van riooloverstorten op het Kattebroekerbeekje te beperken en daarmee de waterkwaliteit te verbeteren zodat wordt voldaan aan de waterkwaliteitseisen op basis van de Europese regelgeving.

In de huidige situatie wordt overstortwater vanuit het bestaande bergbezinkbassin rechtstreeks afgevoerd naar het Kattebroekerbeekje. Na realisatie wordt het overstortwater eerst opgevangen in de KRW-rioolbuffer en vervolgens vertraagd afgevoerd. Voor de aanleg van de buffer komt het bovenstroomse gedeelte van het Kattebroekerbeekje over een lengte van circa 28 meter te vervallen. Hierdoor verschuift het beginpunt van de waterloop in benedenstroomse richting.

De aanvraag omvat, voor zover relevant voor deze omgevingsvergunning, de volgende werkzaamheden:
- het gedeeltelijk dempen en aanpassen van de primaire waterloop Kattebroekerbeekje over een lengte van circa 28 meter ten behoeve van de aanleg van de KRW-rioolbuffer;
- het aanpassen van het profiel en de taluds van het Kattebroekerbeekje ter plaatse van de aansluiting op de KRW-rioolbuffer;
- het aanbrengen van een uitstroomconstructie en noodoverlaat tussen de KRW-rioolbuffer en het Kattebroekerbeekje; en
- het aanbrengen van bodem- en taludbescherming ter plaatse van de uitstroomconstructie en noodoverlaat ter voorkoming van erosie en uitspoeling.

De werkzaamheden vinden plaats binnen de werkingsgebieden van de primaire waterloop Kattebroekerbeekje en zijn vergunningplichtig op grond van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

7.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem. Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het gedeeltelijk dempen en aanpassen van de primaire waterloop Kattebroekerbeekje te Guttecoven, gemeente Sittard-Geleen, waarvoor op grond van artikel 2.80 van paragraaf 2.1.17 ‘Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater’ van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning is vereist;

- het aanbrengen van een uitstroomconstructie en noodoverlaat tussen de KRW-rioolbuffer en de primaire waterloop Kattebroekerbeekje, waarvoor op grond van artikel 2.23 van paragraaf 2.1.5 ‘Bouwwerken langs een oppervlaktewater’ van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

7.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 1.3 ‘zorg voor de fysieke leefomgeving’ van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht op grond van de waterschapsverordening

In aanvulling op de algemene zorgplicht van de Omgevingswet kent de Waterschapsverordening een specifieke zorgplicht (zie artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

De initiatiefnemer dient te voorkomen dat er nadelige effecten optreden in het watersysteem, inclusief de bijbehorende zones en gebieden. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:

a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen of inundaties;
b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
d. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 10.3 van de Omgevingswet, belemmeren;
e. verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit;
f. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de chemische en ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
g. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem; en
i. verslechtering van de grondwaterkwaliteit.

Per activiteit is uitgewerkt hoe deze specifieke zorgplicht moet worden ingevuld.

Verleggen of aanpassen oppervlaktewater

De invulling van de zorgplicht voor op grond van artikel 2.80 vergunningplichtige activiteiten is geregeld in artikel 2.79 ‘Specifieke zorgplicht verleggen of aanpassen oppervlaktewater’ van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

“De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:
a. schade wordt hersteld die binnen twee jaar na realisering van de verlegging of aanpassing ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater; en
b. het doelmatig voeren van onderhoud niet wordt belemmerd.”

Bouwwerken langs oppervlaktewater

De invulling van de zorgplicht voor op grond van artikel 2.23 vergunningplichtige activiteiten is geregeld in artikel 2.22 ‘Specifieke zorgplicht bouwwerken’ van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

“De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:
a. het plaatsen en behouden van een bouwwerk niet leidt tot beschadiging van het talud, de bodem en de oever van het oppervlaktewater; en
b. het bouwwerk zo geplaatst wordt dat het geen belemmering vormt voor het uitvoeren van onderhoud.”

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplicht wordt voldaan.

7.5 Overige regelgeving en aandachtspunten

De vergunning geldt voor de activiteiten die in dit besluit staan. Indien er naast deze activiteiten nog andere activiteiten zijn voorzien, of indien de activiteiten op een andere wijze worden uitgevoerd dan is aangegeven, dan is daarvoor misschien een aparte vergunning van ons nodig of dient daarvoor een melding te worden gedaan of nadere informatie te worden aangeleverd.

Voor het dempen van het Kattebroekerbeekje kan grond of baggerspecie worden toegepast in een oppervlaktewaterlichaam. Hiervoor gelden naast deze vergunning de regels voor het toepassen van grond of baggerspecie uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), waaronder de regels uit paragraaf 4.124. De toe te passen grond of baggerspecie moet voldoen aan de daarvoor geldende kwaliteitseisen. Ook kunnen een meld- en informatieplicht van toepassing zijn. De vergunninghouder is zelf verantwoordelijk voor het naleven van deze regels.

Daarnaast is er mogelijk ook andere wet- en/of regelgeving op voorgenomen activiteiten van toepassing. Wij verwijzen daarvoor naar het omgevingsloket om te achterhalen of er op grond van andere wet- en/of regelgeving mogelijk nog een vergunningplicht, meldplicht of informatieplicht geldt.

8 Toetsing

8.1 Algemeen

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.7 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
e. de taakuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door waterstaatswerken. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Het Kattebroekerbeekje heeft een functie natuurbeek. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

8.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:
- De Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:
- 6. Aanleggen van een bouwwerk;
- 12. Verleggen of aanpassen van een primair of secundair oppervlaktewater

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;
  Voor de aanleg van de KRW-rioolbuffer wordt het bovenstroomse gedeelte van het Kattebroekerbeekje over een lengte van circa 28 meter gedempt. Hierdoor neemt de bergingscapaciteit van de primaire waterloop plaatselijk in beperkte mate af. Het betreft het bovenstroomse begin van de waterloop. Daarnaast wordt ter plaatse een KRW-rioolbuffer gerealiseerd waarin overstortwater tijdelijk wordt geborgen en vertraagd wordt afgevoerd. Gelet op de beperkte omvang en ligging van het te dempen gedeelte wordt geen onaanvaardbaar nadelig effect op de bergingscapaciteit van het watersysteem verwacht.

- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
  Het te dempen gedeelte betreft het bovenstroomse begin van het Kattebroekerbeekje. Door de werkzaamheden verschuift het beginpunt van de primaire waterloop circa 28 meter in benedenstroomse richting. Het benedenstroomse gedeelte van het Kattebroekerbeekje blijft behouden.
  De nieuwe uitstroomconstructie wordt aangesloten op het Kattebroekerbeekje en zodanig ingericht dat het water vanuit de KRW-rioolbuffer naar de bestaande waterloop kan worden afgevoerd. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen waarmee wordt geborgd dat de afvoer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gewaarborgd blijft en dat na uitvoering geen ongewenste vernauwingen of verondiepingen aanwezig zijn. Er wordt daarom geen onaanvaardbare afname van de doorstroomcapaciteit van het Kattebroekerbeekje verwacht.

- negatief effect op waterkwaliteit;
  In de huidige situatie wordt overstortwater rechtstreeks afgevoerd naar het Kattebroekerbeekje. Na realisatie wordt het overstortwater eerst opgevangen in de KRW-rioolbuffer. Een deel van het water wordt teruggevoerd naar het riool en bij hogere waterstanden wordt water geborgen en vertraagd afgevoerd.
  De KRW-rioolbuffer wordt juist aangelegd naar aanleiding van de ecologische toets van Waterschap Limburg en heeft als doel de effecten van de bestaande riooloverstort op het oppervlaktewater te beperken en daarmee bij te dragen aan verbetering van de waterkwaliteit. Ter plaatse van de uitstroomconstructie wordt daarnaast bodem- en taludbescherming aangebracht om erosie en uitspoeling te voorkomen. Voor het toepassen van grond bij de demping gelden de daarvoor toepasselijke regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving. Gelet hierop wordt als gevolg van de vergunde werkzaamheden geen negatief effect op de waterkwaliteit verwacht.

- negatief effect op ecologie;
  Het Kattebroekerbeekje heeft de functie natuurbeek. De werkzaamheden leiden tot het vervallen van circa 28 meter van het bovenstroomse gedeelte van de waterloop. Dit gedeelte heeft echter een beperkte ecologische waarde, omdat de natuurlijke bron van het Kattebroekerbeekje verder benedenstrooms is gelegen. Het te dempen gedeelte heeft in de huidige situatie hoofdzakelijk de functie om de gemeentelijke riooloverstort te verbinden met het benedenstroomse deel van het Kattebroekerbeekje.

  De rechtstreekse afvoer van overstortwater naar de natuurbeek is vanuit ecologisch en waterkwalitatief oogpunt onwenselijk. Met de aanleg van de KRW-rioolbuffer wordt het overstortwater eerst opgevangen en gebufferd en alleen in extreme situaties vertraagd afgevoerd op het watersysteem. Hierdoor wordt de belasting van het Kattebroekerbeekje als gevolg van riooloverstorten verminderd.

Hoewel een beperkt gedeelte van de als natuurbeek aangewezen waterloop vervalt, heeft dit gedeelte slechts een beperkte ecologische waarde en staat daar een duidelijke verbetering van de waterkwaliteit en ecologische kwaliteit van het benedenstroomse watersysteem tegenover. De voorgenomen wijziging wordt daarom vanuit ecologisch oogpunt als een positieve ontwikkeling beoordeeld.

- negatief effect op grondwaterregime;
  De werkzaamheden hebben betrekking op het gedeeltelijk dempen en aanpassen van het bovenstroomse gedeelte van het Kattebroekerbeekje en het realiseren van een uitstroomconstructie. Uit de ingediende stukken blijkt niet dat met deze werkzaamheden een structurele wijziging van het grondwaterpeil of de ontwatering van de omgeving wordt beoogd. De KRW-rioolbuffer heeft primair een functie voor het tijdelijk bergen en vertraagd afvoeren van overstortwater. Er wordt daarom geen relevant negatief effect op het grondwaterregime verwacht.

- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
  Het benedenstroomse gedeelte van het Kattebroekerbeekje blijft als primaire waterloop behouden. De nieuwe situatie voorziet in een aansluiting van de KRW-rioolbuffer op deze waterloop door middel van een uitstroomconstructie. Op de ontwerptekening is tevens het opschonen van de bestaande beek aangegeven.
  Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden ten aanzien van het in stand houden en vrijhouden van de uitstroomconstructie, het verwijderen van vuil en het onderhouden van de bodem- en taludbescherming. Hierdoor blijft een doelmatige afvoer en het beheer en onderhoud van het Kattebroekerbeekje mogelijk.

- Toetsing bouwwerk in het beperkingengebied;
  De uitstroomconstructie tussen de KRW-rioolbuffer en het Kattebroekerbeekje wordt aangebracht in het beperkingengebied van de primaire waterloop.

  De uitstroomconstructie vormt de verbinding tussen de KRW-rioolbuffer en het Kattebroekerbeekje en is noodzakelijk voor het functioneren van de buffer. Ter plaatse wordt een in-/uitstroombak aangebracht en wordt bodem- en taludbescherming toegepast om erosie en uitspoeling als gevolg van de uitstroom naar het Kattebroekerbeekje te voorkomen.

  Met de aanleg van de KRW-rioolbuffer wordt uitvoering gegeven aan maatregelen die zijn gericht op het beperken van de negatieve effecten van riooloverstorten op het oppervlaktewater en het verbeteren van de waterkwaliteit. De noodzaak voor een aanvullende buffer volgt uit de uitgevoerde ecologische toets. De uitstroomconstructie is een noodzakelijk onderdeel van deze maatregel. Met de realisatie van de constructie is daarmee een maatschappelijk en waterhuishoudkundig belang gemoeid, in het bijzonder het beschermen en verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater en het bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water.

Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden waarmee wordt geborgd dat de uitstroomconstructie stabiel wordt aangelegd, onder-, zij- en achterloopsheid wordt voorkomen en de bodem en taluds tegen erosie en uitspoeling worden beschermd en zo nodig worden hersteld.

Gelet op de aard en uitvoering van de constructie, het maatschappelijke en waterhuishoudkundige belang van de maatregel en de aan de vergunning verbonden voorschriften, wordt geen onaanvaardbaar nadelig effect verwacht op de stabiliteit, doorstroomcapaciteit, beheerbaarheid of onderhoudsmogelijkheden van het Kattebroekerbeekje. Het belang bij de realisatie van de uitstroomconstructie weegt daarmee op tegen de beperkte gevolgen van het bouwwerk voor het beperkingengebied. De uitstroomconstructie is daarom vanuit waterstaatkundig oogpunt aanvaardbaar.

8.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

9 Procedure en rechtsbescherming

9.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 8 juni 2026 een aanvraag ontvangen van Gemeente Sittard-Geleen, Hub Dassenplein 1, 6131 LB te Sittard, om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. De aanvraag met DSO-verzoeknummer 20260608 00187 000 is bij ons geregistreerd onder zaaknummer 2026-Z6565.
Op 19 augustus 2026 heeft de aanvrager per e-mail de aanvraag aangevuld met de vergunningplichtige activiteit: een bouwwerk in het beperkingengebied van een oppervlaktewater (zie paragraaf 7.1).

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Op grond van artikel 4:14, derde lid, van de Awb is op 23 juli 2026 aan de aanvrager medegedeeld dat de beschikking niet binnen de gebruikelijke termijn kon worden gegeven. De termijn voor het geven van een beschikking op de aanvraag is daarom met zes weken verlengd.

9.2 Participatie

Er is aangegeven dat de aanvraag is besproken met de omgeving. Beoordeeld is dat voldoende gegevens beschikbaar zijn om de vergunning zorgvuldig voor te bereiden.

9.3 Rechtsbescherming

Bezwaar
Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
d. de motivering van het verzoek;
e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade
De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang
Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

Overige beperkingen
Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging
1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

11 Bijlagen

Bijlagen bij vergunning met kenmerk 2026-Z6565:

- bijlage 1: document ‘onderbouwing vergunningaanvraag’, van Gemeente Sittard-Geleen, ongenummerd, d.d. 20 februari 2026 (ons kenmerk WLDOC-1663486819-418321);
- bijlage 2: tekening ‘Waterberging Guttecoven – Bestaande situatie’, tekeningnummer 7701211001-TK-DO2-V1, d.d. 06-04-2026 (ons kenmerk WLDOC-1663486819-418317);
- bijlage 3: tekening ‘Waterberging Guttecoven – Nieuwe situatie’, tekeningnummer 7701211001-TK-DO1-V3, d.d. 16 september 2025 (ons kenmerk WLDOC-1663486819-418319).