E 1

40 C
40 F
40 E
40 D
40 B
40 I
40 H
40 G
40
40 A

19 A
19 B
19 K
19 J
19 H
19 G
19 F
19 E
19 D
19 C

Hakselseweg

30

20
22
18
16
17
17 D
17 C
17 B
17 A
15 A
15 C
14
12
15
8
13
6

9
7
5
168
170
174

Hakselseweg

30

Somahof

21
9
39
23
41
7
19
37
55
43
25
1 A
5
17
35
53
3
15
33
51
45
27
1
13
31
49
47
29
11

Locatie 1
Schaal: 1:200

Legenda

- Opsluitband, afm. 150x250 mm
- Trottoirband, afm. 130/150x250 mm
- RWS-band, afm. 110/220x250 mm
- Watervoerende gootlaag, betonstraatsteen keiformaat
  - kleur: Baleno rood 250 (Struyk Verwo o.g.)
- Watervoerende gootlaag langs asfalt, 300x150x70/55 mm
  - kleur: grijs
- Molgoot, straatbakstenen keiformaat, 5 strekkagen
  - kleur: rood/paars (herbruik)
- Schijngoot, straatbakstenen keiformaat, 5 strekkagen
  - kleur: rood/paars (herbruik)
- Verloopbanden, profiel: TB18/20 - OB20
- Drempel, 30 km/h, bestaand
- Aanbrengen prefab drempel elementen, sinus 8 cm
  - afm. 3000x1000 mm
- Markering, waarschuwingsdriehoek, 0,30 m, koudplastisch materiaal
- Markering, waarschuwingsdriehoek, 0,50 m, koudplastisch materiaal
- Markering, waarschuwingsdriehoek, 0,50 m, elementen verharding, kleur: wit
- Markering, lengtemarkering 1,00-1,00, 0,10 m dik, koudplastisch materiaal
- Markering, lengtemarkering 1,00-1,00, 0,10 m dik, elementen verharding, kleur: wit
- Markering, lengtemarkering ononderbroken, 0,10 m dik, koudplastisch materiaal
- Markering, lengtemarkering ononderbroken, 0,20 m dik, koudplastisch materiaal
- Markering, symbool, fietser 1,35 m, koudplastisch materiaal
- Fietsstrook, aanbrengen van coatinglaag, type: Tyregrip (Trackline o.g.)
  - kleur: rood
- Aanbrengen deklaag, 30 mm dik, AC11 surf, fietsstrook
  - kleur: rood
- Aanbrengen deklaag, 30 mm dik, AC11 surf, rijbaan
  - kleur: zwart
- Fietsstrook, betonstraatstenen standaard keiformaat, dik 80 mm, keperverband
  - kleur: Baleno rood 250 (Struyk Verwo o.g.)
- Rijbaan, betonstraatstenen standaard keiformaat, dik 80 mm, keperverband
  - kleur: Baleno zwart 150 (Struyk Verwo o.g.)
- Parkeervakken, straatbakstenen standaard keiformaat, dik 80 mm, ellebooverband
  - kleur: rood/paars (herbruik)
- Rijbaan, straatbakstenen standaard keiformaat, dik 80 mm, keperverband
  - kleur: rood/paars (herbruik)
- Herstraten bestaande verharding
  - diverse types elementenverharding
- 28.45+ Nieuwe maaiveldhoogtes (WRM-fase)
- +28.45 Bestaande maaiveldhoogtes
- Bestaande lichtmast, handhaven
- Bestaande putafdekking, handhaven
- Bestaande kolk, handhaven
- Straatkolk, type: G130 DR, afm. 500x300 mm
- Trottoirkolk, type: G 128 LD , afm. 450x450 mm
- Hergebruiken putafdekking (divers), RB 3223 VR VEPRO o.g. (v.v. opschrift conform vrijgekomen deksel)
- Bestaande putdeksel vervangen met e-linq systeem, deksel: N 3525 NB-R (Centerblock)
  - best. asfalt rondom best. put rond uitboren en afgieten met warm asfalt
- Bestaande boom, handhaven



Locatie 2
Schaal: 1:200

21-08-2026	SH	Definitief
Datum	Tekenaar	Status/ Wijzigingen

Opdrachtgever
Gemeente Ede
Projectomschrijving
GOW 30 maatregelen - Klaphek
Hakselseweg
Tekening omschrijving
Nieuwe situatie
Bovengrondse infrastructuur - blad 7 van de 11

Project nr.	A210142
Bestek nr.	
Schaal	1:200
Formaat	A0
Tekenlng nr.	3528-DO-D4_G
Opmerking	

Ingenieursbureau
Gemeente Ede
Postbus 9024 - 6710 HM Ede
Bezoekadres: Gemeentewerf - Asakkerweg 8 - Ede