

FREZEN ASFALTVERHARDING 85 mm
AANBRENGEN AC 22 BIND TL–C, DIK 55 mm
AANBRENGEN SMA–NL 8B 70/100, DIK 30 mm

FREZEN ASFALTVERHARDING 30 mm
AANBRENGEN SMA–NL 8B 70/100, DIK 30 mm

KANTVOORZIENING
DENSOBAND

BESTAANDE ASFALTVERHARDING

1.00

DETAIL 1
SCHAAL 1:20

FREZEN EN AANBRENGEN ASFALTVERHARDING DIK 85 mm
– AC 22 BIND TL–C, DIK 55 mm
– SMA–NL 8B 70/100, DIK 30 mm

MARKERING 0,15 m 3–3 (THERMOPLAST)
MARKERING 0,15 m ONONDERBROKEN (THERMOPLAST)
MARKERING 0,15 m ONONDERBROKEN (THERMOPLAST)
MARKERING 0,15 m 3–3 (THERMOPLAST)

0.15 2.75 0.15 0.50 0.15 2.75 0.15

CA.7.20

NORMAALPROFIEL 1
SCHAAL : 1:50

WERKGRENS

FREZEN EN AANBRENGEN ASFALTVERHARDING DIK 85 mm
– AC 22 BIND TL–C, DIK 55 mm
– SMA–NL 8B 70/100, DIK 30 mm

FREZEN TEN BEHOEVE VAN AANSLUITING

BESTAANDE HECTOMETRERING
AANBRENGEN SPIJKER EN PLAKSTRIPS T.B.V.
AANDUIDING HECTOMETRERING OP ASFALTVERHARDING
SPIJKER EN STREEPJE AANBRENGEN AAN KANT WEG

BESTAANDE TE VERLAGEN BERMEN

BESTAANDE TE VERWIJDEREN VOEGOVERGANG
EN HOLLE RUIMTE OPVULLEN MET ASFALT

ONONDERBROKEN STREEP, BREED 0,15/0,30 m
MARKERING VAN THERMOPLAST

3.0–3.0 STREEP, BREED 0,15 m
MARKERING VAN THERMOPLAST

1.0–1.0 STREEP, BREED 0,15 m
MARKERING VAN THERMOPLAST

ONONDERBROKEN STREEP, BREED 0,15
MARKERING VAN THERMOPLAST TOEPASSEN
VLAKVULLING VAN WEGENVERF.

DRIEHOEKSMARKERING H=0.70 m
MARKERING VAN THERMOPLAST TOEPASSEN

DEFINITIEF

Project	: ONTWERPTEKENINGEN GO N–WEGEN		25.041
Opdrachtgever	: PROVINCIE LIMBURG		
Onderdeel	: SIT. VERHARDING N277, 59,60 – 62,70 – BAARLO	Blad	B.02
Getekend	: MH	Schaal : 1:500/1:50/1:20	Formaat : A0
Datum	: 03–07–2026	Gewijzigd : 24–07–2026	
CAD–bestand	: G:\2025\25.041 – Ontwerptekeningen GO N–wegen\2026\02. Bestatstekeningen\UB–2\25.041 – N277 – HRB – 59,60 – 62,70 – Baarlo.dwg		

Plangroep Heggen
Receptadres: Parkweg 1a, 6121 HV Born
Postadres: Postbus 44, 6120 AA Born
Tel: +31 (0)46 458 22 22
Mail: info@plangroep-heggen.nl
Web: www.plangroep-heggen.nl