DETAIL 1
SCHAAL 1:20

NORMAALPROFIEL 1
SCHAAL : 1:50

- WERKGRENS
- FREZEN EN AANBRENGEN ASFALTVERHARDING DIK 85 mm
  – AC 22 BIND TL-C, DIK 55 mm
  – SMA-NL 8B 70/100, DIK 30 mm
- FREZEN TEN BEHOEVE VAN AANSLUITING
- 52.5 RD — BESTAANDE HECTOMETRERING
  AANBRENGEN SPIJKER EN PLAKSTRIPS T.B.V.
  AANDUIDING HECTOMETRERING OP ASFALTVERHARDING
  SPIJKER EN STREEPJE AANBRENGEN AAN KANT WEG
- BESTAANDE TE VERLAGEN BERMEN
- BESTAANDE TE VERWIJDEREN VOEGOVERGANG EN HOLLE RUIMTE OPVULLEN MET ASFALT
- ONONDERBROKEN STREEP, BREED 0,15/0,30 m MARKERING VAN THERMOPLAST
- 3.0–3.0 STREEP, BREED 0,15 m MARKERING VAN THERMOPLAST
- 1.0–1.0 STREEP, BREED 0,15 m MARKERING VAN THERMOPLAST
- ONONDERBROKEN STREEP, BREED 0,15 MARKERING VAN THERMOPLAST TOEPASSEN VLAKVULLING VAN WEGENVERF.
- DRIEHOEKSMARKERING H=0.70 m MARKERING VAN THERMOPLAST TOEPASSEN

DEFINITIEF

Project	: ONTWERPTEKENINGEN GO N-WEGEN		25.041
Opdrachtgever	: PROVINCIE LIMBURG		
Onderdeel	: SIT. VERHARDING N277, 59,60 – 62,70 – BAARLO	Blad	B.01
Getekend	: MH	Schaal : 1:500/1:50/1:20	Formaat : A0
Datum	: 03-07-2026	Gewijzigd : 24-07-2026	
CAD-bestand	: G:\2025\25.041 – Ontwerptekeningen GO N-wegen\2026\02. Bestektekeningen\DB-21\25.041 – N277 – HRB – 59,60 – 62,70 – Baarlo.dwg		

Plangroep Heggen
Bezoekadres: Parkweg 1a, 6121 HV Born
Postadres: Postbus 44, 6120 AA Born
Tel. +31 (0)46 458 33 22
Mail: info@plangroep-heggen.nl
Web: www.plangroep-heggen.nl