Nieuw aan te leggen trace (oranje)

Einde trace en buis voor de graafwerkzaamhen. Hier word de gestuurde boring niet gebruikt om over te steken.

Bestaande trace loop op grond van de gemeente en niet op de grond van de derde partij (Rood)

Te verijderen trace (rood)

K988252 96V SM G.657A1 (8x12) mini | Duct16/12 RD(1) Duct16/12 WT(5) Duct16/12 GL(4) Duct16/12 BL(3) Duct16/12 GN(2) B993008 (32 mm) B993028 (49.2 mm)

K988249 96V SM G.657A1 (8x12) mini | Duct16/12 RD(1) Duct16/12 WT(5) Duct16/12 GL(4) Duct16/12 BL(3) Duct16/12 GN(2) B993007 (49.2 mm)

KG1005 48V B BK01 | KG1005 (32 mm) KG1007 96V P TK01 | KG1007 (32 mm) KG1006 (32 mm)

ZVB-H00030 ZVB-H00032 ZVB-H00033 ZVB-H00031

Atletiekvereniging

Nieuw (oranje lijn):

- 4 x handhole met nummer ZVB-H00030 en ZVB-H00031, ZVB-H00032 en ZVB-H000303
- 2 x 155 meter DB 5 16/12 buis met label B993007 (tussen handhole ZVB-H00030 en ZVB-H00031) en met label B993028 (tussen handhole ZVB-H00032 en ZVB-H00033)
- 1 x 155 meter lege HDPE 32 met label B993008
- 1 x 3 meter deelbare PVC 110 (zie zwarte pijl voor aansluiting einde buis om de buis in de geplande handhole te koppelen). Maken koppeling tussen HDPE 125 en PVC 110
- 3 x 3 meter deelbare HDPE 32 met label KG1005, KG 1006 en KG 1007 (zie zwarte pijl voor aansluiting einde buis om de buis in de geplande handhole te koppelen)
- 2 x 185 meter 96 V glasvezelkabel met nummer K988249 en K988252

Gestuurde Boring word niet gebruikt.

Verwijderen (rode lijn):

- 3 x 165 meter HDPE 32 met label KG 1005, KG 1006 en KG 1007
- 2 x 165 meter 48 V glasvezel KG 1005 en 96 V glasvezelkabel KG 1007

GLASVEZELROUTERING:

bestaande 48 V glasvezelkabel KG 1005 koppelen aan DB 5 16/12 buis met label B993007 (tussen handhole ZVB-H00030 en ZVB-H00031) rode duct
bestaande 96 V glasvezelkabel KG 1007 koppelen aan DB 5 16/12 buis met label B993028 (tussen handhole ZVB-H00032 en ZVB-H00033) rode duct

Title: Galgenweg N 285

Tekeningnummer 99908-407337

MOERDIJK | ZEVENBERGEN

Schaal: 1:500

ACE: CATV | Size: A2

vodafone Ziggo

N