Waterschap De Dommel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Besluit

Ons kenmerk:	0539398202
DSO-nummer:	2026061800843
Indieningsdatum:	18 juni 2026
Aanvrager:	Strukton Civiel Nederland B.V. Westkanaaldijk 2, 3542 DA Utrecht
Aanvullende gegevens:	ontvangen op 22 september 2026
Beslistermijn verlengd:	ja, op 26 augustus 2026 met 6 weken

Aanleiding

Op 18 juni 2026 heeft Strukton Civiel Nederland B.V. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) een aanvraag gedaan. Strukton Civiel Nederland B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het lozen van hemelwater afkomstig van toename van verhard oppervlak. Het gaat hier om de tijdelijke inrichting van de werkterreinen die nodig zijn voor het realiseren van de nieuwe onderdoorgang van de A58. Deze onderdoorgang is de nieuwe verbinding tussen BIC Noord en Best. De lozing vindt plaats op het Beatrixkanaal. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2, lid 5, van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het lozen van hemelwater afkomstig van toename van verhard oppervlak op het Beatrixkanaal (BEA) ter hoogte van Erica in Best.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Deze vergunning is geldig tot 31 december 2028.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: “het waterschap”). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.

2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).

3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.

4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

Afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak

5. De voorzieningen ter voorkoming van een versnelde afvoer naar oppervlaktewater, worden aangelegd, voordat er toename van verhard oppervlak is.

6. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het (bouwkundig) onderhoud en voor de instandhouding van de bergings- /infiltratievoorziening en de noodoverloop.

Noordzijde

7. De bergings- /infiltratievoorziening wordt aangelegd conform de tekeningen ‘Situatie Bouwuitrit Ringweg’ met nummer 6299-0992-VO-TK-TW-DOC-0355 van 15-07-2026.

8. De bergings- /infiltratievoorzieningen worden zo ingericht en onderhouden, dat deze minimaal 567 m³ tussen de bodem en de noodoverloop kan bergen.

Zuidzijde

9. De bergings- /infiltratievoorziening wordt aangelegd conform de tekeningen ‘Situatie Bouwuitritten onderdoorgang zuidzijde A58’ met nummer 6299-0992-UO-TK-TW-DOC-0437 van 15-09-2026, waarbij in tegenstelling tot de genoemde bodemhoogte op de tekening en verder genoemd in de aanvraag, de bodemhoogte van de voorziening en de doorlaat niet lager ligt dan 17,00 m +NAP.

10. De bergings- /infiltratievoorziening wordt zo ingericht en onderhouden, dat deze minimaal 458 m³ tussen de bodem en de noodoverloop kan bergen.

Aanvraag

Strukton Civiel Nederland B.V. realiseert een nieuwe onderdoorgang onder de A58. Deze onderdoorgang is de nieuwe verbinding met BIC Noord en Best. Voor deze werkzaamheden worden tijdelijke werkterreinen ingericht die worden voorzien van verharding en deels van halfverharding. Er worden 2 werkterreinen ingericht, waarvan een ten noorden en een ten zuiden van de bestaande A58. In totaal gaat het om 17.078 m^2 nieuwe verharding.
De bestaande c- watergangen vangen in de huidige situatie het hemelwater op, waar het kan infiltreren. Teveel aan water kan worden afgevoerd naar het Beatrixkanaal. Om de lozing van hemelwater als gevolg van de toename van verhard oppervlak te kunnen bergen, te laten infiltreren en vertraagd af te voeren wordt het bestaande stelsel van c-watergangen aangepast. Delen worden gedempt, met elkaar verbonden en er worden nieuwe delen gegraven of vergroot. Ook wordt er een stuw geplaatst en er komt een overlaatconstructie.

Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

Strukton Civiel Nederland B.V. heeft op verzoek de aanvraag verder aangevuld met een waterhuishoudkundig plan op 16 juli 2026. Dit waterhuishoudkundig plan is na beoordeling door het waterschap nog nader toegelicht door de aanvrager en op punten aangepast. Het definitieve plan is op 22 september 2026 aan de aanvraag toegevoegd.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

De wateractiviteit is vergunningsplichtig

Voor het lozen van hemelwater, afkomstig van de toename van verhard oppervlak van 17.078 m^2, op oppervlaktewater is volgens artikel 2.2, lid 5, van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

<u>Beleidsregel 13 Afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak.</u>
Het doel van deze beleidsregel is om de mogelijke versnelde afvoer van hemelwater als gevolg van de uitbreiding van het verhard oppervlak op een optimale wijze in te passen in het bestaande watersysteem waar de ontwikkeling onderdeel van uitmaakt.

Aan de noordzijde van de A58 wordt een tijdelijk bouwterrein ingericht. Op dit terrein wordt 9444 m^2 verharding aangebracht. Om 60 mm hemelwater te kunnen bergen worden de bestaande greppels vergroot om de benodigde 567 m^3 hemelwater in op te kunnen vangen. Om daadwerkelijke berging te creëren wordt er een constructie aangebracht met een overstortdrempel op 17,50 m+ NAP. En een vertraagde afvoer in de vorm van een doorlaat van 4 cm op het bodempeil van 17,00 m+ NAP. Via een leiding na deze constructie wordt er uiteindelijk geloosd op het Beatrixkanaal.

Aan de zuidzijde van de A58 bedraagt de toename van verhard oppervlak van het tijdelijke bouwterrein 7634 m^2. De compensatieopgave bedraagt 458 m^3. Hiervoor wordt een extra bergingsvoorziening gegraven en wordt er een stuw aangebracht. De overstortdrempel bevindt zich op 17,60 m +NAP. De doorlaat voor de vertraagde afvoer heeft een diameter van 4 cm en bevindt zich op 16,80 m +NAP. Vanaf hier wordt het water geloosd op een bestaande greppel die via een duikerverbinding onder de huidige onderdoorgang van de A58 (Erica) uiteindelijk loost in het Beatrixkanaal.

Bergingsvoorzieningen moeten worden aangelegd boven de hoogste grondwaterstand (GHG). Om die grondwaterstand te bepalen is onderzoek gedaan. Het rapport van AnteaGroup van 9 september 2026 beschrijft wat is onderzocht en wat de gemiddelde hoogste grondwaterstand is. Het rapport is op 17 september 2026 toegevoegd aan de aanvraag. De GHG van 16,8 m +NAP die hierin wordt bepaald, wordt echter niet onderschreven door de hydrologen van het waterschap. Dit moet nader onderzocht worden en kost tijd. Vanwege de hoge druk die op het project ligt, is er nu geen tijd om met de beoordeling van deze aanvraag te wachten totdat er duidelijkheid en overeenstemming is over het rapport. Om die reden worden er beperkende voorschriften opgenomen in deze vergunning. Deze houden in dat de bodemhoogte van de voorzieningen niet lager mag liggen dan 17,00 m +NAP. Deze hoogte is in overeenstemming met de hydroloog van het waterschap bepaald. Voor deze wijze wordt gekozen omdat het om een tijdelijke situatie gaat. Voor de definitieve situatie, waarvoor later vergunning wordt aangevraagd, moet er een door het waterschap akkoord bevonden rapport worden overgelegd.

De voorzieningen voldoen met het opnemen van beperkende voorschriften aan de gestelde eisen om versnelde afvoer te voorkomen.

De gevraagde wateractiviteit past hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is de gevraagde wateractiviteit verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 25 september 2026 digitaal ondertekend door:



Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

Hoe maakt u bezwaar?
Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking
Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding





Figuur 1: locatie van (a) aansluiting Best A58, (b) GOW Ringweg, (c) GOW Erica, (d) bestaande onderdoorgang Erica en (e) het Beatrixkanaal (Bron: Google Maps)