MAATWERKBESLUIT WATERACTIVITEIT
Z-26-150354/D-26-220617

1 Gegevens aanvraag

Datum besluit:	30 september 2026
Datum aanvraag:	7 juli 2026
Verzoeknummer:	2026070700353
Aanvrager:	Jac. van Zeijl & Zonen B.V., Zwartendijk 46, 2671 LL Naaldwijk
Gemachtigde:	Grondbank GMG B.V., Wanraaij 2, 6673 DN Andelst
Locatie activiteit:	Zwartendijk 46, 2671 LL Naaldwijk
Projectnaam:	N034-Naaldwijk TOP
Referentiecode:	N034/07/02

2 Beoordeling

2.1 Aanvraag
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland heeft een verzoek om maatwerk ontvangen. De activiteit waarvoor maatwerk wordt aangevraagd betreft het lozen van afvalwater afkomstig van het opslaan, zeven of mechanisch ontwateren van zonder bewerking herbruikbare grond en baggerspecie, als bedoeld in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit.

Deze betreffende activiteit is op basis van artikel 3.48j van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) aangewezen als milieubelastende activiteit. De algemene regels staan in § 4.50 en § 4.122 van het voorgenoemde besluit. Uit die algemene regels blijkt dat uw activiteit meldingsplichtig is (artikel 4.619 en artikel 4.1248). Hiermee heeft u voldaan aan uw meldingsplicht.

Voor de overslag van herbruikbare grond, herbruikbare baggerspecie en hergebruikbare bouwstoffen, als bedoeld in paragraaf 7.2.6 van de Waterschapsverordening Delfland, geldt geen vergunnings- of meldingsplicht, zolang u zich houdt aan deze regels.

Met dit maatwerkbesluit wordt, in aanvulling van de regels voor vergunningvrije activiteiten, nadere voorschriften gegeven voor de verbetering en bescherming van de chemische en ecologische waterkwaliteit. De voorschriften gelden naast de voorschriften in het Besluit activiteiten leefomgeving. U moet zich aan deze voorschriften houden als u de activiteit uitvoert.

2.2 Historie
De gemelde activiteiten waren tot het van kracht worden van de Omgevingswet op 1 januari 2024 vergunningsplichtig. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland heeft op 5 februari 2019 een tijdelijke watervergunning (met zaaknummer 2018-022085 en documentnummer D2018-12-000988 verleend voor de duur van vijf jaar vanaf moment dat de vergunning onherroepelijk is. In een voorschrift is geregeld dat het te lozen afvalwater (half)jaarlijks wordt gemeten op een aantal parameters.

Voor het verlengen van deze vergunning is door de vergunninghouder op 4 december 2023 een aanvraag ingediend. Deze aanvraag is bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland geregistreerd onder zaaknummer Z-23-106698.

Artikel 8.1.1, lid 4 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet stelt dat een aanvraag om een vergunning die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet is ingediend, maar waar na de inwerkingtreding een verbod van toepassing is om zonder voorafgaande melding de activiteit te verrichten (artikel 4.4 lid 1 van de Omgevingswet), als melding

beschouwd moet worden. Daarom is de aanvraag indertijd als melding in behandeling genomen.

De melding voldeed niet aan de indieningsvereisten, als bedoeld in artikel 4.1248 van het Bal. In onze brief (met documentnummer D-24-108177) hebben wij u gelegenheid geboden om uw melding aan de hand van de indieningsvereisten uiterlijk 31 maart 2024 aan te vullen. Daarnaast is gevraagd om een immissietoets uit te voeren op basis van de aangeleverde (halfjaarlijkse) meetgegevens tussen 2019 en 2023.

De resultaten van deze immissietoets, het bepalen van de benodigde beschermende maatregelen en ruimtelijk inpassen op het bedrijfsterrein hebben ertoe geleid dat de aanvrager meer tijd nodig had. De melding is daarom niet geaccepteerd. Gedurende deze periode zijn de gemelde activiteiten met voorschriften onder de bestaande watervergunning tijdelijk toegestaan.

2.3 Maatwerkbesluit

In de loop van 2025 zijn de resultaten van de immissietoets met het Hoogheemraadschap van Delfland gedeeld. Op basis van deze resultaten zien wij aanleiding om voor de gemelde activiteit een maatwerkbesluit met voorschriften op te leggen ter bescherming van de chemische en ecologische waterkwaliteit van het watersysteem. Deze voorschriften gelden naast de voorschriften in het Besluit activiteiten leefomgeving. U moet zich aan deze voorschriften houden als u de activiteit uitvoert.

3 Overwegingen

3.1 Toetsingskader

De algemene regels voor het opslaan, zeven, mechanisch ontwateren en samenvoegen van zonder bewerking herbruikbare grond of baggerspecie zijn vastgelegd in § 4.50 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Ter bescherming van de ecologische en chemische waterkwaliteit van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam stelt Delfland op basis van artikel 2.13 van het Bal een aantal maatwerkvoorschriften op, ter aanvulling op de algemene regels. Hierbij is getoetst aan onderstaande criteria (artikel 8.9 Besluit kwaliteit leefomgeving):

- milieuverontreiniging door de activiteit wordt geïntegreerd voorkomen of, wanneer dit niet mogelijk is, beperkt;
- emissies in de lucht, het water en de bodem en het ontstaan van afval door de activiteit worden voorkomen of, wanneer dat niet mogelijk is, beperkt om een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken;
- alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;
- er wordt geen significante milieuverontreiniging veroorzaakt.

Bij het bepalen van de best beschikbare techniek is getoetst aan de onderstaande criteria (artikel 8.10 Besluit kwaliteit leefomgeving):

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de gevolgen en de omvang van de emissies;
- de verwachte datum en het verwachte tijdstip waarop met de activiteit wordt begonnen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek te gaan toepassen;
- de noodzaak de nadelige gevolgen van de emissies en de risico’s voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken.

3.2 Acceptatiebeleid

Voor het baggerdoorgangsdepot is een acceptatie en verwerkingsbeleid[1] opgesteld. In dit beleid is vastgelegd dat er enkel (potentieel) herbruikbare baggerspecie wordt geaccepteerd en (tijdelijk) opgeslagen op grond van de milieuverklaringen, als bedoeld in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit. Hierbij wordt aangesloten op de algemene regels in artikel 4.1248, lid 2, onderdelen a tot en met d en artikel 4.1249 van het Bal. Daarmee is het lozen op het oppervlaktewaterlichaam toegestaan, als bedoeld in artikel 4.1251 van het Bal.

3.3 Inrichting baggerdepot

Het baggerdepot bestaat uit twee depots (A en B). Beide depots zijn omringd met een dijk, opgebouwd uit grond:

- In depot A wordt tijdelijk baggerspecie opgeslagen die geclassificeerd zijn als 'algemeen toepasbaar' of 'licht verontreinigd'. Onder dit depot zijn, afgezien van toegepaste slecht doorlatende klei als bodemafdichting en omliggend dijklichaam, geen maatregelen getroffen om emissie naar het grondwater te voorkomen. Hiermee wordt invulling gegeven aan artikel 4.1250, lid 3, onderdeel a van het Bal.
- In depot B wordt tijdelijk baggerspecie opgeslagen die geclassificeerd zijn 'licht verontreinigd' of 'matig verontreinigd'. Onder depot B is een foliedoek met daaronder een drainagesysteem in een zandpakket aanwezig om emissie naar het grondwater te voorkomen. Hiermee is invulling gegeven aan artikel 4.1254 van het Bal.

Beide depots hebben een overstortleiding onder vrij verval naar een eigen opvangput, waarbij vlotter gestuurd het water mechanisch wordt verpompt naar het primair boezemwater (geen continue lozing). Hierbij is aangesloten op de algemene regel in artikel 4.1251 van het Bal.

3.4 Immissietoets

Lozing van uittredend water gedurende het rijpingsproces van de baggerspecie en hemelwater in het depot vindt plaats op het primair boezemwater (NL15_OWL042397). Tussen 2019 en 2024 is (half)jaarlijks het te lozen afvalwater gemonitord, waarbij is gemeten op:

- zware metalen (chroom, nikkel, lood, koper, zink);
- totaal stikstof (totaal-N);
- totaal fosfor (totaal-P);
- ammonium-N;
- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK);
- onopgeloste stoffen.

Aan de hand van de meetresultaten van de halfjaarlijkse monitoring van het te lozen afvalwater is een immissietoets[2] uitgevoerd. De concentraties van totaal-P zijn omgerekend naar fosfaat (PO_4). Aan de hand van de verwachte te lozen debieten, de dimensionering van het ontvangen primair boezemwater en de stroomsnelheid is geconstateerd dat parameters ammonium, stikstof en fosfaat niet aan de immissietoets voldoen. Daarom zijn aanvullende maatregelen nodig ter bescherming van de ecologische en chemische waterkwaliteit van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam.

Onopgeloste stoffen

Onopgeloste stoffen is geen onderdeel van de emissietoets. Voor deze toetsing geldt de emissiegrenswaarde (100 mg/l) uit artikel 4.1252 van het Bal. Met uitzondering van een eenmalige uitschieter liggen alle gemeten gehaltes onder deze emissiegrenswaarde. Voor deze uitschieter is geen eenduidige verklaring overlegd. Doordat de overige gehaltes door de tijd heen (ruimschoots) voldoen, wordt deze uitschieter niet als representatief beschouwd.

[1] Notitie 'acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V-beleid), opgesteld door K3Delta B.V. zonder kenmerk, versie 2.0 van 24 november 2022.

[2] Notitie 'Immissietoets Top Van Zeijl Naaldwijk', opgesteld door Sweco Nederland B.V. met kenmerk NL24-648800269-76577a van 25 maart 2024

3.5 Best beschikbare techniek en monitoring

Om de concentraties van het te lozen afvalwater te reduceren, is een haalbaarheids-onderzoek[3] uitgevoerd waarin een aantal maatregelen zijn verkend om het te lozen afvalwater te behandelen. Een helofytenfilter en een langzaam zandfilter zijn vervolgens als maatregel nader uitgewerkt[4]. Gesteld is dat een verticale helofytenfilter meer aansluit op het zuiveren van het afvalwater. Vanwege ruimtelijke beperkingen is de helofytenfilter met een oppervlak van minimaal 1.250 m² als maatregel komen te vervallen.

Gezien de beperkte gegevens over de debieten en samenstelling van het afvalwater door het jaar heen is aanvullend onderzoek noodzakelijk. Deze resultaten vormen de basis om de best beschikbare techniek in te passen in het proces en binnen de ruimtelijke mogelijkheden op het bedrijfsterrein. Voorgesteld is om het afvalwater tijdelijk op te slaan om de effecten van filtratie en bezinking van het gebufferde water te monitoren.

Voor de buffering worden minimaal twee silo's met een totaal bufferend vermogen van 150 m³ gerealiseerd. De eerste silo wordt gevuld en dient als bezinkbak waarna deze overstort naar de volgende silo. Lozing van afvalwater uit de laatste silo op het primair boezemwater vindt plaats via een langzaam zandfilter. Voor dit langzaam zandfilter is in dit maatwerkbesluit een aantal voorschriften in § 4.1.5 opgenomen. Afhankelijk van de verblijftijd van het gebufferde water kan het totaal bufferend vermogen worden uitgebreid naar maximaal 250 m³ (bijplaatsen van een extra silo). Voor de lozing van het afvalwater is een aantal maatwerkvoorschriften opgenomen in § 4.1.1 van dit besluit.

Het voornemen bestaat om een deel van het water uit de tweede silo te hergebruiken om eigen materieel af te spuiten. Hierbij wordt het gebruikte water via het eigen hemelwaterafvoersysteem via de langzaam zandfilter geloosd op de opvangput. Hiermee wordt zoveel als mogelijk de zwevende deeltjes verwijderd uit het gebruikte water.

Er is een monitoringsplan opgesteld voor een twee-wekelijkse monstername van het afvalwater per silo, waarbij zowel het afvalwater ongefilterd en na filtering op locatie wordt geanalyseerd. Voor deze monitoring zijn maatwerkvoorschriften opgenomen in § 4.1.3 van dit besluit. Daarnaast worden de debieten vanuit de depots gemonitord. Voor deze monitoring zijn maatwerkvoorschriften (1 t/m 7) opgenomen in § 4.1.2 van dit besluit.

Na een half jaar worden de resultaten van de monitoring middels een voortgangsrapport gepresenteerd aan het bevoegd gezag. Na een jaarrond monitoring wordt op basis van de onderzoeksresultaten een inpasbaar maatregelenpakket gepresenteerd aan het bevoegd gezag. Hiervoor zijn in § 4.1.3 van dit besluit maatwerkvoorschriften 8 en 9 opgenomen.

Deze maatregelen moeten na schriftelijke instemming door het bevoegd gezag binnen een half jaar worden geïmplementeerd in het proces en operationeel zijn. Voor dit maatregelenpakket zijn in § 4.1.6 voorschriften opgenomen.

[3] Notitie 'baggerspecie Naaldwijk K3', opgesteld door Sweco Nederland B.V. met kenmerk NL25-648800269-134179 van 19 mei 2025

[4] Notitie 'baggerdepot Naaldwijk K3', opgesteld door Sweco Nederland B.V. met kenmerk 51026198, versie 1 van 12 december 2025

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Het afvalwater mag uitsluitend geloosd worden op het primair boezemwater.
2. Er mag niet meer dan 30 m³/dag afvalwater worden geloosd.
3. Door de lozing mag geen visuele verontreiniging optreden.
4. De verblijftijd van het afvalwater in de silo's mag niet langer zijn dan 7 dagen en het te lozen afvalwater moet minimaal een zuurstofgehalte van >5 mg/l bevatten.
5. Er mag niet worden geloosd als niet aantoonbaar aan de voorschriften van dit maatwerkbesluit wordt voldaan.

4.1.2 Debietmeting

1. De hoeveelheid geloosd afvalwater moet continu worden gemeten. Deze debietmetingen van het water moeten plaatsvinden in de leiding tussen de depots en de bezinktank en de leiding vanuit de opvangput naar het oppervlaktewater-lichaam.
2. De gebruikte meetinstrumenten moeten geschikt zijn voor het continue te meten debiet en moeten voldoen aan de eisen van dit voorschrift.
    a) Meetinstrumenten moeten volgens de richtlijnen van de fabrikant worden geïnstalleerd en onderhouden worden.
    b) Meetinstrumenten moeten zijn gekalibreerd zodat het meetresultaat niet meer dan vijf procent afwijkt van de werkelijke hoeveelheid. De melder moet van de kalibraties een bewijs kunnen tonen.
    c) Meetinstrumenten moeten zijn geïnstalleerd op een goed en veilig toegankelijke plaats.
    d) Bij vervanging van een meetinstrument moet de eindstand van het oude meetinstrument en de beginstand van het nieuwe meetinstrument worden geregistreerd
    e) Bij twijfel over de goede werking kan Delfland een tussentijdse controle van de meetinstrumenten eisen. Indien blijkt dat (de installatie van) een meetinstrument niet aan de eisen voldoet, moet deze direct worden vervangen door een instrument die wel aan de eisen voldoet.
    f) Een defect meetinstrument moet direct worden vervangen door een gekalibreerd meetinstrument.
    g) Voor de periode dat een meetinstrument voor controle of reparatie buiten werking is, moet de hoeveelheid geloosd water door een ander meetinstrument worden gemeten, dat afdoende gekalibreerd is.
3. De melder moet zorgen dat:
    - de goede werking van het meetinstrument is gewaarborgd;
    - het meetinstrument volledig gevuld is met water en de meter geen lucht kan bevatten en;
    - geen terugstroming kan plaatsvinden door het meetinstrument.
4. De melding moet na ieder half jaar een voortgangsrapportage aan de toezichthouder van het Hoogheemraadschap van Delfland ter beschikking stellen met de gemeten debieten.
5. Alle data moet door de melder ten minste vijf jaar worden bewaard en op verzoek van Delfland per omgaande worden overlegd.

4.1.3 Monitoring afvalwater

1. Het te lozen afvalwater moet door een goed bereikbare controlevoorziening worden geleid, waarmee representatieve steekmonsters van het geloosde water kunnen worden genomen.
2. Monstername moet conform NEN 6600-1:2009 nl worden uitgevoerd.
3. Monstername wordt tweewekelijks uitgevoerd, op een willekeurig gekozen werkdag van de betreffende week. Mocht er op dat moment geen afloop zijn, dan dient ter vervanging dezelfde dag, een week later bemonstert te worden. Deze afwijking

dient te worden vastgelegd in het voortgangsrapport (toegelicht in voorschriften 8 en 9 van § 4.1.3).
4. De monstername moet zowel gefilterd als ongefilterd plaatsvinden. Voorbehandeling filtratie afvalwater moet op locatie plaatsvinden middels een filtergrootte ≤ 45 µm.
5. Het voorbehandelen, conserveren en transporteren van het monstermateriaal moet plaatsvinden conform NEN-EN-ISO 5667-3:2012.
6. Voor de analyse van zowel het gefilterde als ongefilterde afvalwater moet worden aangesloten op het analysepakket en -methodes zoals opgenomen in tabel 1.
7. Voor het te lozen afvalwater gelden de emissiegrenswaarden (lozingsnormen) zoals opgenomen in tabel 1. Deze genoemde emissiegrenswaarden gelden voor steekmonsters.

Tabel 1.

Stof/parameter	**Emissiegrenswaarde**	**Analysemethode**
Fosfaat	0,3 mg/l	NEN-EN-ISO 15923-1:2024 en
Ammoniumstikstof	0,304 mg/l[a]	NEN 6646, NEN-EN-ISO 11732 of NEN-EN-ISO 15923-1
Totaal-stikstof	2,0 mg/l	NEN-ISO 20236:2018 en
Onopgeloste bestanddelen	100 mg/l	NEN-EN 872:2005 en
Chemisch zuurstofverbruik	200 mg/l	NEN-ISO 15705:2003 en

[a] Deze waarde is uitgedrukt in mg N (NH4-N + NH3-N)/l en geldt bij een pH van 7,7 en een temperatuur van 15°C. In het monitoringsprogramma wordt bepaald dat bij toetsing van de resultaten van de monitoring voor deze waarde een correctie wordt toegepast, waarbij rekening wordt gehouden met de actuele pH en temperatuur.

8. Na een half jaar monitoring wordt een voortgangsrapport opgesteld. In dit rapport dient ten minste zijn uitgewerkt:
   - tekening met bemonsteringslocaties;
   - debieten geloosde afvalwater per dag;
   - periode en bemonsteringsfrequentie;
   - veldmetingen (EC/pH/O_2);
   - monstername en afwijkingen;
   - analyseresultaten;
   - toetsing analyseresultaten;
   - interpretatie analyseresultaten, waarbij onder meer afloop debieten, verblijftijd silo's, lozingsdebieten en weersomstandigheden worden betrokken;
   - conclusies en aanbevelingen.

   Het rapport moet uiterlijk in maand 7 na start van de monitoring worden overlegd aan de toezichthouder van het Hoogheemraadschap van Delfland.
9. Na een jaarrond monitoring wordt een eindrapport opgesteld met de onderzoeksresultaten. In dit rapport moeten de onderdelen in lid 8 van het tweede half jaar worden aangevuld. Dit rapport moet uiterlijk in maand 13 na start van de monitoring worden overlegd aan de toezichthouder van het Hoogheemraadschap van Delfland.

4.1.4 Monitoring oppervlaktewater

1. Gelijktijdig met het nemen van de steekmonsters van het afvalwater moet van het ontvangende water als referentie eveneens een representatief steekmonster worden genomen. Deze gekozen vaste bemonsteringslocatie mag niet binnen de mengzone van de lozing aanwezig zijn.
2. De bemonstering wordt uitgevoerd conform NEN 6600-2:2019+A1:2025 nl.
3. Het bemonsterde afvalwater mag niet worden gefiltreerd voorafgaande de analyse.
4. Het voorbehandelen, conserveren en transporteren van het monstermateriaal moet plaatsvinden conform NEN-EN-ISO 5667-3:2012.

5. Voor het analysepakket, emissiegrenswaarden en rapportage moet worden aangesloten op de voorschriften 6 tot en met 8 van § 4.1.3.

4.1.5 Langzaam zandfilter

1. Het langzaam zandfilter mag worden toegepast als zuiveringsvoorziening voor het (ten minste) reduceren c.q. verwijderen van onopgeloste bestanddelen in het te lozen afvalwater.
2. Het filter dient zodanig te worden ontworpen, aangelegd, bedreven en onderhouden dat gedurende de gehele bedrijfsperiode de emissiegrenswaarde voor onopgeloste bestanddelen wordt voldaan.
3. Het filter wordt regelmatig geïnspecteerd en onderhouden.
4. Calamiteiten die invloed hebben op de samenstelling van het te lozen afvalwater moeten per omgaande worden gemeld bij de toezichthouder van het Hoogheemraadschap van Delfland. De calamiteit moet ook schriftelijk worden gemeld aan Delfland, waarbij de volgende zaken moeten worden beschreven:
   - de aard en oorzaak van de calamiteit;
   - de (mogelijke) gevolgen van de calamiteit;
   - de maatregelen die worden genomen om de (gevolgen van de) calamiteit te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
5. Calamiteiten, als bedoeld in voorschrift 4, moeten worden opgenomen in het voorgangsrapport en eindrapport, als bedoeld in voorschriften 8 en 9 van § 4.1.3.

4.1.6 Best beschikbare techniek

1. Het maatregelenpakket moet uiterlijk in maand 14 na start van de monitoring zijn uitgewerkt en te worden overlegd aan de toezichthouder van het Hoogheemraadschap van Delfland. Aan de hand van dit maatregelenpakket moet worden onderbouwd dat:
   a. wordt voldaan aan de emissiegrenswaarden, als gedefinieerd voorschrift 7 van § 4.1.3 en;
   b. voorgestelde maatregelen ruimtelijk inpasbaar zijn en;
   c. beheer en onderhoud voor het functioneren van de maatregelen voldoende gewaarborgd is.
2. Na schriftelijk akkoord van de toezichthouder van het Hoogheemraadschap van Delfland dient het maatregelenpakket te worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp, waarvoor binnen 18 maanden na start van de monitoring een nieuw maatwerkbesluit in het kader van het Besluit activiteiten leefomgeving moet worden aangevraagd.

5 Procedure

Dit maatwerkbesluit komt tot stand met de standaardprocedure. Tegen dit maatwerkbesluit staat gedurende 6 weken bezwaar open. Deze termijn begint te lopen met ingang van de dag nadat dit besluit aan de melder is toegezonden. Ook kan een voorlopige voorziening bij de rechtbank worden gevraagd.

6 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten op grond van artikel 2.13 van de Besluit activiteiten leefomgeving een maatwerkbesluit met voorschriften te nemen voor lozing afkomstig uit baggerdepots, op de locatie zoals in deze brief genoemd onder "Gegevens aanvraag", als aanvulling op de voorschriften in § 4.122 van de Besluit activiteiten leefomgeving;

a) aan dit besluit de voorschriften te verbinden opgenomen in hoofdstuk 4 van deze beschikking;

b) de volgende documenten deel te laten uitmaken van het maatwerkbesluit:
   - Tekening 'inrichtingstekening', opgesteld door K3Delta B.V. met kenmerk N034-240326 van 26 maart 2024;
   - Tekening 'huidige baggerdepots', opgesteld door K3Delta B.V. met kenmerk N034-240312, revisie 01, bladen 1 van 2 van 22 maart 2024;
   - Tekening 'huidige baggerdepots', opgesteld door K3Delta B.V. met kenmerk N034-240312, revisie 01, bladen 2 van 2 van 22 maart 2024;
   - Notitie 'Immissietoets Top Van Zeijl Naaldwijk', opgesteld door Sweco Nederland B.V. met kenmerk NL24-648800269-76577a van 25 maart 2024;
   - Notitie 'baggerspecie Naaldwijk K3', opgesteld door Sweco Nederland B.V. met kenmerk NL25-648800269-134179 van 19 mei 2025;
   - Notitie 'baggerdepot Naaldwijk K3', opgesteld door Sweco Nederland B.V. met kenmerk 51026198, versie 1 van 12 december 2025;
   - Notitie 'acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V-beleid), opgesteld door K3Delta B.V. zonder kenmerk, versie 2.0 van 24 november 2022.

7 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



N. Oskam