OMGEVINGSVERGUNNING WATERACTIVITEIT
Z-26-153523/D-26-223813

1 Procedure

Datum vergunning:	2 oktober 2026
Datum aanvraag:	10 september 2026
Verzoeknummer:	2026091000575
Procedure:	Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager:	WarmtelinQ Transport Services B.V., Anna van Buerenplein 41, 2595 DA Den Haag
Locatie activiteit:	Oude Middenweg 203, 2491 AG Den Haag
Projectnaam:	WLQ R-L | Tijdelijke waterhuishouding - HHvD - Zoetermeerse Rijweg en Oude Middenweg (KR32 en KR33-2)

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

WarmtelinQ Transport Services B.V. (hierna: WarmtelinQ) wil een warmtetransportsysteem aanleggen. Het leidingtracé loopt vanaf de Rotterdamse haven (Botlek/Vondelingenplaat) via Vlaardingen, Midden-Delfland, Delft en Rijswijk naar Den Haag en vervolgens van Rijswijk naar Leiden. Daarnaast komen er verbindingen vanuit Delft naar het Westland en het Oostland. Verdere uitbreidingen in de toekomst, bijvoorbeeld aansluitleidingen naar Warmteoverdrachtstations (WOS) of geheel nieuwe tracés, zijn niet uitgesloten.

Het project heeft als doel de bestaande en toekomstige warmtelevering in onder meer Den Haag en Leiden te verduurzamen via een open warmtetransportsysteem. Dit systeem biedt ook bestaande of toekomstige aansluitmogelijkheden voor nieuwe warmtenetten in tussenliggende gemeenten, waaronder Vlaardingen, Delft, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Zoeterwoude.

2.2 Projectbeschrijving

Deze projectomschrijving handelt over Lot-B van het Tracé Rijswijk- Leiden en betreft de werkzaamheden ten oosten van de Theems routekaarten KR32 en KR33-2. Hiervoor worden activiteiten uitgevoerd in een beperkingengebied zoals aangewezen in de Waterschapsverordening Delfland, namelijk het tijdelijk (ca. twee weken) hebben van leidingstrengen in de primaire watergang en duiker ter hoogte van de Zoetermeerse Rijweg, het aanleggen en tijdelijk (ca.7 maanden achtereenvolgens) afdammen (bouwkuip) van de primaire watergang met leggercode: OWL053974. Hierbij wordt een duiker ø 600 mm gebruikt om de doorstroming te garanderen. Om de aan- en afvoer van oppervlaktewater te waarborgen wordt de primaire watergang met leggercode: OWL053974 tijdelijk omgeleid met behulp van omliggende primaire watergangen. Om de activiteiten en de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

Eerdere watervergunningen

Voor het aanleggen en hebben van de warmtetransportleidingen (aanvoer en retour) is op 20 juni 2024 een omgevingsvergunning wateractiviteit verleend met kenmerk Z-23-107258/D-24-121001. Voor het grootste deel van de tijdelijke waterhuishouding Lot B is eerder op 24 november 2026 een omgevingsvergunning wateractiviteit met kenmerk Z-25-138335/D-26-188702 verleend met projectnaam: WLQ R-L | Tijdelijke waterhuishouding - KR-016 t/m KR-031 Lot B.

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

2.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk, ruimtelijke reserveringszone of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Dempen en Graven (2024);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023);
- Beleidsregels Kunstwerken in Wateren (2009);
- Legger Delfland (vigerend).

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

3.3.1 Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:
    a) dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd;
    b) dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden;
    c) het ter plaatse geldende peilbesluit, tenzij de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld;
    d) dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.

2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:
    a) dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt;
    b) het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen;
    c) indien de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld: alle bij het peilbesluit betrokken en afgewogen belangen;
    d) de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn;
    e) de migratie van vissen;
    f) dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.

3. In aanvulling op het bepaalde in het eerste en het tweede lid wordt betrokken:
    a) dat de inrichting van het watersysteem robuust en toekomstbestendig is;
    b) de weerbaarheid van het gebied tegen schaarste aan zoet water.

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht:

3.4.1 Waterhuishouding

Alle ingrepen in de waterhuishouding zijn tijdelijk. Voordat de werkzaamheden van start gaan zal een 0-meting worden uitgevoerd. Deze 0-meting heeft als doel om de oorspronkelijke staat van het werkgebied vast te stellen. Aan de hand van de 0-meting zal na het uitvoeren van de werkzaamheden het werkgebied weer in de oorspronkelijke staat worden hersteld.

Uit de toetsing van het plan blijkt dat de in hoofdstuk 3 genoemde wet- en regelgeving geen belemmering vormt voor het vergunnen van de tijdelijke aanleg en aanwezigheid van de ontvangstkuip in een primaire watergang en het tijdelijk neerleggen van de warmteleidingen in watergangen. De activiteiten hebben geen ontoelaatbaar effect op de waterveiligheid en waterkwantiteit. De waterberging en de doorstroming worden gewaarborgd. Waar de watergang wordt afgedamd wordt de doorstroming gewaarborgd door het toepassen van een duiker en wordt het water via andere watergangen omgeleid. Door het plaatsen van deze tijdelijke voorzieningen wordt voldaan aan hoofdstuk 4 van de beleidsregel Kunstwerken in wateren en aan Bijlage 4: Specifiek toetsingskader voor tijdelijke dammen en versmallingen van de beleidsregel Dempen en graven. De werken hebben alleen tijdens de realisatie mogelijk een geringe negatieve invloed op de waterkwaliteit en ecologie. Bij het aanbrengen van de afdamming en demping zal opwoeling ontstaan in de watergang. Na afronding van de werken is er in de definitieve situatie geen blijvend negatief effect op de waterkwaliteit en ecologie.

Leidingen in watergangen


Voor de gestuurde boring parallel aan de Oude Middenweg worden de leidingstrengen door de bestaande duikers gelegd. Ter plaatse van de volgende straten wordt tijdelijk een leiding in de duikers gelegd ten behoeve van de boring onder de primaire watergang langs de Oude Middenweg in Leidschenveen:

- Zoetermeerse Rijweg;
- Pijlkuidveld en trambaan;
- Kampioensingel;
- Sportsingel.

De bestaande duikers zijn voldoende groot om er één leidingstreng in te leggen waarbij voldoende doorstroming van het water is gegarandeerd.

Omleiding primaire watergang
Voor de aanleg van een expansielus en vier horizontaal gestuurde boringen wordt de primaire watergang met leggercode OWL053974, plaatselijk bekend als de Goo Watering, tijdelijk gestremd. Hiervoor wordt ter hoogte van de Kampioensingel aan de Oude Middenweg met damwanden een ontvangstkuip aangelegd. Geplande stremming is voor een periode van (ca.7 maanden achtereenvolgens). Door het realiseren van deze ontvangstkuip wordt de watergang gedurende deze periode volledig gestremd. Om de afwatering en doorstroming van het watersysteem te waarborgen wordt het water tijdelijk omgeleid via de primaire watergangen langs de Sportsingel, het Arenapad en de Arenastraat en de Kampioenssingel. Tevens wordt er een duiker ø 600 mm aangebracht in de tijdelijke damwandconstructie.

Hierdoor vormt de ontvangstkuip geen onacceptabele belemmering voor de aan- en afvoer van water en blijft tevens voldoende waterberging beschikbaar binnen het peilvak. Een overzicht hiervan is opgenomen in de onderstaande afbeelding.



In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen om risico’s tijdens de uitvoering te voorkomen.

3.5 Onderhoud
In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de legger en de bijbehorende tekst. In artikel 1.5, eerste lid van de Legger Delfland worden de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen met betrekking tot waterstaatswerken vastgelegd.

3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersysteem
De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

3.7 Andere belangen
Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.8 Conclusie
Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
   U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: Ik wil een start - stop melding doen Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning. De tijdelijke werken moeten ook binnen één jaar zijn verwijderd en de waterstaatswerken moeten zijn teruggebracht in oorspronkelijke staat.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Leidingen in watergangen

1. Er mag maximaal één leidingstreng door de duikers worden gelegd om voldoende doorstroming van het oppervlaktewater door de duikers te garanderen
2. De leidingen dienen zo spoedig mogelijk uit de watergang te worden verwijderd. Gedurende de werkzaamheden mogen de leidingen, de waterafvoer en de overige functies van de watergang niet belemmeren.
3. Aan de leidingen mogen geen uitstekende delen aanwezig zijn die het varen of het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam hinderen.
4. Langszij, voor of achter de leidingen mogen geen andere drijvende objecten worden afgemeerd.
5. Bagger en (drijf)vuil ter plaatse van de leidingen moeten worden verwijderd.

4.2.3 Tijdelijke afdamming in primaire watergang met leggercode: OWL053974. (ca.7 maanden achtereenvolgens)

1. De exacte aanvang van de afsluiting moet minimaal 5 dagen voor aanvang van de werkzaamheden worden gemeld bij Delfland, afdeling Peilbeheer via telefoonnummer 06 5357 8063.
1. De tijdelijke afdamming moet voldoende erosiebestendig zijn afgewerkt om watervertroebeling en afkalving te voorkomen.
2. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren uit het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
3. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
4. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de tijdelijke afdamming direct verwijderen, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten (zoals neerslagtekort of neerslagoverschot >50 mm/24 uur).
5. Het watervoerende deel ter plaatse van de tijdelijke afdamming moet worden vrijgehouden van begroeiing en drijfvuil.
6. De functie van eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen oppervlaktewaterlichaam moeten in stand blijven.
7. Direct na het verwijderen van de tijdelijke afdamming moet de watergang over de gehele breedte van de tijdelijke afdamming met talud naar de oorspronkelijke situatie teruggebracht worden.
8. Al het materiaal en toegepaste grond van de afdamming /versmalling moet volledig worden verwijderd.
9. De tijdelijke afdamming moet zijn voorzien van een duiker.
10. Voordat de afdamming wordt aangelegd, moet ter plaatse van de afdamming de bagger worden verwijderd.
11. De duiker in de afdamming moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	**Beschrijving / maatvoering**
Type	Rond
Lengte	Conform Tekening 1725202B-DT17, WarmtelinQ Lot B Rijswijk – Leiden, DN500 / 710 Leiding Plateau HDD Uittrede Oude Middenweg RK 33-2, revisie 1, d.d. 9 september 2026
Inwendige doorsnede	Conform Tekening 1725202B-DT17, WarmtelinQ Lot B Rijswijk – Leiden, DN500 / 710 Leiding Plateau HDD Uittrede Oude Middenweg RK 33-2, revisie 1, d.d. 9 september 2026
Hoogte binnen onderkant	Aanleg duikers met minimaal 1/3 lucht

12. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
13. De doorstroming van de duiker mag niet worden gehinderd door objecten voor of in de duiker.
14. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
15. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

4.2.4 Omleiding watergangen ten behoeve van de bouwkuip in de primaire watergang met leggercode: OWL053974. (ca.7 maanden achtereenvolgens)

1. De doorstroming wordt tijdelijk overgenomen door de primaire watergang langs Sportsingel, de primaire watergang langs Arenapad en Arenastraat en de primaire watergang langs de Kampioenssingel.

2. Voordat met de bouwkuip wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd en dienen de omleidende watergangen op een minimale diepte van 0,80 m te worden gebracht zodat het doorstroomprofiel van de watergangen maximaal wordt benut.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan WarmtelinQ Transport Services B.V., Anna van Buerenplein 41, 2595 DA Den Haag, voor het:
   - tijdelijk hebben van leidingstrengen in de watergang en duiker ter hoogte van de Zoetermeerse Rijweg;
   - aanleggen en tijdelijk (ca.7 maanden achtereenvolgens) afdammen (bouwkuip) van de primaire watergang met leggercode: OWL053974;
   - tijdelijk (ca.7 maanden achtereenvolgens) omleiden van de primaire watergang met leggercode: OWL053974, door omliggende primaire watergangen.

b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
   - Brief WarmtelinQ Transport Services B.V., 25.WLQ-PRO / 2756, d.d. 10 september 2026;
   - Tekening 1725202B-DT17, WarmtelinQ Lot B Rijswijk – Leiden, DN500 / 710 Leiding Plateau HDD Uittrede Oude Middenweg RK 33-2, revisie 1, d.d. 9 september 2026;
   - Tekening 1725202-RK33-2-CO, WarmtelinQ Lot B Rijswijk – Leiden, DN500 / 710 Leiding, Constructietekening RK33-2, revisie 1, d.d. 3 maart 2026.

6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



N. Oskam

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten

Begrippen
Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:
Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringtechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringtechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:
Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:
Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:
De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure
Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)
zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een “beslissing op bezwaar” naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen
Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)
zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen
Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy
Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Leges
Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op Leges en legesverordening Delfland - Delfland (hhdelfland.nl).

Contact
U kunt contact met ons opnemen via:
- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Servicepunt
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft.

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.