OMGEVINGSVERGUNNING WATERACTIVITEIT
Z-26-153467/D-26-223778

1 Procedure

Datum vergunning:	5 oktober 2026
Datum aanvraag:	9 september 2026
Verzoeknummer:	2026090901103
Procedure:	Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager:	Aannemingsbedrijf G. van der Ven B.V., Van Heemstraweg 2, 5306TA Brakel
Locatie activiteit:	Oude Delft 221, 2611 HD Delft
Projectnaam:	24v2642 - DP18 Bagijnhofbrug
Referentiecode:	24v2642 DP 18 bagijnhofbrug

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding
De aanvrager wil de Bagijnhofbrug aan de Oude Delft in Delft restaureren. Hiervoor worden activiteiten uitgevoerd in een beperkingengebied zoals aangewezen in de Waterschapsverordening Delfland, namelijk het primaire boezemwater. Om de activiteiten en de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

In deze aanvraag gaat het om de volgende afzonderlijke wateractiviteiten:
- het plaatsen en tijdelijk hebben van een damwandconstructie als tijdelijke afdamming in het primaire boezemwater;
- het aanleggen en tijdelijk hebben van een duikerverbinding in de tijdelijke afdamming;
- tijdelijk plaatsen van een samengesteld ponton in het primaire boezemwater.

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd
- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk, ruimtelijke reserveringszone of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing
De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:
- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Dempen en Graven (2024);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023);
- Beleidsnota Drijvende Objecten (2012);
- Legger Delfland (vigerend).

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedactiviteit, is getoetst aan de beoordelingsregels onder artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan en aan de beleidsregels van Delfland die onder paragraaf 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

3.3.1 Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:
    a) dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd;
    b) dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden;
    c) het ter plaatse geldende peilbesluit, tenzij de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld;
    d) dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.

2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:
    a) dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt;
    b) het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen;
    c) indien de aanvraag betrekking heeft op het brengen of houden van de waterstand op een ander peil dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld: alle bij het peilbesluit betrokken en afgewogen belangen;
    d) de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn;
    e) de migratie van vissen;
    f) dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.

3. In aanvulling op het bepaalde in het eerste en het tweede lid wordt betrokken:
    a) dat de inrichting van het watersysteem robuust en toekomstbestendig is;
    b) de weerbaarheid van het gebied tegen schaarste aan zoet water.

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De relevante beoordelingscriteria uit de waterschapsverordening worden hieronder nader toegelicht:

Artikel 3.9

- De oever van het primaire boezemwater bestaat uit een gemetselde kademuur zonder specifieke ecologische waarde. Het boezemwater is diep en nauwelijks licht-doorlatend. De ecologische kwaliteit van het boezemwater wordt daarom nagenoeg niet beïnvloed door de tijdelijke aanwezigheid van het samengesteld ponton van deze omvang.
- Het tijdelijk afdammen van het primaire boezemwater heeft geen blijvend effect op de aanwezig watergebonden flora en fauna door de beperkte oppervlakte van de demping. Naar verwachting herstelt de aquatische ecologie zich binnen enkele weken na verwijdering van de tijdelijke damwandconstructie.
- De tijdelijke afdamming in het primaire boezemwater belemmert in zekere mate de doorstroming en daarmee de waterkwaliteit in het primaire boezemwater. Om effecten op de waterkwaliteit te mitigeren wordt een duikerverbinding met een inwendige diameter van 1,2 m in de tijdelijke afdamming aangelegd. Dit is voldoende om de doorstroming in stand te houden en de waterkwaliteit nauwelijks te beïnvloeden.

Artikel 4.6

- De tijdelijke afdamming in het primaire boezemwater is voorzien voor maximaal een half jaar. Delfland staat een tijdelijke demping toe van maximaal één jaar zonder compensatiewater, indien er geen andere negatieve effecten binnen deze termijn voor het watersysteem zijn te verwachten. Om de restauratie van de Bagijnhofbrug juist uit te voeren, is aantoonbaar gemaakt dat er onder de waterlijn dient te worden gewerkt. Daarmee is de noodzaak van de tijdelijke afdamming voor de restauratie van de Bagijnhofbrug aangetoond. Delfland heeft daarom geen bezwaar tegen de tijdelijke afdamming om de Bagijnhofbrug te volledig herstellen.
- Door de aanwezigheid van een duikerverbinding met een inwendige diameter 1,2 m in de tijdelijke afdamming is de doorstroming in het primaire boezemwater voldoende gewaarborgd.
- De Bagijnhofbrug ligt aan een doorgaande, smalle weg met één rijbaan en eenrichtingsverkeer. Op de oever is er nauwelijks plaats voor werkterrein. Om het werk redelijkerwijs uitvoerbaar te maken, is tussen aannemer en de gemeente Delft besloten tijdelijk een samengesteld ponton te plaatsen als werkterrein in het primaire boezemwater. Het samengesteld ponton heeft geen waarneembaar effect op de opstuwing in het primaire boezemwater. Delfland kan daarom akkoord gaan met het tijdelijk plaatsen van een ponton van circa 10 m x 4,2 m.
- De onderhoudskosten voor Delfland zullen tijdens de tijdelijke aanwezigheid van de tijdelijke afdamming en het gekoppelde ponton niet toenemen indien de voorschriften in deze omgevingsvergunning wateractiviteit worden opgevolgd.

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen.

3.5 Onderhoud

In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de legger en de bijbehorende tekst. In artikel 1.5, eerste lid van de Legger Delfland worden de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen met betrekking tot waterstaatswerken vastgelegd.

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de Waterschapsverordening Delfland.

3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersysteem

De rondvaartboot kan tijdelijk geen gebruik maken van de gracht (primaire boezemwater). De werkzaamheden worden daarom (zoveel mogelijk) buiten het toeristenseizoen uitgevoerd. Zo wordt hinder voor de toeristensector voorkomen of op zijn minst beperkt tot het minimum.

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland.

3.7 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.8 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
   U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: Ik wil een start - stop melding doen Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

1. De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.
2. De tijdelijke afdamming met duikerverbinding en samengesteld ponton zijn toegestaan voor een periode van maximaal zeven maanden binnen de uitvoeringstermijn, zoals is benoemd in lid 1.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.

4.2.2 Tijdelijke afdamming

1. De start van de aanleg van de afdamming van het primaire boezemwater mag niet in het weekend plaatsvinden.
2. De tijdelijke afdamming moet worden voorzien van een doorgaande duikerverbinding, inwendig 1,2 m.
3. Vrijkomende baggerspecie, ter voorbereiding op de aanleg van de tijdelijke afdamming, mag niet worden verspreid in een (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.
4. De tijdelijke afdamming moet zijn opgebouwd uit een stalen damwand met een waterdichte aansluiting op de kademuur.
5. Bij gebruik van kleigrond moet deze van minimaal dezelfde milieukwaliteit zijn als de waterbodem. Een kleigrond-afsluiting moet voldoende erosiebestendig zijn afgewerkt om watervertroebeling en wegspoelen te voorkomen.
6. De bovenkant van de tijdelijke dam is maximaal NAP -0,20 m (ca. 23 cm boven het schouwpeil.
7. De tijdelijke dam is toegestaan voor maximaal zeven maanden.
8. Achtergebleven fauna binnen de afdamming moet worden weggevangen en in het direct aanliggende boezemwater worden overgezet.
9. Het watervoerende deel ter plaatse van de tijdelijke afdamming moet worden vrijgehouden van begroeiing en drijfvuil.
10. De functie van eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het af te dammen primaire boezemwater moeten in stand blijven.
11. Direct na het verwijderen van de tijdelijke afdamming moet de waterbodem over de gehele breedte van de tijdelijke afdamming naar de leggerdiepte worden teruggebracht. Al het materiaal en toegepaste kleigrond van de afdamming moet volledig worden verwijderd.
12. Na het verwijderen van de tijdelijke afdamming moet de schade aan de waterbodem van het primaire boezemwater worden hersteld.

4.2.3 Tijdelijke duikerverbinding in afdamming

1. Voordat de tijdelijke duikerverbinding wordt aangelegd, moet ter plaatse van de afdamming de bagger worden verwijderd.
2. Vrijkomende baggerspecie, ter voorbereiding op de aanleg van de tijdelijke duikerverbinding, mag niet worden verspreid in een (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.
3. De tijdelijke duikerverbinding moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	**Beschrijving / maatvoering**
Type	Rond
Lengte	Maximaal 12 m
Inwendige diameter	1,2 m
Hoogte binnenonderkant	NAP -1,58 m (= 1,15 m beneden het schouwpeil)
Uitsteeklengte buiten dam	0,3 m

3. De tijdelijke duikerverbinding moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
4. Er mogen binnen 2,0 m geen objecten voor de tijdelijke duikerverbinding worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. De tijdelijke duikerverbinding moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

4.3 Werken

4.3.1 Tijdelijk gebruik gekoppelde ponton

1. De gekoppelde ponton mag een lengte en breedte hebben van circa 10 x 4,2 m (42 m^2). De diepgang mag maximaal 0,45 m bedragen.
2. Het gekoppelde ponton mag alleen worden gebruikt voor het plaatsen van keten en containers voor de opslag van materialen, materieel en gereedschap.
3. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om het gekoppelde ponton als werkplaats te laten fungeren.
4. Het is niet toegestaan verwaaibare materialen buiten afsluitbare containers op het gekoppelde ponton op te slaan.
5. Het van de gekoppelde pontons vallen van losliggend materiaal, gereedschap en losse onderdelen moet effectief worden voorkomen.
6. Het gekoppelde ponton ligt ten minste 2,0 m uit de tijdelijke duikerverbinding.
7. De gekoppelde pontons dienen te worden afgemeerd overeenkomstig tekening "DP nr. 18 Bagijnhofbrug werkterrein - Uitvoeringstekening", tekeningnummer 001 van 16-07-2026.
8. Langszij, voor of achter het gekoppelde ponton mag geen andere (drijvende) objecten worden afgemeerd.
9. het gekoppelde pontons mag de gehele uitvoeringsperiode voor maximaal zeven maanden in het primaire boezemwater aanwezig zijn voor de uitvoering van de werken.
10. In het geval van calamiteiten (zoals bij een neerslagoverschot >50 mm/24 uur), dienen de gekoppelde pontons op kosten van de vergunninghouder direct uit het water verwijderd te worden op eerste aanzegging van of namens het bestuur van Delfland.
11. Bagger en/of (drijf)vuil ter plaatse van het gekoppelde ponton moet worden verwijderd.
12. Het gekoppelde ponton moet in drijvende staat worden gehouden en moet altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil rond NAP -0,43.
13. Tijdens en als gevolg van het gebruik van het gekoppelde ponton mogen geen toegepaste materialen of andere vormen van vervuiling in het primaire boezemwater terecht komen.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Aannemingsbedrijf G. van der Ven B.V. Van Heemstraweg 2, 5306TA Brakel, voor het:
   - het plaatsen en tijdelijk hebben van een damwandconstructie als tijdelijke afdamming in het primaire boezemwater;
   - het aanleggen en tijdelijk hebben van een duikerverbinding in de tijdelijke afdamming;
   - tijdelijk plaatsen van een samengesteld ponton in het primaire boezemwater.

b. Tekening "DP nr. 18 Bagijnhofbrug werkterrein - Uitvoeringstekening", tekeningnummer 001 van 16-07-2026 deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken.

6 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland,
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



N. Oskam

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten

Begrippen
Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:
Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringtechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringtechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:
Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:
Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:
De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure
Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)
zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een “beslissing op bezwaar” naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen
Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)
zoals beschreven in de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl.
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen
Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy
Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Leges
Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op Leges en legesverordening Delfland - Delfland (hhdelfland.nl).

Contact
U kunt contact met ons opnemen via:
- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Servicepunt
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft.

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.