Renovatie Rijnzichtbrug publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	**gemeente Leiden**
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Bouwactiviteit (omgevingsplan)
	Werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid uitvoeren
	Rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een gebouwd of aangelegd monument
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20261012 01262 000 (ingediend op 12-10-2026)

Project

Naam van dit project
Renovatie Rijnzichtbrug

Projectomschrijving
De Rijnzichtbrug te Leiden wordt gerenoveerd. Het werk houdt in de renovatie van hetbrugbewegingswerk en het vernieuwen van de brugaandrijvingen, de renovatie van degrendelinrichting en het vernieuwen van de aandrijvingen, het geheel vernieuwen van delaagspannings-, bedienings- en besturingsinstallatie, het vernieuwen van de landverkeer-enscheepvaartseinen, het renoveren van de bestaande afsluitboomkasten en het aanbrengen vandraaibare leuningen ter plaatse van de toegangsdeuren van de hameistijlen.

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Document	Vertrouwelijk
E_20261005_Erfgoed Leiden en Omstreken.pdf	Nee

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?
Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?
geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?
geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam
Renovatie Rijnzichtbrug

Toelichting op uw verzoek
geen openbare informatie

Uw referentienummer
geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.
Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.
geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.
geen openbare informatie

Uw gegevens

Gegevens van de gemachtigde

Naam van de organisatie
Technisch Adviesbureau Sliedrecht B.V.
Vooraf ingevuld antwoord.

KVK-nummer
23076437
Vooraf ingevuld antwoord.

Vestigingsnummer
000020524749

RSIN
809582466
Vooraf ingevuld antwoord.

Straatnaam
Peulenstraat-zuid
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer
85
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter
-

Huisnummertoevoeging
-

Postcode
3371AL
Vooraf ingevuld antwoord.

Plaatsnaam
Hardinxveld-Giessendam
Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de gemachtigde

Naam van contactpersoon of afdeling
geen openbare informatie

E-mailadres
geen openbare informatie

Telefoonnummer
geen openbare informatie

Gegevens van de initiatiefnemer

Naam van de organisatie
Gemeente Leiden
Vooraf ingevuld antwoord.

KVK-nummer
27364192
Vooraf ingevuld antwoord.

Vestigingsnummer
000024634557
Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN
002311112
Vooraf ingevuld antwoord.

Straatnaam
Admiraal Banckertweg
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer
15
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter
-

Huisnummertoevoeging
-

Postcode
2315SR
Vooraf ingevuld antwoord.

Plaatsnaam
Leiden
Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de initiatiefnemer

Naam van contactpersoon of afdeling
geen openbare informatie

E-mailadres
geen openbare informatie

Telefoonnummer
geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Bouwactiviteit (omgevingsplan)

Algemene vragen

Beschrijf de werkzaamheden waarvoor u een vergunning aanvraagt in een paar zinnen.
De Rijnzichtbrug ligt over de Rijn en verbindt de Morsweg met de Haagweg ter hoogte van deBlauwe Tramstraat. De brug dateert uit het jaar 1932. Het beweegbare deel van de brug isuitgevoerd als een ophaalbrug. Dit deel van de brug wordt aangedreven door eenelektromechanisch brugbewegingswerk. Het brugbewegingswerk (inclusief grendelinrichting) isaan het einde van de technische levensduur en dient gedeeltelijk vernieuwd te worden. Om dezelfde reden moet ook de gehele elektrotechnische installatie (inclusief brugseinen) wordenvernieuwd. De afsluitboomkasten worden gerenoveerd. Om veilig toegang te krijgen tot dehameistijlen worden de aansluitende leuningdelen draaibaar uitgevoerd.

Vink alle werkzaamheden aan die u wilt aanvragen.
Bouwwerk ten behoeve van het verkeer, de infrastructuur of openbare voorziening plaatsen

Wat zijn de totale geschatte bouwkosten in euro's (exclusief BTW)?
3920

Geef hier eventueel een toelichting op de geschatte bouwkosten.
De bouwkosten zijn gebaseerd op het vervaardigen, leveren en aanbrengen van draaibareleuningen aan de voorzijde van de hameistijlen, evenwijdig aan de pennenkwadranten. Deleuningen dienen vernieuwd te worden in verband met toegankelijkheid en veiligheid.

Als er advies wordt gevraagd over uw bouwplan aan bijvoorbeeld een commissie die over welstand adviseert, bent u dan bereid het bouwplan mondeling aan de adviseur uit te leggen?
Ja

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?
Aan of op het hoofdgebouw

Geef hier eventueel een toelichting op de plaats van het bouwwerk.
Direct aansluitend aan de hameistijlen van de ophaalbrug.

Oppervlakte bebouwd perceel

Verandert het bebouwde oppervlakte van het perceel na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?
Nee

Wat is de bebouwde oppervlakte van het perceel in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?
250

Hoogte bouwwerk

Wat is de hoogte van het bouwwerk in centimeters?

1000

Geef hier eventueel een toelichting op de wijziging van de hoogte van het bouwwerk.
De hoogte van het bouwwerk blijft gelijk.

Hoeveel bouwlagen heeft het bouwwerk?
1

Parkeervoorzieningen

Heeft of krijgt u parkeervoorzieningen op het eigen terrein?
Nee

Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om het bouwen of verbouwen van een seizoensgebonden bouwwerk?
Nee

Gaat het om het bouwen of verbouwen van een tijdelijk bouwwerk?
Nee

Werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid uitvoeren

Geef aan welke materialen u gaat gebruiken.
elektrotechnische componenten, mechanische aandrijfcomponenten, staalplaten, stalen profielenen conservering op staal.

Gaat u grond afvoeren naar een andere locatie?
Nee

Zijn er obstakels aanwezig die in de weg staan voor het uitvoeren van het werk of de werkzaamheid? Beschrijf dan de obstakels die in de weg staan.
Nee

Rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een gebouwd of aangelegd monument

Rijksmonumentenactiviteit Algemeen

Wat is het rijksmonumentnummer?
515095

Gebouwde en aangelegde monumenten

Wat is de naam van het monument?
Rijnzichtbrug

Om welke soort rijksmonument of voorbeschermd rijksmonument gaat het?
Gebouwd monument

Is er op het terrein van de voorgenomen werkzaamheden een (aantoonbaar te verwachten) archeologisch monument aanwezig?
Nee

Gebouwd monument:
Kies alle onderdelen waarop de voorgenomen werkzaamheden betrekking hebben.
Specifieke onderdelen algemeen (zoals bliksemafleiding, brandtrappen, reclame/bebording, lift- of verwarmingsinstallaties, machines/mechaniek)

Wat bent u van plan te gaan doen met het monument? Kies alle voorgenomen werkzaamheden.
-

Restaureren: Kies alle opties die van toepassing zijn op de restauratiewerkzaamheden.
-

Geef aan welke andere wijziging van het gebouwd monument u van plan bent.
De leuningen direct aansluitend aan de hameistijlen.

Geef aan welke andere wijziging van het aangelegd monument u van plan bent.
-

Waarvoor wordt het monument nu gebruikt?
De Rijnzichtbrug is een bestaande beweegbare oeververbinding. Deze verbinding dient de veiligeen ongehinderde passage van weggebruikers in beide richtingen te waarborgen bij gesloten brug.Daarnaast dient de oeververbinding de veilige, betrouwbare en ongehinderde passage vanscheepvaart te waarborgen bij geopende brug.

Bent u van plan het monument geheel of deels ergens anders voor te (laten) gebruiken?
Nee

Bijlagen

Bouwactiviteit (omgevingsplan)

Tekeningen voor het plaatsen van een bouwwerk ten behoeve van het verkeer, de infrastructuur of openbare voorzieningen

Geen documenten.

Parkeervoorzieningen

Geen documenten.

Rapport archeologische waarde

Geen documenten.

Overige gegevens noodzakelijk voor toetsing aan omgevingsplan

Geen documenten.

Werk, niet zijnde bouwwerk, of werkzaamheid uitvoeren

Overige gegevens noodzakelijk voor toetsing aan omgevingsplan

Geen documenten.

Locatie van de werkzaamheden

Geen documenten.

Rapport archeologische waarde

Geen documenten.

Rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een gebouwd of aangelegd monument

Aanvullende tekeningen

Document	Vertrouwelijk
260106-100-B.pdf	Nee
260106-1400-A.pdf	Nee
260106-150-B.pdf	Nee
260106-500-D.pdf	Nee
T15.023.21-TEK-001-blad1 Brugbewegingswerk.pdf	Nee
T15.023.21-TEK-001-blad2 Brugbewegingswerk.pdf	Nee

Andere bijlage(n)

Document	Vertrouwelijk
260106-berekening afsluitbaar hekwerk V1.1.pdf	Nee

Document	Vertrouwelijk
T15.023.21-BER-001-1.0 Berekening brugbewegingswerk Rijnzichtbrug.pdf	Nee
T15.023.21-UIT-001-1.0 Uitgangspuntennota brugbewegingswerk Rijnzichtbrug.pdf	Nee

Beschrijving technische staat

Geen documenten.

Bestek of werkomschrijving

Document	Vertrouwelijk
Bestek 2024-CB-12_20250908.pdf	Nee

Gebrekentekeningen

Geen documenten.

Kleurenfoto's

Geen documenten.

Motivering werkzaamheden en omschrijving gevolgen

Geen documenten.

Onderbouwing beschrijving technische staat monument

Geen documenten.

Opgave kwaliteitsnormen of uitvoeringsrichtlijnen

Geen documenten.

Opnametekeningen

Geen documenten.

Plantekeningen

Geen documenten.

Rapport molenbiotoop

Geen documenten.

Rapport nadere bepaling monumentale waarde

Geen documenten.

Situatietekeningen

Geen documenten.

Sloopmethode en vrijkomend materiaal

Geen documenten.

Slooptekeningen

Geen documenten.