Demonteren bebouwing en bouwrijp maken																		
Machine type	Stageklasse	Bouwjaar	Vermogen (kW)	Belasting type	motor-efficientie	Gemiddelde belasting	Groep	Draaiuren	Liters brandstof	Liters AdBlue	Cb NOX	Cu Nox	Ca Nox	Cb NH3	Cu NH3	Emissie Nox (kg)	Emissie NH3 (kg)
sloopkraan	Stage-IV - kW 75-560	2018	120	Hydrauliek - wisselende inzet	0,9227	37%	D	12	146,00	9	0,033	0,005	-0,46	0,0002	0,000	0,74	0,04
															Totale emissie (kg/j)	0,74	0,04

Ruw bouw																	
Machine type	Stageklasse	Bouwjaar	Vermogen (kW)	Belasting type	motor-efficientie	Gemiddelde belasting	Groep	Draaiuren	Liters brandstof	Liters AdBlue	Cb NOX	Cu Nox	Ca Nox	Cb NH3	Cu NH3	Emissie Nox (kg)	Emissie NH3 (kg)
hijskraan	Stage-IV - kW 75-560	2018	180	Hydrauliek - wisselende inzet	0,9227	37%	D	40	719,36	43	0,033	0,005	-0,46	0,0002	0,000	4,16	0,17
betonstorter	Mobiele werktuigen <20 ton	2018	160	Transmissie - wisselende inzet	0,9227	30%	MUT	26	344,99	0	0	0,12	0	0,0000	0,001	3,12	0,02
betonmixer	Mobiele werktuigen >20 ton	2020	120	Transmissie - continue inzet	0,9044	37%	ZUT	28	336,68	0	0	0,2	0	0,0000	0,001	5,60	0,04
															Totale emissie (kg/j)	12,88	0,24