Datum
19 juni 2023

Zaaknummer
2023-008232

Onderwerp
Melding wijzigen saneringsplan

Inlichtingen bij
Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad
1 van 3

Amos Milieutechniek B.V.
T.a.v. [redacted]
Postbus 40328
3504 AC UTRECHT

Locatie verontreiniging
Parallelweg-West 69

Plaats
Culemborg

Gemeente
Culemborg

Nummer verontreiniging
GE021600191

Melder
Helmond-OG B.V.

Kenmerk eerder besluit
2016-016631, 8 maart 2007

Beste [redacted]

Wij hebben uw melding om bovengenoemd saneringsplan te wijzigen ontvangen op 7 juni 2023.

Voorgestelde wijziging
Deze wijziging past in de saneringsdoelstelling waar wij eerder mee hebben ingestemd. Alle voorschriften die eerder zijn gesteld aan deze sanering, blijven ook gelden.

Motivering
We hebben uw melding beoordeeld op basis van de volgende rapporten:

- Actualiserend bodemonderzoek (NEN 57440) & verkennend onderzoek asbest in grond (NEN 5707) Parallelweg-West 69 te Culemborg, Amos Milieutechniek B.V., 4 mei 2023, rapportnummer: 234.055.BR.11.ROS.
- Wijziging raamsaneringsplan Parallelweg-West 69 te Culemborg, Amos Milieutechniek B.V., 6 juni 2023, kenmerk: 234.091.BR.11.ROS.

Beschrijving voorgestelde wijzigingen
De saneringslocatie maakt deel uit van een groter industrieel gebied waar als gevolg van een in het verleden aangebrachte ophooglaag en bedrijfsactiviteiten (kabelbranderijen) verontreiniging van de bodem heeft plaatsgevonden. Er is sprake van historische verontreinigingen. Het

raamsaneringsplan uit 2006 is gebaseerd op meerdere bodemonderzoeken (Chemielinco en SGS) die in de jaren '90 op het terrein van de voormalige kabelbranderijen zijn uitgevoerd.
Daar waar werkzaamheden onder de bestaande verhardingslagen gaan plaatsvinden heeft een actualiserend bodemonderzoek plaatsgevonden (Amos Milieutechniek B.V., kenmerk 234.055.BR.11.ROS, d.d. 4 mei 2023).
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de verontreinigingssituatie vergelijkbaar is met de situatie zoals eerder is aangetoond. Wel blijkt in de ophooglaag tevens asbest aantoonbaar aanwezig te zijn.

In het raamsaneringsplan uit 2006 is een opsomming van een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden weergegeven. Ten opzichte van het raamsaneringsplan en de daarin genoemde uitgangspunten en randvoorwaarden worden de volgende wijzigingen gewenst (in acht nemende dat alle percelen waar de sanering betrekking op heeft, alle deellocaties waar grond vrijkomt en de deellocaties waar grond wordt herschikt, binnen de gevalscontour vallen):

1. In het raamsaneringsplan wordt aangegeven dat deze betrekking heeft op de percelen die kadastraal bekend staan onder de gemeente Culemborg, sectie M, nummers 73 + 75. Het kadastrale perceel 76 behoort echter ook tot de saneringslocatie. De percelen hebben allen dezelfde eigenaar. De aanwezige verontreinigingssituatie is hetzelfde en er is sprake van één geval (zowel de ophooglaag als het voormalige gebruik is gelijk). De wijziging betreft derhalve het uitbreiden van de kadastrale percelen waarop het raamsaneringsplan betrekking heeft door daar perceel 76 aan toe te voegen.

2. In het raamsaneringsplan wordt beschreven dat bij werkzaamheden vrijkomende materiaal/ grondstromen worden herschikt binnen het geval en/of in een geluids- en zichtwal langs de Parallelweg-West. In dit geval wordt vrijkomend sterk verontreinigd materiaal herschikt binnen het geval in een betonnen constructie die dient als ophoging voor het te realiseren helofytenveld en deels binnen het geval als opvulling van de aanwezige greppel/voormalige watergang op het terrein. De wijziging behelst dat de geluids- en zichtwal vervalt en zal te zijner tijd worden vervangen door de realisatie van een betonnen muur, opgetrokken uit Legio-blokken (waarbij geen werkzaamheden in de bodem/ophooglaag worden uitgevoerd) en dat vrijkomend materiaal niet ter plekke van de geluids- en zichtwal zal worden herschikt.

3. In het raamsaneringsplan wordt aangegeven dat op basis van de in de jaren '90 uitgevoerde bodemonderzoeken geen met asbest verontreinigd materiaal vrijkomt. Op basis van het recent uitgevoerde onderzoek blijkt dat er wel asbest in wisselende gehalten in de ophooglaag voorkomt. In afwijking op het raamsaneringsplan wordt (eventueel aanwezig) met asbest verontreinigd materiaal niet teruggeplaatst of afgevoerd, maar zal het vrijkomende door asbest verontreinigde materiaal worden herschikt op de locatie in de betonnen funderingsconstructie van de waterzuivering en /of onder duurzame afdichting.

4. In het raamsaneringsplan wordt aangegeven dat sterk met minerale olie verontreinigde grond afgevoerd wordt naar een verwerker. Op basis van het recent uitgevoerde bodemonderzoek blijkt dat plaatselijk in bepaalde bodemlagen, minerale olie in gehalten boven de interventiewaarde voorkomt. In het grondwater zijn hoogstens lichte verontreinigingen aangetoond,

waarmee het geen mobiele verontreiniging betreft. Stromen waarin minerale olie aanwezig is in een gehalte boven de interventiewaarde worden herschikt in de afgesloten betonnen funderingsconstructie van de waterzuivering, die aan de bovenzijde wordt afgedekt met een folie.

5. In het evaluatierapport wordt een nazorgplan opgenomen met daarin ter beoordeling een plan voor de monitoring van het grondwater op en rondom de locatie.

We publiceren uw wijziging
We publiceren de wijziging op uw saneringsplan www.overheid.nl.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op gelderland.nl. U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Teammanager Vergunningverlening

Deze brief is gebaseerd op:

- Wet bodembescherming, met name de artikelen 1, 28, 38, 39 en bij deelsanering tevens artikel 40 en 55.