WETTERSKIP FRYSLÂN

Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900AA Leeuwarden

Uw referentie:	Zaaknummer: WF-1023999	Team: Vergunningverlening en Handhaving
Datum: 26-10-2026	Behandelaar: [redacted] J Tel: 058-292 2222	Email: zaken@wetterskip.frl Bijlage(n): omgevingsvergunning wateractiviteit

Onderwerp: omgevingsvergunning eigen dienst

Beste meneer/mevrouw,

Op 14-09-2026 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning ontvangen voor een wateractiviteit (als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Omgevingswet).

De aanvraag betreft het verplaatsen van een rioolgemaal, het aanleggen van een persleiding en het dempen en graven van oppervlaktewater ter hoogte van Foarstrjitte te De Westereen.

Vergunning
Het besluit met bijbehorende voorwaarden sturen we u hierbij toe.

Leges
Op basis van artikel 6 lid h van de Legesverordening Wetterskip Fryslân worden er geen leges in rekening gebracht voor het behandelen van een aanvraag die voortvloeit uit de uitvoering van werkzaamheden door of vanwege het waterschap zelf dan wel werkzaamheden die daarvan een direct gevolg zijn.

Andere toestemmingen of vergunningen
Controleer of u voor de werkzaamheden andere vergunningen of toestemmingen nodig heeft.

Bezwaar
Deze vergunning is als kennisgeving gepubliceerd in het Elektronisch Waterschapsblad op www.overheid.nl. Dit is wettelijk geregeld om belanghebbenden bezwaarmogelijkheid te geven. U vindt er ook verdere informatie. U mag starten met de werkzaamheden terwijl de bezwaartermijn loopt, dit is echter op eigen risico.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Bronnering
Bij het gebruik van bronnering is voor de onttrekking én de lozing een melding of een omgevingsvergunning wateractiviteit nodig. Neemt u hiervoor contact op met de vakgroep Vergunningverlening.

Voor nadere inlichtingen over deze brief en de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met [redacted] van team Vergunningverlening en Handhaving via telefoonnummer 058-292 22 22 of e-mailadres zaken@wetterskip.frl. U wordt verzocht bij correspondentie het zaaknummer te vermelden.

Met vriendelijke groet,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens dezen,

[redacted]

B.D. Steeman,
Teammanager Vergunningverlening en Handhaving

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

WETTERSKIP FRYSLÂN

OMGEVINGSVERGUNNING - WATERACTIVITEIT

Leeuwarden,
26-10-2026

Kenmerk: 1023999

Op 14-09-2026 hebben wij van Wetterskip Fryslân te Leeuwarden een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning wateractiviteit als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Omgevingswet. De aanvraag betreft het verplaatsen van een rioolgemaal, het aanleggen van een persleiding en het dempen en graven van oppervlaktewater ter hoogte van Foarstrjitte te De Westereen, waarvoor krachtens de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân een vergunning is vereist.

BESLUIT

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op het voorgaande en de bepalingen van de Omgevingswet, de Algemene wet bestuursrecht en de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân om aan Wetterskip Fryslân c.q. diens rechtverkrijgenden, vergunning te verlenen op basis van artikel 4.22, 4.57, 4.67 en 4.84 van de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân. De vergunning betreft het verplaatsen van een rioolgemaal, het aanleggen van een persleiding en het dempen en graven van oppervlaktewater ter hoogte van Foarstrjitte te De Westereen, zoals aangegeven op de situatietekening (bijlage 1).

Begripsomschrijving
In deze vergunning wordt verstaan onder:

Vergunninghouder: Wetterskip Fryslân
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

Waterschap: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900AA Leeuwarden

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorwaarden verbonden.

Algemene voorwaarden
1. Tijdens de werkzaamheden is de vergunning op de locatie aanwezig.
2. De start van de werkzaamheden wordt minimaal drie werkdagen van tevoren gemeld bij de rayonbeheerder van rayon 12. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.wetterskip.frl/melden-werkzaamheden.

WETTERSKIP FRYSLÂN

3. De vergunning vervalt wanneer niet binnen achttien maanden na dagtekening van deze vergunning is gestart. Of wanneer de werkzaamheden langer dan twaalf maanden aaneengesloten stilliggen.
4. Uiterlijk drie werkdagen nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.wetterskip.frl/melden-werkzaamheden.

Bijzondere voorwaarden

Algemeen

1. De vergunde werkzaamheden in en/of nabij de waterkering worden uitgevoerd conform de bij de aanvraag ingediende tekening:
   A. tekeningnummer BJ1825-HAS-T3-DG-C-0001, schaal 1:200/1:100 en datum 13-02-2026;
   B. tekeningnummer 1.1.188.001 PERSLEIDING DE WESTEREEN - RWZI DAMWÂLD, PERSLEIDING DE WESTEREEN - RWZI DAMWÂLD (OVERZICHTSKAART + SITUATIE), schaal 1:200 en datum 16-04-2026

   En de op 05-10-2026 per e-mail ontvangen, aangepaste KORTE MOTIVERING BIJ OMGEVINGSVERGUNNINGAANVRAAG VOOR EIGEN WERK VAN WATERSCHAP – VERGUNNING EIGEN DIENST, Projectnummer: I10048 en datum 14-09-2026.
2. Afwijkingen in uitvoering en maatvoering worden vooraf met Wetterskip Fryslân overlegd (dit kan leiden tot een wijziging van de verleende omgevingsvergunning).
3. Bij calamiteiten brengt de vergunninghouder Wetterskip Fryslân direct op de hoogte via telefoonnummer 058 - 212 24 22 (milieualarmnummer).
4. In geval van calamiteiten of indien er naar het oordeel van de rayonbeheerder sprake is van bijzondere of extreme weersomstandigheden kan Wetterskip Fryslân besluiten de werkzaamheden op te schorten.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Eventuele beschadigingen aan de waterkering inclusief beschermingszone door de vergunde werkzaamheden worden direct hersteld.
7. De vergunninghouder heeft de plicht om de eventuele schade aan de waterkering tot een jaar na oplevering van de werkzaamheden te herstellen, inclusief nazakkingen en zettingen.

Voorwaarden leidingen in en/of nabij een regionale waterkering

8. Werkzaamheden die gestart zijn, worden onafgebroken uitgevoerd.
9. Open ontgravingen zijn aan het einde van de dag dicht.
10. Op de waterkering mag geen (bouw)materiaal en/of grond worden opgeslagen, tenzij dit expliciet in de vergunning wordt aangevraagd en verleend.
11. Bescherming van de waterkering tegen vrachtverkeer gebeurt op aanwijzing van een bevoegd medewerker van Wetterskip Fryslân.
12. Het vervoer van materiaal en materieel over de waterkering en de beschermingszones ervan vindt plaats over verharde ondergrond (asfalt e.d.).
13. Vrijgekomen materiaal van de werkzaamheden wordt opgeruimd en afgevoerd.
14. Het deel leiding dat de waterkering kruist moet uit één stuk bestaan.
15. Mantelbuizen, leidingen en koppelingen in de volledige zonering van de waterkering worden aangelegd, beheerd en onderhouden conform de NEN3650, NEN3651 en NPR 3659 (of wat ervoor in de plaats komt).

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

16. Mantelbuizen worden aan beide uiteinden voorzien van een permanente waterdichte afsluiting.
17. Een mantelbuis onder een gesloten verhardingsconstructie wordt door een persing of boring aangelegd.

Ontgravingen

18. Ontgravingen in de waterkering worden tot het minimum beperkt.
19. Bij grasbegroeiing wordt voorafgaand aan de werkzaamheden (inclusief werkstrook) gemaaid, graszoden van voldoende dikte gestoken en naast de ontgraving opgeslagen.
20. Grond die vrijkomt wordt in de oorspronkelijke laagopbouw teruggebracht in lagen van maximaal 0,30 meter. Elke laagopbouw wordt verdicht met een mechanische stamper of trilplaat.
21. De opgeslagen graszoden worden aaneengesloten en aangedrukt teruggelegd en afgestrooid met kruimelaarde en graszaad type BG11/D1.
22. Een tekort aan materiaal wordt aangevuld met materiaal van de oorspronkelijke kwaliteit en samenstelling.
23. Het openbreken van gesloten verhardingsconstructies is niet toegestaan indien de verhardingsconstructie in de lengterichting van de waterkering is gelegen.
24. Een open verhardingsconstructie mag worden opengebroken en moet in de oorspronkelijke staat worden hersteld.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

(Gestuurde) boringen

25. Bij de gestuurde boringen tot 300m moet in de gehele boorgang drillgrout worden toegepast.
26. Boorgaten ten behoeve van leidingen worden deugdelijk afgewerkt, geëgaliseerd en ingezaaid.

Verwijderen

27. Leidingen die hun functie hebben verloren dienen volledig te worden verwijderd.
28. Indien verwijderen niet mogelijk is, dienen achterblijvende leidingen, mantelbuizen en zinkers geheel met een duurzaam middel waterdicht gemaakt te worden voor tenminste 50 jaar.
29. Het verwijderen dient te gebeuren door opgraven; het in gedeelten uit de grond trekken is niet toegestaan.

Voorwaarden tijdelijke demping

30. De vergunde werkzaamheden in en/of nabij de waterkering worden uitgevoerd conform de bij de aanvraag ingediende tekening:
    A. tekeningnummer 1.1.188.001 PERSLEIDING DE WESTEREEN - RWZI DAMWÂLD, PERSLEIDING DE WESTEREEN - RWZI DAMWÂLD (OVERZICHTSKAART + SITUATIE), schaal 1:200 en datum 16-04-2026
31. De maten worden gemeten op de waterlijn bij vast peil van -1,45 meter NAP.

Overwegingen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij rekening gehouden met de volgende overwegingen.

- Wetterskip Fryslân is voornemens om het rioolgemaal te verplaatsen vanwege overlast in het bebouwd gebied. Ten behoeve van het nieuwe rioolgemaal wordt er een persleiding

aangelegd. Het oude rioolgemaal, inclusief de persleiding, wordt buiten bedrijf gesteld en ontmanteld.

- De aanvraag is getoetst aan het Ontheffingenbeleid Wetterskip Fryslân-, de Beleidsregels Waterkwantiteit en de Waterschapsverordening (afdeling 4.4; artikel 4.22, afdeling 4.10; artikel 4.57, afdeling 4.11; artikel 4.67 en afdeling 4.13, artikel 4.84) van Wetterskip Fryslân. Gelet op de genoemde beleidsstukken en de ingediende gegevens conform artikelen 4.23, 4.59, 4.68 en 4.85 van de Waterschapsverordening zijn er geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.
- Bijlage 1: de motivering voor omgevingsvergunning eigen dienst (naam projectplan) maakt onderdeel uit van de overwegingen van deze vergunning
- De werkzaamheden in de regionale waterkering zijn beoordeeld door een technisch adviseur van Wetterskip Fryslân. Vanuit het oogpunt van de waterveiligheid zijn er geen bezwaren tegen de uitvoering van de werkzaamheden.
- De werkzaamheden dienen zo te worden uitgevoerd dat deze geen blijvende nadelige gevolgen hebben op het waterkerende vermogen van de regionale waterkering en de bijbehorende beschermingszones. In deze vergunning worden voorwaarden gesteld, zodat de waterkerende functie van de waterkering blijvend is gewaarborgd, mits de werkzaamheden conform de gestelde voorwaarden worden uitgevoerd.
- De doelstellingen van het watersysteembeheer verzetten zich niet tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden die noodzakelijk zijn uit het oogpunt van bescherming van de doelstellingen van het watersysteembeheer.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

Procedure
Voor deze aanvraag is de procedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Met vriendelijke groet,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens dezen,



B.D. Steeman,
Teammanager Vergunningverlening en Handhaving

WETTERSKIP FRYSLÂN

Bezwaarschriftprocedure

Bezwaarschrift
Binnen zes weken na de dag van deze brief kunt u (met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht) tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Het bezwaarschrift bevat minimaal (artikel 6:5 lid 1 Algemene wet bestuursrecht):

- naam, adres, handtekening
- datum
- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- de reden van bezwaar

Voorlopige voorziening
Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij onverwijlde spoed (artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht), verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Informatie
Voor informatie over een bezwaar of een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de vakgroep Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, telefoonnummer 058-2922222.

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?

WETTERSKIP FRYSLÂN

Bijlage 1: motivering

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

WETTERSKIP
FRYSLÂN

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen