Nummer: 1077393

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit ‘Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024’ en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 16 september 2026, ingekomen op 16 september 2026 geregistreerd onder zaaknummer 06521072345.

Van: Infront B.V.
De Diepteweg 16
5236 PV ’s-Hertogenbosch

Namens: Enexis Netbeheer B.V.
Zwaanhoefstraat 12
4702 LC te Roosendaal

Gelet op:
- de Omgevingswet;
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet;
- de Onderhoudsverordening Waterschap Brabantse Delta.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden in de omgeving van Heirweg, Vinkenbroeksestraat en Hollewegje in Roosendaal bestaande uit het aanleggen van een tracé elektrakabels kruisend met meerdere A-en B-watergangen.
2. De reden van de aanleg van het kabeltracé is van maatschappelijk belang voor de aansluiting van het nieuwe Bravis ziekenhuis in Roosendaal op het bestaande netwerk.
3. Het kabeltracé wordt door middel van open ontgravingen en vier gestuurde boringen gelegd. Een deel van deze werkzaamheden kan worden uitgevoerd conform Algemene regels, voor de overige werkzaamheden is vergunning nodig.

Participatie

4. De aanvrager heeft aangegeven dat het initiatief bij de voorbereiding van de aanvraag/werkzaamheden niet is afgestemd met de (directe) omgeving.
5. De percelen waarop de waarop de aanvraag betrekking heeft zijn niet in eigendom van de aanvrager. De eigenaren van de percelen zijn geïnformeerd over de voorgenomen werkzaamheden en er zijn vanuit de perceeleigenaren geen bezwaren bekend tegen de voorgenomen plannen op hun ondergrond. De aanvrager kan als belanghebbende (zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht) beschouwd worden.

Wetgeving

6. Volgens artikel 2.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone en in een b-water:
   - handelingen te verrichten;
   - werken te behouden; of
   - vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven.

Algemene regels

7. De volgende aangevraagde werkzaamheden zijn op basis van de verordening waterschap Brabantse Delta vrijgesteld van vergunningverlening en kunnen worden uitgevoerd binnen de randvoorwaarden van algemene regels dan wel vergunningsvrije criteria:
   Het aanleggen van een kabeltracé
   - parallel aan een a-water;
   - haaks op een a-water uitgevoerd door middel van een gestuurde persing of boring;
   - over of onder een ondersteunend kunstwerk in een a-water;
   - kruisend onder een b-water,

en deze vallen buiten de reikwijdte van deze vergunning.

8. Deze werkzaamheden dienen derhalve te voldoen aan de algemene regels die als bijlage bij deze vergunning zijn gevoegd.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

9. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de maatschappelijke doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving:
10. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
    a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
    b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
    c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
    d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringtechnisch werk.
11. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:
    a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
    b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
    c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
12. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
13. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
14. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
15. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
16. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet

17. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 7 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet.

Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

18. Het doel van beleidsregel 7 (kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds/oevers, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan.
19. Het kabeltracé wordt parallel aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam op enkele locaties binnen 1,00 meter uit de insteek gelegd omdat dit vanwege de lengte van het tracé niet anders mogelijk is.
20. Het voorgestane kabeltracé is noodzakelijk en er is geen redelijk alternatief voor de realisatie van het kabeltracé omdat er sprake is van ruimtegebrek en het meest ideale tracé is gekozen.
21. Het kabeltracé mag geen belemmering vormen voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden.
22. Het kabeltracé moet zoveel mogelijk haaks op het categorie A oppervlaktewaterlichaam worden aangelegd. Een haakse kruising is niet in alle situaties mogelijk omdat het een lang tracé betreft binnen een ingericht gebied met onder andere bebouwing, een leidingstraat en een rijksweg.
23. Het kabeltracé maakt grotendeels gebruik van een reeds bestaande kruising of kabelbundel.
24. Het kabeltracé wordt aangelegd door middel van een open ontgraving en op een viertal locaties worden gestuurde boringen uitgevoerd om waterlopen, de buisleidingenstraat en wegen te kruisen.
25. Het kabeltracé kan worden toegestaan omdat dit geen belemmering vormt voor de water aan- en afvoer, het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.
26. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan Enexis Netbeheer B.V., Magistratenlaan 116, 5223 MB te 's-Hertogenbosch en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024, voor het:

- aanleggen, hebben en onderhouden van een tracé elektrakabels door middel van open ontgravingen en vier gestuurde HDD boringen kruisend met meerdere A-waterlopen op het tracé van Heirweg, Vinkenbroeksestraat en Hollewegje in Roosendaal ten behoeve van de aansluiting van het nieuwe Bravis ziekenhuis in Roosendaal;

in de gemeente Roosendaal, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.

1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen met nummers 1072345-A, 2025EN00321-MS-RK10, 2025EN00321-MS-RK11, 2025EN00321-MS-RK12, 2025EN00321-MS-RK13, 2025EN00321-MS-RK14, 2025EN00321-MS-RK14a, 2025EN00321-MS-RK15a, 2025EN00321-MS-RK16, 260084.05-UO-A, 260084.06-UO-C, 260084.07-UO-A en 260084.08-UO-B.

./.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.

2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.

3. Toezicht

3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

6.2. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld schaarste of overvloed aan water) waarbij een waterstaatswerk in het ongerede raakt of dreigt te raken, moeten op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur de werkzaamheden tijdelijk gestaakt of opgeschort worden en/of kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden om dit te voorkomen.

6.3. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

II Bijzondere voorschriften

7. Kabels kruisend met A-wateren, parallel aan A-wateren en liggend in de beschermingszone van A-wateren

7.1. De kabels worden aangelegd kruisend met A-oppervlaktewaterlichamen, langs A oppervlaktewaterlichamen en in de beschermingszone van A-oppervlaktewaterlichamen die lopen van Heirweg in zuidelijke richting via Vinkenbroeksestraat naar Hollewegje in de gemeente Roosendaal, op het tracé zoals aangegeven op tekening 1072345-A.

8. Kabeltracé boring HDD-05 kruisend met A-water OVK04827, duiker KDU04683 en B-water OWL14556

8.1. Het kabeltracé wordt ter hoogte van Heirweg door middel van gestuurde boring HDD-05 aangelegd kruisend met categorie A oppervlaktewaterlichaam met leggercode OVK04827 en de daarin gelegen duiker KDU04683, categorie B oppervlaktewaterlichaam met leggercode OWL14556 en de daarin gelegen duiker KDU04679 op de locaties zoals deze staan aan aangegeven op de bijlagen 2025EN00321-MS-RK10 en 2025EN00321-MS-RK11.

8.2. De HDD-05 boring moet worden uitgevoerd conform het boorprofiel zoals staat aangegeven op gewaarmerkte tekening 260084.05-UO-A.

8.3. Het kabeltracé wordt aangelegd conform de daarop betrekking hebbende NEN-normen.

8.4. De kruising van het A-water OVK04827 dient te zijn:
- minimaal 1,00 meter onder de waterbodem, of;
- minimaal 2,00 meter onder de waterbodem als bij A-water beschoeiing aanwezig is, of;
- minimaal 1,00 meter, gemeten haaks op het taludvlak, en;
- minimaal 1,00 meter onder de beschermingszone, en;
- minimaal 1,00 meter onder een ondersteunend kunstwerk.

8.5. Het kabeltracé wordt parallel aan het oppervlaktewaterlichaam op ten minste 1,00 meter afstand horizontaal en verticaal gemeten uit de insteek aangelegd.

8.6. Ingravingen in de beschermingszone van A-water OVK04827 mogen niet langer duren dan voor het aanleggen of verwijderen van de kabel noodzakelijk is.

8.7. De waterdoorvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.

8.8. Na uitvoering van de werken wordt de beschermingszone, talud en waterbodem teruggebracht in de oorspronkelijke staat en moeten alle materialen die vrijgekomen zijn bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden worden verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam.

8.9. De constructie en de aan te leggen kabels worden onder oppervlaktewaterlichamen en beschermingszones trekvast of uit een stuk aangelegd.

8.10. De kabels onder een beschermingszone bezitten voldoende draagkracht voor het dragen van machines ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam.

8.11. Het kabeltracé moet geheel buiten het slootprofiel van B-water OWL14556 worden aangelegd.

8.12. Na uitvoering van de werken worden talud en waterbodem teruggebracht in de oorspronkelijke staat.

8.13. Na uitvoering van de werken moeten alle materialen die vrijgekomen zijn bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden worden verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam.

9. Kabeltracé boring HDD-06 kruisend met B-wateren OWL27995, OWL27996, OWL14564 en OWL15806

9.1. Het kabeltracé wordt ter hoogte van Wouwbaan door middel van gestuurde boring HDD-06 aangelegd kruisend met categorie B oppervlaktewaterlichamen met leggercode OWL27995, OWL27996, OWL14564 en OWL15806 en de daarin gelegen duikers op de locatie zoals deze staan aan aangegeven op de bijlagen 2025EN00321-MS-RK11, 2025EN00321-RK12 en 2025EN00321-MS-RK13.

9.2. De HDD-06 boring moet worden uitgevoerd conform het boorprofiel zoals staat aangegeven op gewaarmerkte tekening 260084.06-UO-C.

9.3. Het kabeltracé wordt aangelegd conform de daarop betrekking hebbende NEN-normen.

9.4. De waterdoorvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.

9.5. Het kabeltracé moet geheel buiten het slootprofiel van de B-wateren OWL27995, OWL27996, OWL14564 en OWL15806 worden aangelegd.

9.6. Na uitvoering van de werken worden talud en waterbodem teruggebracht in de oorspronkelijke staat en moeten alle materialen die vrijgekomen zijn bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden worden verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam.

10. Kabeltracé boring HDD-07 kruisend met B-water OWL28361

10.1. Het kabeltracé wordt ter hoogte van Vinkenbroeksestraat en Hollewegje door middel van gestuurde boring HDD-07 aangelegd kruisend met categorie B oppervlaktewaterlichaam met leggercode OWL28361 en de daarin gelegen duikers op de locatie zoals deze staan aan aangegeven op de bijlage 2025EN00321-MS-RK14.

10.2. De HDD-07 boring moet worden uitgevoerd conform het boorprofiel zoals staat aangegeven op gewaarmerkte tekening 260084.07-UO-A.

10.3. Het kabeltracé wordt aangelegd conform de daarop betrekking hebbende NEN-normen.
10.4. De waterdoorvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
10.5. Het kabeltracé moet geheel buiten het slootprofiel van de B-water OWL28361 worden aangelegd.
10.6. Na uitvoering van de werken worden talud en waterbodem teruggebracht in de oorspronkelijke staat en moeten alle materialen die vrijgekomen zijn bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden worden verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam.

11. Kabeltracé boring HDD-08 kruisend met A-wateren OVK03897 en OVK03780, duiker KDU04377 en B-wateren OWL28361, OWL15764, OWL28278 en OWL28281

11.1. Het kabeltracé wordt ter hoogte van Heirweg door middel van gestuurde boring HDD-08 aangelegd kruisend met categorie A oppervlaktewaterlichamen met leggercode OVK03780 en OVK03897 en de daarin gelegen duiker KDU04377, en de categorie B oppervlaktewaterlichamen met leggercode OWL28361, OWL15764, OWL28278 en OWL28281 op de locaties zoals deze staan aan aangegeven op de bijlagen 2025EN00321-MS-RK14, 2025EN00321-MS-RK15 en 2025EN00321-MS-RK16.
11.2. De HDD-08 boring moet worden uitgevoerd conform het boorprofiel zoal staat aangegeven op gewaarmerkte tekening 260084.08-UO-B.
11.3. Het kabeltracé wordt aangelegd conform de daarop betrekking hebbende NEN-normen.
11.4. De kruising van het A-wateren OVK03897 en OVK03780 dient te zijn:
- minimaal 1,00 meter onder de waterbodem, of;
- minimaal 2,00 meter onder de waterbodem als bij A-water beschoeiing aanwezig is, of;
- minimaal 1,00 meter, gemeten haaks op het taludvlak, en;
- minimaal 1,00 meter onder de beschermingszone, en;
- minimaal 1,00 meter onder een ondersteunend kunstwerk.

11.5. Het kabeltracé wordt parallel aan het oppervlaktewaterlichaam op ten minste 1,00 meter afstand horizontaal en verticaal gemeten uit de insteek aangelegd.
11.6. Ingravingen in de beschermingszone van A-wateren OVK03897 en OVK03780 mogen niet langer duren dan voor het aanleggen of verwijderen van de kabel noodzakelijk is.
11.7. De waterdoorvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
11.8. Na uitvoering van de werken wordt de beschermingszone, talud en waterbodem teruggebracht in de oorspronkelijke staat en moeten alle materialen die vrijgekomen zijn bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden worden verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam.
11.9. De constructie en de aan te leggen kabels worden onder oppervlaktewaterlichamen en beschermingszones trekvast of uit een stuk aangelegd.
11.10. De kabels onder een beschermingszone bezitten voldoende draagkracht voor het dragen van machines ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam.
11.11. Het kabeltracé moet geheel buiten het slootprofiel van B-water OWL14556 worden aangelegd.
11.12. Na uitvoering van de werken worden talud en waterbodem teruggebracht in de oorspronkelijke staat.
11.13. Na uitvoering van de werken moeten alle materialen die vrijgekomen zijn bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden worden verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam.

Breda, 8 oktober 2026
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen
Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 5.37 lid 2 van de Omgevingswet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap.

Als gevolg van artikel 5.40 lid 2 sub b van de Omgevingswet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen één jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.
Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:
- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:
- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/Burgers. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?
De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bijlage: Algemene regels Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024

Kabels en Leidingen (paragraaf 2.1.9)
Het verbod, zoals bedoeld in artikel 2.2, lid 1 van de waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta geldt niet voor:

1. Het aanleggen of behouden van een kabel of leiding **parallel aan een a-water**, als de kabel of leiding:
   a. op 1 meter of meer uit de insteek wordt gelegd; en
   b. op een diepte van minimaal 1 meter onder de grond in de beschermingszone wordt gelegd;

indien wordt voldaan aan artikel 2.48 en 2.49:
- Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beschermingszone, het talud en de waterbodem zodanig hersteld dat:
  a. de stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt gegarandeerd; en
  b. het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.
- De kabel of leiding onder een beschermingszone heeft voldoende draagkracht om machines voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam te dragen.

2. Het aanleggen of behouden van een kabel of leiding **haaks op een a-water**, als de kabel of leiding op een diepte wordt gelegd van minimaal:
   a. 2 meter onder de bodem van een watergang waar beschoeiing aanwezig is;
   b. 2,50 meter onder de bodem van een vaarweg;
   c. 1 meter onder de bodem van een watergang in andere gevallen;
   d. 1 meter onder het talud, gemeten haaks op het taludvlak;
   e. 1 meter onder de grond in de beschermingszone; en
   f. 1 meter onder een ondersteunend kunstwerk;

indien wordt voldaan aan artikel 2.48, 2.49 en 2.51:
- Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beschermingszone, het talud en de waterbodem zodanig hersteld dat:
  a. de stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt gegarandeerd; en
  b. het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.
- De kabel of leiding onder een beschermingszone heeft voldoende draagkracht om machines voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam te dragen.
- Een kruising haaks op de watergang wordt uitgevoerd door middel van een gestuurde persing of boring.

3. Het **verwijderen** van een kabel of leiding in een a-water of in de daarbij behorende beschermingszone:

indien wordt voldaan aan artikel 2.48, 2.49 en 2.50:
- Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beschermingszone, het talud en de waterbodem zodanig hersteld dat:
  a. de stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt gegarandeerd; en
  b. het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.
- De kabel of leiding onder een beschermingszone heeft voldoende draagkracht om machines voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam te dragen.
- Bij het verwijderen van een kabel of leiding wordt de waterafvoer ter plaatse te allen tijde gewaarborgd

4. Het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding **boven een a-water** of in de daarbij behorende beschermingszone, als:
a. de kabel of leiding bevestigd is aan of samenvalt met een *bestaande brug of stuw* over het oppervlaktewaterlichaam; of
b. de kabel of leiding wordt aangelegd bij een ander ondersteunend kunstwerk dan een bestaande brug of stuw, met een afstand van minimaal 0,30 meter tussen het kunstwerk en de kabel of leiding;

indien wordt voldaan aan artikel 2.48, 2.49 en 2.52:
- Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beschermingszone, het talud en de waterbodem zodanig hersteld dat:
  a. de stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt gegarandeerd; en
  b. het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.
- De kabel of leiding onder een beschermingszone heeft voldoende draagkracht om machines voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam te dragen.
- De kabel heeft een overlengte van 1 meter of meer over het **ondersteunend kunstwerk** (anders dan een bestaande brug of stuw) in de vorm van een lus.

5. Het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding in een **b-water**;
indien wordt voldaan aan artikel 2.48 en 2.49:

- Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beschermingszone, het talud en de waterbodem zodanig hersteld dat:
  a. de stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt gegarandeerd; en
  b. het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.
- De kabel of leiding onder een beschermingszone heeft voldoende draagkracht om machines voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam te dragen.

Begripsbepalingen
kabel:
voorziening voor het aanleggen, hebben en onderhouden van onder andere elektriciteitssignaal en telecommunicatievoorzieningen.

leiding:
mediumvoerende buisconstructie, die geen lozingswerk is en die niet in open verbinding staat met oppervlaktewater.

gestuurde persing of boring:
een sleufloze boortechniek waarbij obstakels zoals een waterstaatswerk diep onder het maaiveld kunnen worden gepasseerd.

Toelichting
Het leggen en verwijderen van kabels en leidingen onder of over oppervlaktewaterlichamen en hun beschermingszone komt regelmatig voor. Het gebeurt veelal door gespecialiseerde bedrijven in opdracht van nutsbedrijven. Verwacht wordt dat de daarop betrekking hebbende NEN-normen worden toegepast.

Indien gebruik wordt gemaakt van bestaande infrastructurele werken, in eigendom van het waterschap, moet hier toestemming voor worden verkregen.