waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

Het vervangen van een rioolpersleiding bij waterkering Baarlo, dijktraject 70-1, tussen dijkpaal 70.044 en 70.055 en het tijdelijk afdammen van de primaire waterloop Zijtak Kwistbeek bij de Ingweg te Baarlo, gemeente Peel en Maas

Zaaknummer: 2026-Z8637

waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

Inhoudsopgave

1 Onderwerp aanvraag 3
2 Conclusie 3
3 Besluit 4
4 Ondertekening 4
5 Locatie 5
6 Voorschriften 6
6.1 Algemene voorschriften 6
6.2 Specifieke voorschriften 8
7 Aanvraag 11
7.1 Samenvatting aanvraag 11
7.2 Vergunningplichtige handelingen 11
7.3 Zorgplicht 11
7.4 Andere wet- en regelgeving 12
8 Toetsing 13
8.1 Algemeen 13
8.2 Overwegingen 15
8.3 Conclusie toetsing 19
9 Procedure en rechtsbescherming 19
9.1 Procedure 19
9.2 Rechtsbescherming 19
10 Mededelingen 20
11 Bijlagen 22

waterschap limburg

met de omgeving, voor de omgeving

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 23 juli 2026 van Kragten B.V., namens Waterschap Limburg, een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2026-Z8637 en DSO-verzoeknummer 20260723 00461 000.

De aanvraag betreft het tijdelijk afdammen van de waterloop Kwistbeek ter hoogte van de Ingweg, gemeente Peel en Maas, en het verwijderen van de bestaande rioolpersleiding en aanleggen van een nieuwe rioolpersleiding op dezelfde locatie binnen het profiel van vrije ruimte van waterkering Baarlo, dijktraject 70-1, tussen dijkpaal 70.044 en 70.055.

Het leidingdeel in de kernzone en beschermingszone van de waterkering maakt geen onderdeel uit van de aanvraag. Hiervoor wordt nog een afzonderlijke aanvraag ingediend.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX Roermond, voor:
   - het vervangen van een rioolpersleiding, binnen het profiel van vrije ruimte van waterkering Baarlo, dijktraject 70-1, tussen dijkpaal 70.044 en 70.055, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.75, tweede lid, van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
   - het tijdelijk afdammen van de waterloop 'Zijtak Kwistbeek' ter hoogte van de Ingweg, gemeente Peel en Maas, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.83, van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

b. voorschriften aan de vergunning te verbinden met het oog op de in afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;

c. de in hoofdstuk 11 genoemde stukken onderdeel te laten uitmaken van deze vergunning.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.
27-10-2026

C. Ernes
Teammanager Vergunningen

5 Locatie

De werkzaamheden worden verricht aan de westoever van de Maas, in Baarlo (gemeente Peel en Maas). De tijdelijke afdamming ligt in de Zijtak Kwistbeek ter hoogte van Rioolgemaal Baarlo aan de Ingweg in de gemeente Peel en Maas. De leidingvervanging ligt op het bestaande tracé binnen het profiel van vrije ruimte van de primaire waterkering Baarlo, dijktraject 70-1, tussen dijkpaal 70.044 en 70.055.



Figuur 1: Overzicht werkvak 07.

De waterkering bestaat op de locatie van de aangevraagde werken uit een regulier dijklichaam (groene dijk).

6 Voorschriften

6.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1
Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2
Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3
Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 4
Startoverleg en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder belegt ten minste 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden een startoverleg, waarbij in elk geval de toezichthouder namens het waterschap aanwezig is.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5
Afwijken van de vergunde uitvoering

De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig dit besluit en de bijbehorende tekeningen.

1. Voor wijzigingen buiten de reikwijdte van dit besluit moet, voor zover daarvoor een vergunningplicht geldt, vooraf een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.
2. Een vergunningplichtige wijziging mag pas worden uitgevoerd nadat de daarvoor vereiste toestemming in werking is getreden.

Voorschrift 6
Revisietekening

1. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap via handhaving@waterschaplimburg.nl. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. De revisietekening moet met RD-coördinaten worden aangeleverd als autocad of als shapefile. De revisietekening maakt deel uit van dit besluit

Voorschrift 7
Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 – 88 90 100 of via het “Meldpunt Water” 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet schade aan de waterkering en/of waterstaatkundige voorzieningen als gevolg van zijn handelen direct per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) melden aan het waterschap.

6.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 8
Oppervlaktewater algemeen

1. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
2. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
3. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

Voorschrift 9
Afdammen (kwantiteit)

1. Voordat de afdamming wordt geplaatst, stemt vergunninghouder dit af met de toezichthouder van het waterschap.
2. Voorafgaand aan de afdamming wordt ter plaatse van de afdamming een nulsituatie fotografisch vastgelegd.
3. De afdamming wordt niet uitgevoerd indien in de week voorafgaand aan de start van de afdamming meer dan 50 mm aan neerslag is gevallen of wanneer er andere bedreigende omstandigheden (bijvoorbeeld: hoogwater, storm, hevige regenval) plaatsvinden of zijn voorspeld.
4. De tijdelijke afdamming mag worden behouden voor 1 week.
5. De vergunninghouder waarborgt tijdens de uitvoering van de werken de doorstroomcapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse.
6. De tijdelijke afdamming wordt zo gedimensioneerd en ingericht dat deze bij calamiteiten kan overlopen of makkelijk verwijderd kan worden.
7. De bodem en het talud moeten op een deugdelijke wijze tegen uitspoeling en afkalving worden beschermd.
8. De afdamming wordt zodanig uitgevoerd dat eventuele vissen en andere fauna de mogelijkheid hebben om het afgedamde gebied te verlaten.
9. Tijdens de afdamming van het oppervlaktewaterlichaam mag water uit dat oppervlaktewaterlichaam worden onttrokken en in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam worden geloosd. Het onttrekkings- en lozingswerk moet zodanig zijn ingericht dat verlies van water zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Voorschrift 10
Waterkeringen algemeen

1. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van (delen van) de werken waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld.
2. De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat de stabiliteit, kerende hoogte, erosiebestendigheid, bereikbaarheid en het functioneren van de primaire waterkering niet nadelig worden beïnvloed.
3. Beschadigingen aan de waterkering of de daarbij behorende voorzieningen die door de werkzaamheden ontstaan, worden direct gemeld en op eerste aanzegging van Waterschap Limburg hersteld.
4. De afwatering van de werken en het omliggende terrein wordt zodanig ingericht en in stand gehouden dat hemelwater niet geconcentreerd naar de waterkering afstroomt en geen vernatting of verweking van de waterkering of de teen daarvan ontstaat.
5. Grond, bouwstoffen, materieel en overige materialen worden zodanig opgeslagen dat de bereikbaarheid en inspecteerbaarheid van de waterkering niet worden belemmerd en geen extra belasting of instabiliteit van de waterkering ontstaat.
6. Het gebruik van hulpconstructies en/of hulpwerken, voor zover die niet deel uitmaken van de vergunningaanvraag, moet tenminste 3 dagen van tevoren worden gemeld aan het waterschap via handhaving@waterschaplimburg.nl. De gemelde hulpconstructies en/of hulpwerken mogen pas na schriftelijke goedkeuring van het waterschap worden toegepast.
7. De uitvoering van onderhouds- of inspectiewerkzaamheden door het waterschap mag niet worden belemmerd.
8. Er mogen, behalve de aan te brengen vergunde werken, geen holle ruimten ontstaan / worden aangelegd in de zoneringen van de waterkering.

Voorschrift 11
(Herstel van) ontgravingen waterkering

1. Ontgravingen beperken zich tot het profiel van vrije ruimte. Binnen de beschermings- en kernzone mag niet worden gegraven.
2. Alle ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van (delen van) de werken waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld.
3. De grondaanvullingen moeten worden uitgevoerd met de uitgekomen grond of anders met grond met dezelfde eigenschappen.
4. De uitkomende grond moet zodanig worden teruggebracht dat de oorspronkelijke laagvolgorde is hersteld.
5. De grondaanvullingen moeten in lagen van maximaal 0,30 meter worden aangebracht.
6. Elke laag grond moet afzonderlijk worden verdicht.

Voorschrift 12
Herstel van erosiebestendige grasbekleding

1. Eventuele beschadigingen aan de grasmat in de kernzone en beschermingszone van de waterkering moeten na uitvoering van de werken zodanig worden hersteld dat er weer een egale aaneengesloten grasbekleding ontstaat.
2. Bij het ontbreken van gesloten graszoden moet de waterkering zaaiklaar worden gemaakt en worden ingezaaid met een dijken-graszaadmengsel (D2-mengsel, inzaaidichtheid ca. 60 kg per hectare), zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
3. Indien de ingezaaide grasbekleding zich binnen het eerste jaar na aanleg niet goed ontwikkelt, moet deze op aanwijzing van het waterschap opnieuw worden ingezaaid.

Voorschrift 13
Verwijderen en aanleggen rioolpersleiding

1. Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de houder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend.
2. De werkzaamheden blijven beperkt tot het bestaande leidingtracé binnen het profiel van vrije ruimte van waterkering Baarlo, dijktraject 70-1, tussen dijkpaal 70.044 en 70.055. De ligging en diepteligging voldoen aan de bij dit besluit behorende tekeningen.
3. De buiten gebruik gestelde leidingdelen binnen het vergunde werkvak worden volledig verwijderd. Daarbij wordt voorkomen dat afvalwater, leidingresten of verontreinigde grond in het watersysteem terechtkomen.
4. Bij lekkage of leidingbreuk worden de getroffen leidingdelen zo spoedig mogelijk buiten bedrijf gesteld en worden direct maatregelen getroffen om uitspoeling, verontreiniging en schade aan de waterkering te voorkomen.
5. De werken dienen bestand te zijn tegen eventuele toekomstige ophogingen/verstevigingen van de waterkering.

Voorschrift 14
Uitvoering bij hoogwater

1. De uitvoering vindt plaats overeenkomstig het uitvoerings- en hoogwaternoodplan.
2. Bij dreigend hoogwater of op aanwijzing van het waterschap worden de werkzaamheden gestaakt en wordt tijdig een veilige toestand hersteld. Open ontgravingen binnen het profiel van vrije ruimte worden gedicht en erosiebestendig afgewerkt en tijdelijke belastingen nabij de waterkering die het functioneren van de waterkering kunnen beïnvloeden worden verwijderd.
3. De waterkering blijft bereikbaar voor inspectie, onderhoud en calamiteitenbestrijding. Materieel, gronddepots en hulpwerken worden tijdig verwijderd als dit voor de hoogwaterveiligheid noodzakelijk is.

7 Aanvraag

7.1 Samenvatting aanvraag

De aanvraag betreft fase 7 van de vervanging van de rioolpersleiding Baarlo–Blerick. De bestaande leiding wordt verwijderd en de nieuwe leiding wordt in hetzelfde tracé aangelegd. Deze fase omvat uitsluitend de leidingwerkzaamheden binnen het profiel van vrije ruimte van waterkering Baarlo, dijktraject 70-1, tussen dijkpaal 70.044 en 70.055. Het leidingdeel in de kernzone en beschermingszone van de waterkering wordt binnen het dijkversterkingsproject vervangen en maakt derhalve geen onderdeel uit van dit besluit. Voor dit deel zal later een afzonderlijke aanvraag moeten worden ingediend.

Bij de uitvoering wordt de 'Zijtak Kwistbeek' ter hoogte van de Ingweg maximaal één week afgedamd. De afvoer wordt omgeleid. De aangevraagde uitvoeringsperiode van de afdamming loopt van 1 januari 2027 tot en met 1 mei 2027.
De bestaande tijdelijke voorziening voor het afvalwatertransport, evenals fase 1 tot en met 6 van de te vervangen persleiding, maakt geen onderdeel van dit besluit maar is geregeld in besluit met kenmerk 2025-Z6828.

7.2 Vergunningplichtige handelingen

Artikel 5.3 van de Omgevingswet biedt de grondslag voor vergunningplichten in de waterschapsverordening.

Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het vervangen van een rioolpersleiding, binnen het profiel van vrije ruimte van waterkering Baarlo, dijktraject 70-1, tussen dijkpaal 70.044 en 70.055, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.75, tweede lid, van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- het tijdelijk afdammen van de waterloop 'Zijtak Kwistbeek' ter hoogte van de Ingweg, gemeente Peel en Maas, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.83, van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

7.3 Zorgplicht

<u>Algemene zorgplicht</u>
Op grond van afdeling 1.3 'zorg voor de fysieke leefomgeving' van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerdergenoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht op grond van de Waterschapsverordening
In aanvulling op de algemene zorgplicht van de Omgevingswet kent de Waterschapsverordening een specifieke zorgplicht (zie artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

De initiatiefnemer dient te voorkomen dat er nadelige effecten optreden in het watersysteem, inclusief de bijbehorende zones en gebieden. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:

a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen of inundaties;
b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
d. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 10.3 van de Omgevingswet, belemmeren;
e. verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit;
f. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de chemische en ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
g. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem; en
i. verslechtering van de grondwaterkwaliteit.

De invulling van de zorgplicht voor het tijdelijk afdammen van een primair of secundair water is geregeld in artikel 2.82 van paragraaf 2.1.18 Tijdelijk afdammen van een primair en secundair oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat schade wordt hersteld die binnen twee jaar na de tijdelijke afdamming ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater.

Voor de leidingwerkzaamheden bij de waterkering geldt tevens artikel 3.74. Het functioneren van de waterkering mag niet nadelig worden beïnvloed en bij de uitvoering wordt rekening gehouden met hoge rivierwaterstanden.
Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplicht wordt voldaan.

7.4 Andere wet- en regelgeving

Controleer of ook toestemming nodig is van een andere organisatie, zoals de gemeente of provincie. Soms is naast deze omgevingsvergunning nog een extra vergunning van de gemeente of provincie nodig. Bij twijfel kan contact worden opgenomen met deze organisaties. Het kan ook zijn dat toestemming nodig is van een (mede)eigenaar of gebruiker van de grond. Zorg dat deze toestemming is geregeld voordat de activiteiten starten. Dit besluit verandert niets aan privaatrechtelijke regels, zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten.

8 Toetsing

8.1 Algemeen

Artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg bevat de algemene beoordelingsregels. Het eerste lid verlangt verenigbaarheid met:
a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
c. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
Het tweede lid beschermt het bereiken van de toepasselijke omgevingswaarden en KRW-doelstellingen, met inachtneming van de betrokken waterprogramma's en beheerplannen. Het derde lid vereist dat achteruitgang van de chemische en ecologische toestand van KRW-oppervlaktewaterlichamen en van de chemische en kwantitatieve toestand van grondwaterlichamen wordt voorkomen. Op de uitzonderingsmogelijkheid in het vierde lid wordt geen beroep gedaan.
De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.7 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit dat:

a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
e. de taaktuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Artikel 1.9 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor waterkeringen voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

e. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van de waterkering, zoals vastgelegd in de legger, waardoor de waterkering niet meer beantwoordt aan het doel

waarvoor die is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling, waardoor de veiligheid niet kan worden gewaarborgd;

f. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van de waterkering, onder normale omstandigheden en onder piekbelasting;
g. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van de waterkering; en
h. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de waterkering in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor waterkeringen aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door waterstaatswerken. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma’s op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet.

Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

8.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- De Waterschapsverordening Waterschap Limburg, en
- de van toepassing zijnde beleidsregels, en
- de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

Bij een aanvraag voor activiteiten in of nabij waterkeringen wordt eerst aan de hand van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg bepaald welke regels op de activiteit van toepassing zijn. Voor zover sprake is van een vergunningplicht, wordt vervolgens aan de toepasselijke beleidsregels getoetst of de vergunning kan worden verleend en onder welke voorwaarden.

Toetsing waterkeringen

Een waterkering heeft als primaire functie het achterland te beschermen tegen hoogwater. Bij de beoordeling van een vergunningaanvraag is het belangrijkste uitgangspunt dat de waterkerende functie, de stabiliteit en de kerende hoogte te allen tijde gewaarborgd blijven. Bij de belangenafweging wordt daarnaast rekening gehouden met de gevolgen van de aangevraagde werken en werkzaamheden voor het beheer en onderhoud van de waterkering.

Kerende hoogte van de waterkering

Waterkeringen zijn ontworpen en aangelegd met een bepaalde kerende hoogte, afgestemd op de geldende veiligheidsnormen. De aangevraagde werken en werkzaamheden mogen niet leiden tot een afname van de bestaande kerende hoogte.
De vervangende leiding wordt binnen het profiel van vrije ruimte aangelegd en niet in, op of onder het dijklichaam. De kerende hoogte wordt daardoor niet aangetast.

Stabiliteit van de waterkering

Waterkeringen kennen verschillende verschijningsvormen. Een groene dijk is de meest voorkomende vorm. Een dijk moet bestaan uit een voldoende groot grondlichaam om de waterdruk bij hoogwater te kunnen weerstaan. De stabiliteit wordt onder meer bepaald door de taludhellingen, de aanwezige grondsoorten en de waterspanning in het dijklichaam en de ondergrond. Instabiliteit door infiltratie van water of verhoogde waterspanningen moet worden voorkomen.

De aangevraagde werken en werkzaamheden mogen geen nadelige invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering. Graafwerkzaamheden en ontgravingen binnen de zoneringen van een waterkering kunnen deze stabiliteit beïnvloeden en moeten daarom zoveel mogelijk worden beperkt. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die onder meer waarborgen dat: de ontgravingen tot een minimum worden beperkt; de ontgravingen na uitvoering worden aangevuld met de uitgekomen grond; en, de aangevulde grond zorgvuldig wordt verdicht.

Daarnaast is meegewogen dat de ontgravingen buiten de kernzone en beschermingszone plaatsvinden en zich beperken tot het profiel van vrije ruimte binnen het aangevraagde werkgebied. Het profiel van vrije ruimte wordt vrijgehouden voor toekomstige dijkversterkingen. De beschermingszone dient mede ter bescherming van de stabiliteit van het bestaande dijklichaam. Gelet op de ligging van de werkzaamheden buiten de kernzone en beschermingszone en de opgenomen uitvoeringsvoorschriften worden de gevolgen voor de stabiliteit en het kerende vermogen van de waterkering aanvaardbaar geacht.

Erosiebestendigheid

Het buitentalud, het binnentalud en de kruin van de waterkering moeten tijdens hoogwater bestand zijn tegen uitspoeling. Een goede gras- of steenbekleding beschermt het grondlichaam tegen erosie. Voor een erosiebestendige grasbekleding is een ononderbroken, goed doorwortelde en soortenrijke grasmat van belang. Beschadiging van de grasmat vergroot de kans op erosie. Ook bij een steenbekleding moet worden voorkomen dat werken of beplanting de geslotenheid van de bekleding verstoren.
De dijkbekleding van Waterkering Baarlo, dijktraject 70-1, bestaat uit een erosiebestendige grasmat. De vergunning bevat voorschriften voor het herstellen van eventuele beschadigingen die door de werkzaamheden ontstaan. Aantasting van de grasmat op het dijklichaam wordt echter niet verwacht, omdat de werkzaamheden buiten de kernzone en beschermingszone plaatsvinden.

Door het waterschap uit te voeren beheer en onderhoud

Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer van de waterkeringen. Hieronder vallen alle activiteiten die noodzakelijk zijn om de waterkerende functie te waarborgen. Het onderhoud moet effectief en efficiënt kunnen worden uitgevoerd. Daarbij gaat het onder meer om de wettelijke beoordeling, terugkerende onderhoudswerkzaamheden, inspecties, monitoring en calamiteitenzorg.

Werken, beplanting en wijzigingen in de inrichting van de waterkering en onderhoudsstroken kunnen de bereikbaarheid voor onderhoudsmaterieel beïnvloeden. Het beheer en onderhoud mogen daarom niet worden belemmerd door de aangevraagde werken of de uitvoering daarvan.

De vervangende leiding wordt onder maaiveld aangebracht en moet bestand zijn tegen de belastingen van onderhoudsmaterieel en een toekomstige uitbreiding van de dijk. Bij het leidingontwerp en de voorbereiding van de toekomstige dijkversterking is rekening gehouden met de onderlinge ligging. De leiding vormt daarmee geen belemmering voor het door het waterschap uit te voeren beheer en onderhoud.

De periode van uitvoering van de werkzaamheden / activiteiten

Ter bescherming van de waterkering hanteert het waterschap een gesloten periode van 15 oktober tot 15 maart. In deze periode is de kans op hoge rivierafvoeren en ongunstige weersomstandigheden groter. Bij de beoordeling van werkzaamheden in of nabij waterkeringen wordt daarom rekening gehouden met de risico’s van uitvoering gedurende deze periode.
Per aanvraag worden de aard, locatie en duur van de werkzaamheden en de mogelijke gevolgen voor de waterkering afgewogen.

De werkzaamheden beperken zich tot het profiel van vrije ruimte binnen het aangevraagde werkgebied. Binnen de kernzone en beschermingszone vinden geen ontgravingen plaats. Bij de beoordeling is betrokken dat het profiel van vrije ruimte is gereserveerd voor toekomstige aanpassingen van de waterkering.

Gelet op deze ligging wordt uitvoering gedurende het gehele jaar aanvaardbaar geacht, mits de waterveiligheid gewaarborgd blijft. In de vergunning is daarom bepaald dat de vergunninghouder op aanwijzing van het waterschap de werkzaamheden staakt en de gegeven aanwijzingen opvolgt.

NEN3650 (Eisen voor buisleidingsystemen) en NEN3651 (Aanvullende eisen voor buisleidingen in of nabij belangrijke waterstaatswerken)
De NEN 3650-serie, 'Eisen voor buisleidingsystemen', en NEN 3651, 'Aanvullende eisen voor buisleidingen in of nabij belangrijke waterstaatswerken', bevatten veiligheidseisen voor het ontwerp, de aanleg, de bedrijfsvoering en de bedrijfsbeëindiging van buisleidingsystemen.
Het leidingontwerp moet voldoen aan de toepasselijke eisen uit deze normen. Specifieke berekeningen zijn niet bij de aanvraag gevoegd. Uit de tekeningen blijkt dat een HDPE-leiding met een uitwendige diameter van 630 mm en SDR 11 wordt toegepast. Dit komt overeen met een wanddikte van circa 57,3 mm.
Waterschap Limburg is als aanvrager verantwoordelijk voor een deugdelijk leidingontwerp en naleving van de toepasselijke eisen. Voor de beoordeling van de leidingsterkte en de risico's voor de waterveiligheid blijven de ontwerpuitgangspunten en technische onderbouwing bepalend.

Verweving van functies / functiescheiding
Dijklichamen, constructies en kunstwerken die in de legger als waterkering zijn opgenomen, hebben als primaire functie water te keren. Andere vormen van gebruik mogen deze functie niet schaden. Tussen de voorzieningen voor de waterkerende functie en aan te brengen werken, zoals leidingen, wegen of gebouwen, moet een duidelijke functiescheiding aanwezig zijn. De werken worden aangepast aan de waterkering. Verweving van functies is ongewenst, omdat dit kan leiden tot een moeilijk beheersbare situatie.
De rioolpersleiding vervult geen waterkerende functie. Gelet op het gegeven dat het gaat om vervanging van het leidingdeel dat gelegen is buiten de kern- en beschermingszone van de waterkering kan gesteld worden dat er geen sprake is van verweving van functies.

Staat van onderhoud van de vergunde werken
Objecten in de (zoneringen) van een waterkering kunnen, indien deze niet meer worden onderhouden en in slechte staat van onderhoud verkeren, mogelijk kwel, piping of erosie teweeg brengen. Dat is ongewenst aangezien dit de stabiliteit en kerende hoogte van de waterkering kan ondermijnen. Vergunde werken moeten altijd in goede staat van onderhoud verkeren.
De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud aan de vergunde werken. Ten aanzien van de staat van onderhoud van de werken, zowel de vervangende als de tijdelijke leiding, zijn in de vergunningvoorschriften eisen gesteld.

Buitengebruikstelling en verwijderbaarheid van de vergunde werken
De nieuwe leiding heeft een ontwerplevensduur van 50 jaar. Wanneer de leiding buiten gebruik wordt gesteld, wordt beoordeeld of en op welke wijze deze moet worden verwijderd. Daarbij worden de gevolgen voor de waterkering betrokken.

Toetsing wateren
Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;
  De bergingscapaciteit van het oppervlaktewater neemt gedurende de werkzaamheden naar verwachting niet significant af. De tijdelijke afdamming van de zijtak van de Kwistbeek is kortdurend en vindt plaats in een korte, doodlopende zijtak met een beperkte waterafvoer.

- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
  De watergang wordt maximaal zeven dagen afgedamd voor het aanleggen van de zinker voor de rioolpersleiding. Omdat de zijtak doodloopt en slechts een geringe stroming kent, zijn de gevolgen voor de reguliere doorstroming beperkt. Eventuele lokale watertoevoer en peilstijgingen moeten tijdens de werkzaamheden wel worden bewaakt.

- stabiliteit taluds;
  Na verwijdering van de afdamming moeten de taluds weer in oorspronkelijke toestand worden hersteld. De werkzaamheden hebben naar verwachting geen blijvend negatief effect op de taluds van de watergang.

- negatief effect op waterkwaliteit;
  De tijdelijke afdamming heeft naar verwachting geen blijvende negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit. Gezien de korte duur en de beperkte omvang van de werkzaamheden wordt de wateruitwisseling slechts tijdelijk en plaatselijk beperkt. Na verwijdering van de afdamming wordt de oorspronkelijke verbinding hersteld.

- negatief effect op ecologie;
  De ecologische gevolgen van de werkzaamheden worden naar verwachting beperkt geacht. In de vergunning is voorgeschreven dat de afdamming zodanig wordt aangebracht dat aanwezige vissen en andere watergebonden fauna het werkvak kunnen verlaten.

  De afdamming blijft maximaal zeven dagen aanwezig. Na afronding worden de tijdelijke voorzieningen verwijderd en wordt de oorspronkelijke situatie hersteld. Hiermee worden de duur en omvang van de ecologische verstoring beperkt.

- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
  De tijdelijke afdamming belemmert het doelmatig onderhoud van het oppervlaktewatersysteem naar verwachting niet. De maatregel is kortdurend en uitsluitend bedoeld om de aanleg van de zinker voor de rioolpersleiding mogelijk te maken.

Na afronding wordt de oorspronkelijke situatie hersteld, zodat de waterloop weer volledig beschikbaar is voor regulier beheer en onderhoud.

- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.
  De tijdelijke afdamming wordt na afronding volledig verwijderd en vormt daardoor geen blijvende belemmering voor toekomstige ontwikkelingen of verbeteringen van het watersysteem.

8.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het uitvoeren van de werkzaamheden is afgewogen tegen de waterstaatkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De aan de vergunning verbonden voorschriften zijn gericht op het waarborgen van de waterveiligheid, het beschermen van de waterkwaliteit, het voorkomen van wateroverlast en het behouden van de mogelijkheden voor beheer en onderhoud.

Op grond van de hiervoor opgenomen overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning onder de opgenomen voorschriften.

9 Procedure en rechtsbescherming

9.1 Procedure

De aanvraag is ontvangen op 23 juli 2026 en geregistreerd onder zaaknummer 2026-Z8637, DSO-verzoeknummer 20260723 00461 000. Op de voorbereiding is de reguliere procedure van toepassing. Bij besluit van 15 september 2026, documentnummer WLDOC-1663486819-426076, is de beslistermijn op grond van artikel 16.64, tweede lid, van de Omgevingswet met zes weken verlengd tot en met 29 oktober 2026.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in titel 4.1 van de Awb plaatsgevonden.

9.2 Rechtsbescherming

<u>Bezwaar</u>
Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
d. de motivering van het verzoek;
e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade
De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang
Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan deze vergunning en de daaraan verbonden voorschriften wijzigen of intrekken voor zover de Omgevingswet en de daarop gebaseerde

regelgeving daartoe grondslag bieden. Indien aanpassing of verwijdering van de werken noodzakelijk is, wordt hierover bij afzonderlijk besluit beslist.

Overige beperkingen
Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging
1. De vergunninghouder meldt een adreswijziging binnen vier weken schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschriften
Afschriften zijn bestemd voor:
- Kragten B.V., als gemachtigde,
- Gemeente Peel en Maas.

11 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met zaaknummer 2026-Z8637:

- Bijlage 1: document ‘Aanvraagtoelichting vervanging persleiding fase 7’, d.d. 22 juli 2026 (ons kenmerk WLDOC-1663486819-422167);
- Bijlage 2 tekening ‘overzichtstekening werkvak’ met kenmerk 2024-2196, d.d. 25 juni 2026 (ons kenmerk WLDOC-1663486819-422164);
- Bijlage 3: tekening ‘Details zinkerconstructies’ met kenmerk 2026-0573, versie 4, d.d. 25 juni 2026 (ons kenmerk WLDOC-1663486819-422165);
- Bijlage 4: tekening ‘Detail mantelbuis’, d.d. 23 juni 2026 (ons kenmerk WLDOC-1663486819-422166);
- Bijlage 5: tekening ‘Werkstrook fase 7’, met kenmerk 27079, d.d. 24 april 2026 (ons kenmerk WLDOC-1663486819-422168);
- Bijlage 6: document ‘Calamiteitenplan / hoogwater veiligheid - Vervanging persleiding Baarlo-Blerick fase 7, versie 2’, d.d. 20 oktober 2026 (ons kenmerk WLDOC-1663486819-429649).