Waterschap De Dommel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit

Ons kenmerk:	0539398233
DSO-nummer:	2026062401512
Indieningsdatum:	24 juni 2026
Aanvrager:	Strukton Civiel Nederland B.V., Westkanaaldijk 2, 3542 DA Utrecht
Beslistermijn verlengd:	ja, op 28 juli 2026 met 6 weken

Inleiding

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft een aanvraag ontvangen voor een Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het tijdelijk onttrekken van grondwater aan de bodem en het weer infiltreren van grondwater in de bodem, ter plaatse van onderdoorgang A58 ter hoogte van Erica in Best.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet, Waterschapsverordening De Dommel 2024, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hieronder beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 5.2 eerste lid van Waterschapsverordening De Dommel 2024 voor het onttrekken en infiltreren van grondwater, als gevolg van de bemaling voor de realisatie van een onderdoorgang van de A58 ter hoogte van Erica in Best, te verlenen aan Strukton Civiel Nederland BV;

2. dat voor de aangevraagde onttrekking van grondwater geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld;

3. de vergunning te verlenen tot en met 30 april 2028;

4. aan dit besluit de volgende voorschriften te verbinden.

Voorschriften

Algemeen

1. Minstens 5 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail of antwoordkaart worden gemeld bij Waterschap De Dommel via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.

2. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel. Dit kan via handhaving@dommel.nl.

Onttrekken en retourneren van grondwater

3. Deze vergunning heeft uitsluitend betrekking op de volgende activiteiten:
    1. Het onttrekken van grondwater uit de bodem voor de aanleg van een onderdoorgang van de A58 ter hoogte van Erica te Best.
    2. Het terugbrengen van grondwater in de bodem.

4. De hoeveelheid te onttrekken grondwater mag niet meer bedragen dan:

Fase	Omschrijving	Maximaal debiet (m^3/u)	Periode
Fase 1	Toerit Zuid	200	dec 26 t/m okt 27
Fase 2	Waterkelder toerit zuid	70	jan 27 t/m apr 27
Fase 3	Toerit Noord	200	apr 27 t/m nov 27
Fase 4	A58	110	apr 27 t/m sep 27
Fase 5	Toerit Noord N1&N2 oost	200	jan 28 t/m apr 28
gecombineerd	Momentaan debiet	370	apr 27

5. Vergunninghouder verlaagt de grondwaterstand tot maximaal 0,5 meter dieper dan de ontgraving, gebaseerd op onderstaande gegevens:

Fase	GHG m+NAP	Maaiveld m+NAP	Maximale verlaging (m-mv)
Fase 1	17,2	18,5	8
Fase 2	17,2	18,5	9,5
Fase 3	17,2	18,5	8
Fase 4	17,2	18,5	8
Fase 5	17,2	18,5	8

6. De grondwateronttrekking vindt gefaseerd plaats binnen een aaneengesloten periode van 17 maanden (december 2026 tot en met april 2028).

7. Van het onttrokken grondwater wordt 100% teruggebracht in de bodem.

8. Vergunninghouder beperkt te allen tijde de duur van de bemaling zoveel mogelijk en verlaagt de grondwaterstand niet verder dan strikt noodzakelijk is.

9. Tijdens het onttrekken dient vergunninghouder de lokale grondwaterstand te monitoren met behulp van peilbuizen.

10. De peilbuizen moeten worden geplaatst volgens de geldende NEN-normen op het moment van afgeven van de Omgevingsvergunning.

11. Minimaal 3 weken voorafgaande aan de grondwateronttrekking wordt een nul-meting van de grondwaterstand uitgevoerd en geregistreerd.

12. De grondwaterstand en stijghoogte in de peilbuizen, als bedoeld in bovenstaande voorschriften moeten volgens NEN 5766 en het BAL (Besluit activiteiten leefomgeving) art 6.37.a, worden bepaald en zijn te allen tijde beschikbaar op de onttrekkingslocatie.

13. De peilbuizen dienen te worden geplaatst volgens de aanvraag.

14. Vergunninghouder meet en monitort de grondwaterstanden tot 3 maanden na het einde van de onttrekking of totdat de grondwaterstand is hersteld.

Opname bebouwing

15. Voor aanvang van de grondwateronttrekking moeten alle zettingsgevoelige bebouwingen binnen de 0,50 meter verlagingscontour door vergunninghouder fotografisch, op beeldband (video) of door middel van een beschrijving worden vastgelegd. Dit moet door een onafhankelijk en daartoe gespecialiseerd bedrijf uitgevoerd worden. De verslaggeving met beeldmateriaal moet een goed beeld van de bouwkundige constructieve staat geven waarbij alle visueel waarneembare schades zowel inwendig als uitwendig van de panden worden vastgelegd.

16. Zettingsgevoelige bebouwing moeten worden voorzien van hoogtebouten.

17. Het opname rapport dient te allen tijde op de onttrekkingslocatie/bouwplaats ter inzage- en voorhanden te zijn voor de toezichthouders van Waterschap De Dommel.

18. Bij constatering van (mogelijke) verzakking als gevolg van de grondwateronttrekking dienen direct maatregelen getroffen te worden om de schade te voorkomen of te beperken. Het waterschap moet dan direct worden geïnformeerd.

Openbaar groenvoorziening

19. Vergunninghouder treft mitigerende maatregelen als sprake is van een negatief effect (verdroging) op het (openbaar) groen.

Aanvraag

Strukton Civiel Nederland B.V. is voornemens een onderdoorgang te realiseren van de A58 nabij Erica te Best. Hierbij worden civieltechnische werken gerealiseerd, inclusief een waterkelder. Om de werkzaamheden in den drogen uit te voeren, is bronbemaling noodzakelijk.

Voor deze activiteit is volgens artikel 5.2 eerste lid van Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit nodig. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet. De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om een besluit te kunnen nemen.

De aanvraag gaat over het tijdelijk onttrekken van grondwater, met een maximaal debiet van 200 m^3 per uur, gedurende een periode van 17 maanden (verdeeld over 5 fasen), ter plaatse van Erica in Best.

Toetsing

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 van de Omgevingswet staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in nadere regelgeving die bij de Omgevingswet hoort, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Waterschapsverordening De Dommel 2024

De Waterschapsverordening De Dommel 2024 bepaalt voor welke activiteiten een omgevingsvergunning nodig is.

Voor de wateractiviteit die in de aanvraag staat, is een omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 5.2 eerste lid van Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024. De wateractiviteit is getoetst aan Beleidsregel 22 (Grondwater) van Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

Het project betreft het tijdelijk onttrekken van grondwater, met een maximum debiet van 200 m^3 per uur, ter plaatse van Erica in Best.

Deze grondwateronttrekking ligt binnen een Beschermd gebied.

Het terrein ter plaatse van de grondwateronttrekking bevindt zich op een maaiveldhoogte van circa 18,5 m+NAP. In de aanvraag is een grondwaterstand van 17,2 m+NAP gebruikt als

uitgangpunt voor de berekening van de hoeveelheden te onttrekken grondwater en de onttrekkingsduur.

Voor het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden is een verlaging noodzakelijk tot maximaal 9,0 m+NAP.

De gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) bedraagt 15,0 m+NAP en de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) bedraagt 17,2 m+NAP.

Het maximaal aangevraagde onttrekkingsdebiet bedraagt per locatie:

Fase	Omschrijving	Maximaal debiet (m^3/u)	Periode
Fase 1	Toerit Zuid	200	dec 26 t/m okt 27
Fase 2	Waterkelder toerit zuid	70	jan 27 t/m apr 27
Fase 3	Toerit Noord	200	apr 27 t/m nov 27
Fase 4	A58	110	apr 27 t/m sep 27
Fase 5	Toerit Noord N1&N2 oost	200	jan 28 t/m apr 28
Gecombineerd	Momentaan debiet	370	apr 27

Gedurende een periode van 17 maanden zal in totaal circa 3.117.600 m^3 grondwater worden onttrokken. Het gehele waterbezwaar wordt teruggebracht in de bodem. Alleen onder bijzondere omstandigheden (calamiteit) kan een noodoverstort naar het Beatrixkanaal noodzakelijk zijn.

Specifieke overwegingen

Grondwateronttrekking

Op grond van de Waterschapsverordening De Dommel 2024 zijn activiteiten vergunningplichtig wanneer meer dan 50.000 m^3 per maand grondwater wordt onttrokken en/of dat de grondwateronttrekking langer duurt dan 6 maanden. In dit geval duurt de onttrekking langer dan 6 maanden en wordt en wordt meer dan 50.000 m^3 per maand geloosd.

De aanvraag wordt getoetst aan de Beleidsregel 22 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel 2024.

Om te komen tot verdere grondwaterbesparing zijn volgens de beleidsregels alternatieven onderzocht, is een proefonttrekking uitgevoerd, en zijn andere bouwtechnieken en methoden onderzocht. Dit is in vooroverleg tussen Waterschap De Dommel en aanvrager besproken en uitgewerkt in het onderbouwende bemalingsadvies als onderdeel van de aanvraag Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

De werkzaamheden vinden plaats in Beschermd gebied. In overeenstemming met het beleid wordt het onttrokken grondwater volledig teruggebracht in de bodem.

De aangevraagde activiteiten passen binnen de genoemde beleidsregels.

Beoordeling milieueffecten (m.e.r.)

Gelijktijdig met het indienen van de aanvraag is een aanmeldnotitie ingediend voor een m.e.r- beoordeling.

Ten aanzien van de onttrekking van grondwater, wordt door het bevoegde bestuursorgaan (Waterschap de Dommel) een besluit genomen, omtrent de vraag of bij de voorbereiding van het betrokken besluit voor de activiteit, vanwege de aanzienlijke milieueffecten die het kan hebben, een milieueffectrapport moet worden opgesteld.

Gebruik is gemaakt van de informatie in de aanmeldnotitie voor de project-m.e.r.-beoordeling: Rapport "MER aanmeldingsnotitie Project Wegenstructuur BIC Noord - Onderdoorgang A58, Projectnummer: A0322026", dd. 19 juni 2026.

In het Omgevingsbesluit zijn in bijlage V activiteiten opgenomen waarbij op grond van artikel 16.43, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet een beslissing moet worden genomen of bij de voorbereiding van het betrokken besluit voor die activiteiten, vanwege de aanzienlijke milieueffecten die zij kunnen hebben, een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld.

Het voornemen valt in de categorie K1: Werkzaamheden voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater.

Voor de activiteit wordt minder dan 10 miljoen m^3 grondwater onttrokken. Dit is onder de drempelwaarde van onderdeel K1, kolom 2 van bijlage V van het Omgevingsbesluit, waarvoor een m.e.r- plicht geldt. Volstaan kan worden met een m.e.r- beoordeling waarbij een oordeel wordt gevormd of er al dan niet aanzienlijke milieueffecten kunnen optreden. Dat een m.e.r.-beoordeling nodig is blijkt uit onderdeel K1, kolom 3 van bijlage V van het Omgevingsbesluit.

Bij de beslissing betreffende de vraag of een milieueffectrapport moet worden opgesteld, houdt het bevoegd gezag rekening met de in Bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven criteria. Die criteria hebben betrekking op:

I. de kenmerken van de activiteit;
II. de plaats waar de activiteit wordt verricht;
III. de kenmerken van de gevolgen van de activiteit.

In deze paragraaf worden bovenstaande criteria in relatie tot de voorgenomen activiteit beschouwd.

1. De kenmerken van het project

De bemaling wordt uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van een onderdoorgang van de A58 ter hoogte van Erica te Best. De grondwaterstand wordt tijdelijk verlaagd om een droge, veilige en begaanbare bouwkuip te realiseren. De werkzaamheden bestaan uit een bemalingsopstelling en een retourbemaling. Daarnaast wordt een noodoverstortvoorziening gerealiseerd, die uitmondt in het Beatrixkanaal.

Cumulatie met andere projecten
De projectlocatie bevindt zich binnen het landelijk gebied. Er zijn geen bestaande grondwateronttrekkingen van derden binnen het invloedsgebied bekend.

Overige kenmerken van het project
De bemalingsduur bedraagt ongeveer 17 maanden met een maximaal debiet van circa 200 m³/uur. Het totale waterbezwaar bedraagt ongeveer 3.117.500 m³. De maximale 5 cm-verlagingscontour ligt rond de 766 meter vanaf de bouwput bij GHG en 589 meter bij GLG.

De bemaling is tijdelijk van aard en wordt beëindigd zodra de onderdoorgang is gerealiseerd.

2. Locatie van het project

Bij de beslissing over de vraag of een milieueffectrapport moet worden opgesteld wordt informatie betrokken over de locatie van de activiteit. Daarbij is bijzondere aandacht voor de kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de activiteit van invloed kan zijn. Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten van invloed kunnen zijn worden de criteria uit Bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling in overweging genomen.

De locatie van de voorgenomen activiteit
De beoogde locatie van het initiatief betreft een landelijk gebied ter hoogte van Erica te Best. De locatie ligt dichtbij het Beatrixkanaal en de A58. De werkzaamheden zijn noodzakelijk om een onderdoorgang van de A58 te realiseren.

Het opnamevermogen van het natuurlijke milieu
Door de bemaling treedt een tijdelijke verlaging van de grondwaterstand op rondom de bouwput. Uit de berekeningen blijkt dat de invloed zich beperkt tot een maximale 5 cm-verlagingscontour van rond de 766 meter vanaf de bouwput bij GHG en 589 meter bij GLG. Het onttrokken grondwater wordt met een retourbemaling teruggebracht in de bodem. Na beëindiging van de bemaling herstelt de grondwaterstand zich naar het natuurlijke niveau. Gezien de tijdelijke aard worden geen blijvende effecten op het grondwatersysteem verwacht.

Bemalingen kunnen leiden tot een verspreiding van verontreinigingen en kunnen een negatieve invloed hebben op (in-situ) saneringen. Er zijn in de omgeving geen grondwaterverontreinigingen bekend. De bemaling zal daarom niet leiden tot verspreiding van verontreinigingen.

<u>Overige criteria</u>

Effecten op bodem en zettingen
Voor de omgeving is een zettingsanalyse uitgevoerd op basis van de berekende grondwaterstandsverlaging. De eventuele zettingen zijn gering en veroorzaken naar verwachting geen significante gevolgen voor de omgeving.

Effecten op bebouwing
De meest nabijgelegen bebouwing bevindt zich op enige afstand van de onttrekking. Gezien de verwachte zettingen op deze afstand en hoekverdraaiing kan risico op schade niet op voorhand uitgesloten worden. Derhalve moeten voorafgaand en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden de naastgelegen panden worden gemonitord door middel van zettingsboutjes en moeten signaal- en actiewaarden worden vastgesteld in een monitoringsplan. Ook moet de toestand van de naastgelegen panden bouwkundig worden opgenomen voorafgaand en na afloop van de bemaling.

Effecten op natuur
Binnen het invloedsgebied zijn geen landbouwgebieden aanwezig die gevoelig zijn voor de tijdelijke grondwaterstandsverlaging. Effecten als gevolg van de bemalingswerkzaamheden op natuurwaarden worden niet verwacht, aangezien het volledige debiet wordt teruggebracht in de bodem op relatief korte afstand. Daarnaast wordt met een intensieve monitoring door middel van peilbuizen effecten gevolgd. Negatieve effecten op natuurwaarden worden daarom niet verwacht.

Effecten op openbaar groen worden voorkomen door het aanbrengen van watergeefzakken. Indien droogteschade dreigt te ontstaan kunnen deze bomen effectief worden voorzien van water.

Effecten op archeologische en cultuurhistorische waarden
In het invloedsgebied van de bemalingen zijn geen aardkundig waardevolle gebieden aanwezig. In de omgeving ligt wel een aandachtsgebied archeologie, maar deze valt buiten het beïnvloedingsgebied van de bemaling.

WKO-systemen
In het invloedsgebied van de bemalingen zijn geen grondwateronttrekkingen en gesloten WKO-systemen aanwezig.

3. Soort en kenmerken van het potentiële effect

De omgeving bestaat hoofdzakelijk uit bestaande bebouwing, infrastructuur, stedelijke functies en natuur. Uit het bemalingsonderzoek volgt dat de locatie binnen een beschermd gebied waterhuishouding ligt. Binnen het invloedsgebied zijn geen landbouwgebieden aanwezig.

Conclusie project-m.e.r.-beoordeling

De in het voorgaande hoofdstuk geïnventariseerde kenmerken van het voornemen moeten beschouwd worden in relatie tot de ernst van de milieugevolgen.
Daarbij spelen de volgende aspecten een rol:
- de huidige situatie en de autonome ontwikkeling;
- de vigerende wetgeving en beleidsuitspraken;
- de status van het beschermd gebied;
- de beschikbare kennis en informatie; en
- de politieke en maatschappelijke gevoeligheid.

Gelet op het vorenstaande is het waterschap van oordeel dat de aard van de effecten die gekoppeld zijn aan het te nemen besluit, voor zover deze vallen binnen de afweging van de doelen waarvoor het waterschap de vergunning verleend, in voldoende mate in beeld zijn.

Uit de m.e.r- beoordeling blijkt dat geen aanzienlijke milieueffecten zijn te verwachten en er geen aanleiding is om een volledige MER op te stellen.

Omgevingsfactoren

De aangevraagde onttrekking is getoetst aan omgevingsfactoren die als gevolg van de grondwaterstandverlaging beïnvloed kunnen worden. Hierbij is gekeken naar bebouwing en infrastructuur, verontreinigingen, archeologie, landbouwpercelen en gronden, natuur en waardevolle groenvoorzieningen en andere grondwateronttrekkingen.

Een grondwaterstandverlaging en/of -verhoging van 0,05 m of meer wordt als significante beïnvloedingssfeer van de grondwateronttrekking gezien. Uit de aanvraag blijkt dat de beïnvloedingssfeer van de grondwateronttrekking zich tot op een afstand van rond de 766 meter vanaf de bouwput bij GHG en 589 meter bij GLG meter van de bouwput uitstrekt.

Op basis van het rapport bevinden zich binnen de beïnvloedingssfeer van de grondwateronttrekking geen waterkeringen.

Op basis van het rapport bevinden zich binnen de beïnvloedingssfeer van de grondwateronttrekking bebouwing, infrastructuur en groenvoorzieningen. Deze omgevingsfactoren worden individueel overwogen.

Bebouwing en infrastructuur
Een verlaging van de grondwaterstand in het watervoerend zandpakket leidt tot een afname van de waterspanning en een toename van de korrelspanning in de bodem. Als de grondwaterstand wordt verlaagd tot beneden de niveaus die in het verleden al zijn opgetreden, bestaat in het algemeen de kans dat een zekere zakking van maaiveld, bebouwing of infrastructuur optreedt. Dit kan met name optreden in de volgende situaties:

- Op staal gefundeerde bebouwing kan een zekere extra zakking ondergaan, als de grondwaterstand wordt verlaagd tot beneden de niveaus die in het verleden al zijn opgetreden. Dit treedt op als door de grondwaterstandsverlaging de korrelspanning wordt verhoogd tot boven de grensspanning 1. In het algemeen geldt dat daar waar deze zakkingen ongelijkmatig zijn (hoekverdraaiing) de kans bestaat dat schade optreedt.
- Op betonpalen gefundeerde bebouwing kan een toename van negatieve kleef ondervinden als door de grondwaterstandsverlaging een significante maaiveldzakking (> 2 à 5 cm) optreedt. Dit kan voor problemen zorgen (extra paalkopzakking of zelfs bezwijken van de fundering) als hiermee geen rekening is gehouden in het ontwerp van de bebouwing.
- Op houten palen gefundeerde bebouwing kan problemen ondervinden met paalrot. Dit kan optreden als de (houten) paalkoppen langdurig droog komen te staan tijdens de bemaling.

In de directe omgeving is bebouwing aanwezig. Ook is er sprake van infrastructuur, zoals de A58 en de daarbij behorende kunstwerken.

<u>A-schade (Bouwtechnisch schade)</u>
Voor bebouwing in een goede conditie treedt doorgaans geen schade op bij een hoekverdraaiing kleiner dan 1:500. Eventuele esthetische schade kan ontstaan bij een hoekverdraaiing tussen 1:500 en 1:300 en constructieve schade bij een hoekverdraaiing tussen 1:300 en 1:1000. Bij de toetsing van de eis rotatie moet worden uitgegaan van:
- het zakkingsverschil tussen de twee beschouwde funderingselementen.
- tenminste 50% van de gemiddelde zakking van de beschouwde funderingselementen. Dit als gevolg van mogelijke heterogeniteit van de bodem en/of uitvoeringsonvolkomenheden.

Volgens de "Leidraad voor het onderzoek naar de invloed van een grondwaterstandsdaling op de bebouwing" (SBR, 1998) geldt daarnaast dat:
- de gemiddelde zettingsgrenswaarde waaronder geen schade wordt verwacht (schadecategorie 1), ligt op circa 5 mm.
- de gemiddelde zettingsgrenswaarde waaronder slechts architectonische schade wordt verwacht (schadecategorie 2; scheuren tot enkele millimeters), ligt op 10 mm.

- bij een gemiddelde zetting van meer dan 10 mm rekening dient te worden gehouden met constructieve schade.

B-schade (t.g.v. verschilzakking tussen gebouw en maaiveld)
B-schade is een gevolg van een verschilzakking tussen gebouw en maaiveld c.q. leidingaansluitingen of verharding. Volgens de "Leidraad voor het onderzoek naar de invloed van een grondwaterstandsdaling op de bebouwing" (SBR, 1998) geldt dat rekening dient te worden gehouden met B-schade als het zakkingsverschil tussen bebouwing en maaiveld groter is dan 20 mm.
Uitgaande van het verschil tussen de berekende maaiveldzakking en gebouwzakking kan worden gesteld dat B-schade redelijkerwijs kan worden uitgesloten voor zowel bebouwing op palen als op staal.

Om adequaat te kunnen reageren op mogelijke schade zijn voorschriften opgenomen in deze vergunning.

Natuur en landbouwpercelen
De invloed van de bemaling reikt tot aan de natuur in de omgeving. Schade aan de natuur wordt niet verwacht. Er bevinden zich binnen de invloedssfeer van de bemaling geen landbouwgebieden.

Openbaar groenvoorzieningen.
De grondwateronttrekking vindt plaats in landelijk gebied met openbaar groen. Als de grondwaterstand in het groeiseizoen (globaal van medio maart tot medio oktober) te laag is, kan dat een nadelige invloed hebben op de groei van openbaar groenvoorzieningen (bomen, beplanting, gazons, tuinen e.d.). Als de bemaling buiten het groeiseizoen in uitvoering is, speelt dit aspect vrijwel geen rol. Mitigerende maatregelen zijn nodig als sprake is van een negatief effect (verdroging) op het (openbaar) groen.

Om negatieve effecten te voorkomen worden voorschriften opgenomen in deze vergunning.

Conclusie

De complete aanvraag is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel 2024 en het is de verwachting dat het onttrekken van de aangevraagde maximale hoeveelheid water geen problemen op gaat leveren.

Tijdelijkheid van de vergunning

De grondwateronttrekking wordt aangevraagd voor een gefaseerde periode van 17 maanden, gerekend vanaf de start van de onttrekking.

De overwegingen in deze vergunning zijn gebaseerd op de uitgangspunten, beschreven in de aanvraag. Deze uitgangspunten zijn tijdgebonden.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur op 4 november 2026 digitaal ondertekend door:



Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?
Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.
Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking.
Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kunt u enkel treffen als sprake is van een spoedeisend belang. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.