Komremmer Wijnandsrade en kruising met Vink



Kruising met Vink

- A1-60zb vervangen door A1-60zh(erhaling)
- A1-60ze verwijderen
- Belijning fietsoversteek herstellen (gele cirkels) (Haaietanden en kanalisatiestrepen)
- B01 voorrangsweg verwijderen
- B04 en B05 aanbrengen

Komremmer Wijnandsrade

- Aanbrengen 2x A01-60zb in komportaal
- Aanbrengen markering 30 en 60
- Herstellen puntstukken zijde Kersboomkensweg
- Herstellen taludstrepen in komremmer

Kruispunt Kersboomkensweg met Niethuizen



- Verwijderen 2x B01
- Plaatsen B04 en B05
- Opfrissen belijning Niethuizen
  - haaietanden

Kruispunt Kersboomkensweg/Wijnandsraderweg met Hooleweg en Felisgats

Hoofdrijbaan
- Aanbrengen ononderbroken aslijn
  exacte locatie nog te bepalen i.v.m.
  onoverzichtelijkheid door hoogteverschil

Kruising met Hooleweg / Felisgats
- Verwijderen 2x B01
- Plaatsen 2x B03
- Plaatsen 2x B06
- Opfrissen belijning zijstraten (haaietanden en streep - streep)





Hoofdrijbaan 6,40 m

- Aanbrengen kantlijnen in thermoplast
  Breedte 0,10m, 1-3, 0,75m vanaf de kant verharding
- Geen middenstreep (60 km/h)



2 richtings fietspad, beton

- Belijning herstellen 1-9 (0,30-2,70), 0,10m

Komremmer Wijnandsraderweg Hulsberg

Komremmer (alleen gedeelte in rode cirkel)

- Taludstrepen opfrissen
- 2x A1-60-ZB plaatsen
- 60 markering aanbrengen
- Verdrijvingsvlakken opfrissen



Kersboomkensweg, van komremmer Wijnandsrade tot komremmer Hulsberg

