Waterschap De Dommel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Omgevingsvergunning

bronnering grondwater

Ons kenmerk:	0539368078
DSO-nummer:	20260106 00537
Indieningsdatum:	06 januari 2026
Aanvrager:	Boskalis Nederland B.V. Postbus 76, 3350 AB Papendrecht
Aanvullende gegevens:	ja, ontvangen op 16 oktober 2026 en 10 november 2026
Beslistermijn verlengd:	ja, op 16 januari 2026 met 6 weken

Aanvraag: in het kort

Op 6 januari 2026 heeft Boskalis Nederland B.V. (hierna: “aanvrager”) bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) een aanvraag gedaan. Aanvrager vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het onttrekken van grondwater afkomstig van een tijdelijke bronbemaling. De tijdelijke bronbemaling vindt plaats voor de aanleg van de spoorkruising richting Tilburg in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Vught (hierna: PHS Vught) nabij Pieter Bruegellaan 1 t/m 6, ter hoogte van de spoorzone tussen de Pieter Bruegellaan en de Margrietlaan, in Vught. Deze spoorkruising wordt aangeduid met de code KW05.

Besluit

Op basis van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

1. De gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 2 en 5 Afdelingen 2.1, 5.1 en 5.6 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan Boskalis Nederland B.V. voor het onttrekken van grondwater voor de aanleg van een bouwkuip ten behoeve van de verdiepte spoorkruising genaamd Kunstwerk 5 (KW05) gelegen nabij Pieter Bruegellaan 1 t/m 6, ter hoogte van de spoorzone tussen de Pieter Bruegellaan en de Margrietlaan, te Vught.

2. Dat voor de aangevraagde onttrekking van grondwater geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

3. De vergunning te verlenen tot 1 januari 2029.

4. Aan dit besluit de volgende voorschriften te verbinden.

Voorschriften

Algemeen

1. Minstens 5 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail of antwoordkaart worden gemeld bij Waterschap De Dommel via handhaving@dommel.nl onder vermelding van ons kenmerk van dit besluit.

2. Het vergunde moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet altijd gewaarborgd blijven.

3. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel. Dit kan via handhaving@dommel.nl.

Onttrekken van grondwater

4. Deze vergunning heeft uitsluitend betrekking op het onttrekken van grondwater uit de bodem voor het verlagen van de grondwaterstand in de bouwkuip.

5. Het grondwater mag met maximaal 50 m^3 / uur worden onttrokken.

6. De grondwateronttrekking vindt plaats binnen een aaneengesloten periode van 14 maanden.

7. Tussen de onttrekkingslocatie en de omliggende bebouwing van de bouwputbemaling, dienen peilbuizen te worden geplaatst binnen een straal van 5 meter van de volgende coördinaten.

Peilbuis Pb1KW05:	X = 148.311	Y = 408.120
Peilbuis Pb2KW05:	X = 148.312	Y = 408.158
Peilbuis Pb3KW05:	X = 148.364	Y = 408.171
Peilbuis Pb4KW05:	X = 148.368	Y = 408.119
Peilbuis Pb5KW05:	X = 148.371	Y = 408.080
Peilbuis Pb6KW05:	X = 148.326	Y = 408.025

8. Grondwaterstanden
   1. De grondwaterstand ter plaatse van de peilbuizen, zoals bedoeld in voorschrift 7, lid 1, mag niet lager zijn dan de grenswaarde van 2,5 meter+NAP.

2. Bij een onderschrijding van de grenswaarde moeten binnen 48 uur maatregelen worden getroffen om de grondwaterstand te herstellen en verdere verlaging te voorkomen.

9. Peilbuizen plaatsen en monitoren
    1. De peilbuizen, als bedoeld in artikel 8 worden geplaatst volgens NEN-EN-ISO 14688 en NEN 5766:2021.
    2. De grondwaterstand en stijghoogte in de peilbuizen, als bedoeld in artikel 7 worden volgens NEN 5766 en het Bal (Besluit activiteiten leefomgeving) artikel 6.37.a, bepaald en zijn altijd beschikbaar op de onttrekkingslocatie.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur op 11 november 2026 digitaal ondertekend door:



Aanvraag

Boskalis Nederland B.V. is voornemens om een bouwkuip te realiseren nabij Pieter Bruegellaan 1 t/m 6 te Vught. De aanvraag gaat over het onttrekken van grondwater voor de aanleg van een bouwkuip ten behoeve van het realiseren van een verdiepte spoorkruising voor PHS Vught nabij Pieter Bruegellaan 1 t/m 6, ter hoogte van de spoorzone tussen de Pieter Bruegellaan en de Margrietlaan, in Vught. Deze spoorkruising wordt aangeduid met de code KW05.

Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in Hoofdstukken 5, Afdelingen 5.1, Paragraaf 5.1.1, Artikel 5.1.2 d van de Omgevingswet. Voor deze activiteit(en) is volgens Hoofdstuk 2 5, Afdeling 2.1, 5.1 en 5.6 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 een vergunning nodig.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de Hoofdstuk 2 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit Hoofdstuk staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
d. de doelmatige werking van de zuivering technische werken.

De doelstellingen zijn duidelijk gemaakt via normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling voor watersystemen. Deze zijn verder uitgewerkt in de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024, in de vorm van de beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel 2024.

Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024

De Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 bepaalt voor welke activiteiten een Omgeving vergunning nodig is.

Voor de aangevraagde activiteit(en) is een Omgevingsvergunning nodig op basis van volgens Hoofdstuk 2, 5, Afdeling 2.1, 5.1 en 5.6 van de Waterschapsverordening De Dommel 2024. De activiteit het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de bemaling voor het verlagen van de grondwaterstand in de bouwkuip is getoetst aan de

Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel 2024.

Het project

Het project betreft het onttrekken van grondwater afkomstig van een tijdelijke bronbemaling in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) bij de spoorkruising genaamd kunstwerk 05 (KW05). Dit is nabij de Pieter Bruegellaan 1 t/m 6, ter hoogte van de spoorzone tussen de Pieter Bruegellaan en de Margrietlaan, in Vught. Deze grondwateronttrekking ligt niet binnen een Attentiegebied of Beschermd gebied.

Het terrein ter plaatse van de grondwateronttrekking bevindt zich op een maaiveldhoogte van circa 5,5 meter+NAP. In de aanvraag is een grondwaterstand van 3,7 meter+NAP gebruikt als uitgangpunt voor de berekening van de hoeveelheden te onttrekken grondwater en de onttrekkingsduur. Voor het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden is de maximale benodigde verlaging 8,0 m (tot circa 4,3 meter-NAP).

De gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) bedraagt 3,0 meter+NAP en de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) bedraagt 3,7 meter+NAP.

Het maximaal aangevraagde onttrekkingsdebiet bedraagt 50 m^3 / uur, en 11.280 m^3 / maand. Gedurende 14 maanden zal in totaal maximaal 108.000 m^3 grondwater worden onttrokken.

Specifieke overwegingen

Grondwateronttrekking

Er wordt gevraagd om grondwater te onttrekken met minder dan 50.000 m^3 / maand, maar wel langer dan 6 maanden.

Het onttrekken van grondwater met meer dan 50.000 m^3 / maand of langer dan 6 maanden is vergunningplichtig volgens Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024.

De aanvraag wordt getoetst aan de Beleidsregel 22 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel 2024.

Om te komen tot verdere grondwaterbesparing zijn volgens de beleidsregels alternatieven onderzocht, is een proefonttrekking uitgevoerd en zijn andere bouwtechnieken en methoden onderzocht. Dit is in vooroverleg tussen Waterschap De Dommel en aanvrager besproken en uitgewerkt in het onderbouwende bemalingsadvies als onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning.

De aangevraagde activiteiten passen binnen het genoemde beleidsregels.

Beoordeling milieu effecten

Gelijktijdig met het indienen van de aanvraag is een verzoek ingediend voor een mer-beoordeling.

Ten aanzien van de onttrekking van grondwater, wordt door het bevoegde bestuursorgaan (Waterschap De Dommel), een besluit genomen over de vraag of bij de voorbereiding van het betrokken besluit voor de activiteit, vanwege de milieueffecten die het kan hebben, een milieueffectrapport moet worden opgesteld.

Gebruikt is gemaakt van de informatie in het bemalingsadvies “Project Vught Verdiept – Bemaling KW05” versie 5.0, d.d. 16 oktober 2026. In bijlage I van dit bemalingsadvies is de mer-aanmeldnotitie opgenomen.

In het Omgevingsbesluit zijn in bijlage V activiteiten opgenomen waarbij op grond van artikel 16.43, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet een beslissing moet worden genomen of bij de voorbereiding van het betrokken besluit voor die activiteiten, vanwege de aanzienlijke milieueffecten die zij kunne hebben, een milieueffectrapport moet worden opgesteld.

Het voornemen valt in de categorie K1: Werkzaamheden voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater.

Voor de activiteiten wordt minder dan 10 miljoen m^3 grondwater onttrokken. Dit is onder de drempelwaarde van onderdeel K1, kolom 2 van bijlage V van het Omgevingsbesluit, waarvoor een mer-plicht geldt. Volstaan kan worden met een mer-beoordeling waarbij een oordeel wordt gevormd of er al dan niet aanzienlijke milieueffecten kunnen optreden. Dat een mer-beoordeling nodig is blijkt uit onderdeel K1, kolom 3 van bijlage V van het Omgevingsbesluit.

Bij de beslissing betreffende de vraag of een milieueffectrapport moet worden opgesteld houdt het bevoegd gezag rekening met de in Bijlag III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling aangegeven criteria. Die criteria hebben betrekking op:

1. kenmerken van het project;
2. plaats van het project;
3. kenmerken van de potentiële effecten in samenhang met de criteria 1 en 2.

In deze paragraaf worden bovenstaande criteria in relatie tot de voorgenomen activiteit beschouwd.

1. De kenmerken van het project

De bemaling wordt uitgevoerd voor de aanleg van een bouwkuip ten behoeve van het realiseren van een verdiepte spoorkruising voor PHS Vught nabij Pieter Bruegellaan 1 t/m 6, ter hoogte van de spoorzone tussen de Pieter Bruegellaan en de Margrietlaan, in Vught.

Om de werkzaamheden in den droge uit te kunnen voeren is een bronbemaling noodzakelijk.

De omvang van het project
De bemalingsduur bedraagt 14 maanden met een maximaal opstartdebiet van 50 m^3/uur (dit debiet zal de 3 tot 4 dagen ten behoeve van het leegpompen van de bouwkuip worden onttrokken). Daarna zal het debiet ten behoeve van het droog houden van de bouwkuip maximaal 10 m^3/uur bedragen. Het totale waterbezwaar bedraagt 108.000 m^3 grondwater. De 0,05 meter-verlagingscontour (het hydrologische invloedsgebied) bedraagt maximaal 25 meter tijdens GHG-omstandigheden.

De bemaling is tijdelijk van aard en wordt beëindigd zodra de werkzaamheden zijn afgerond.

Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen
Het onttrokken grondwater wordt geloosd op het nabijgelegen oppervlaktewater.

Risico voor de volksgezondheid
Voor onttrokken grondwater wordt geloosd op een nabijgelegen oppervlaktewater. Vanwege de gemeten ijzergehaltes wordt vóór lozing ontijzering toegepast. De waterkwaliteit wordt getoetst aan de lozingsvoorwaarden en de separate beoordeling van het ontvangende watersysteem.

Bij gebruik van aggregaten of brandstofvoorzieningen worden lekkages voorkomen met daarvoor geschikte voorzieningen.

De beoordeling van effecten op de menselijke gezondheid is gebaseerd op de concrete materieelopstelling, de ligging ten opzichte van verblijfsfuncties en de gecontroleerde waterkwaliteit. Voor deze bemaling worden geen relevante aanvullende gezondheidsrisico's verwacht indien de hiervoor beschreven uitvoerings- en lozingsvoorwaarden worden nageleefd.

Cumulatie met andere projecten
De projectlocatie bevindt zich binnen de bebouwde kom en maakt onderdeel uit van een groter project. Binnen het hydrologische invloedsgebied bevinden zich geen andere onttrekkingen of ontgravingen.

2. De plaats van het project
Bij de beslissing over de vraag of een milieueffectrapport moet worden opgesteld wordt informatie betrokken over de locatie van de activiteit. Daarbij is bijzondere aandacht voor de kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarom de activiteit van invloed kan zijn. Bij de mater van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten van invloed kunnen zijn worden de criteria uit Bijlage III bij de EEF richtlijn milieueffectbeoordeling in overweging genomen.

De locatie van de voorgenomen activiteit
De beoogde locatie van het initiatief betreft een stedelijk gebied ter hoogte van de Pieter Bruegellaan te Vught. Er is geen sprake van een beschermd of attentiegebied.

De relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen in het gebied
Het onttrokken grondwater wordt geloosd op het oppervlaktewater. De bemaling is tijdelijk van aard en wordt beëindigd zodra de werkzaamheden zijn afgerond.

Het opnamevermogen van het natuurlijke milieu
Door de bemaling treedt een tijdelijke verlaging van de grondwaterstand op rondom de bouwput. Uit berekeningen blijkt dat de invloed zicht beperkt tot een maximale 0,05 meter verlagingscontour van 25 meter. Het onttrokken grondwater wordt geloosd op een nabijgelegen watergang. Het terugbrengen van water in de bodem is ter plaatse, vanwege bodemopbouw en grondgebruik niet mogelijk. Na beëindiging van de bemaling hersteld de grondwaterstand zich naar het natuurlijke niveau. Gezien de tijdelijk aard worden geen blijvende effecten op het grondwatersysteem verwacht.

Er is geen hinder te verwachten voor wetlands, kustgebieden, berg- en bosgebieden, reservaten en natuurparken, gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid, gebieden waar de milieukwaliteitsnormen al niet worden nagekomen, gebieden die in de wetgeving zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd en speciale beschermingszones door de lidstaten aangewezen volgens Richtlijn 79/409/EEG (Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn). Dit omdat het hydrologische invloedsgebied niet overlapt met deze gebieden

Bodem- en/of grondwaterverontreiniging
Op een afstand van circa 275 meter ten zuiden van het hydrologische invloedsgebied van de bemaling is een mobiele grondwaterverontreiniging bekend. De grondwaterstroming is noordoostelijk georiënteerd en een meetbare aantrekking of verplaatsing van deze grondwaterverontreiniging door de bemaling wordt niet verwacht.

<u>Overige criteria</u>

Effecten op bodem en zettingen
Doordat de verlagingen ten behoeve van KW05 tijdelijk zijn in combinatie met het gebruik van waterkerende wanden, wordt geen zettingsschade verwacht als gevolg van de beoogde bemaling. Desondanks is een zettingsberekening uitgevoerd voor een periode van 1 maand en 14 maanden bij een verlaging van de grondwaterstand van 0,09 meter onder GLG omstandigheden. Hieruit wordt een maximale zetting berekend van respectievelijk 1,07 mm en 1,23 mm. Op basis van deze berekening en het feit dat er binnen het hydrologische invloedsgebied geen bebouwing is gelegen wordt zettingsschade wordt dan ook niet verwacht.

Monitoring blijft cruciaal om tijdig ingrijpen mogelijk te maken. Daarom worden er peilbuizen geplaats waarin de grondwaterstanden worden gemeten zodat er bij een onderschrijding van een grenswaarde kan worden ingegrepen.

Hiervoor zijn voorschriften opgenomen in de vergunning.

Effecten op bebouwing
Er is geen bebouwing aanwezig binnen het hydrologische invloedsgebied van de bemaling.

Effecten op landbouw
Er zijn geen landbouwgronden aanwezig binnen het hydrologische invloedsgebied van de bemaling.

Effecten op natuur
Binnen het hydrologische invloedsgebied van de bemaling zijn geen natura 2000 of andere beschermde gebieden gelegen.

Effecten op archeologische waarden
Op basis van de Atlas leefomgeving, de Legger en kaarten van Waterschap de Dommel zijn er binnen het hydrologische invloedsgebied van de bemaling geen gebieden van archeologische waarde gelegen. Negatieve effecten zijn niet aan de orde.

Effecten op cultuurhistorische waarden
Op basis van de Atlas leefomgeving, de Legger en kaarten van Waterschap de Dommel zijn er binnen het hydrologische invloedsgebied van de bemaling geen gebieden van cultuurhistorische waarde gelegen. Negatieve effecten zijn niet aan de orde.

Bodemenergiesystemen
Op basis van de Atlas leefomgeving, zijn er binnen het hydrologische invloedsgebied van de bemaling geen open- of gesloten bodemenergiesystemen aanwezig. Negatieve effecten zijn niet aan de orde.

3. De kenmerken van de potentiële effecten

De omgeving van het initiatief valt binnen de bebouwde kom. Uit het bemalingsonderzoek blijkt dat de effecten beperkt blijven tot 25 meter buiten de bouwkuip en dat binnen het hydrologische invloedsgebied geen omgevingsbelangen of bebouwingen zijn gelegen waarop negatieve effecten worden verwacht. Tevens worden nabijgelegen verontreinigingen niet aangetrokken door de bemaling.

Het bemalingswater wordt geloosd op een nabijgelegen oppervlaktewater. Het onttrokken water wordt ontijzerd. Ook worden er monsters genomen en geanalyseerd om te controleren dat de verontreiniging niet verspreid wordt.

Voor de zekerheid worden de grondwaterstanden wel gemonitord om het optreden van grotere effecten dan berekend in het bemalingsadvies uit te sluiten.

Conclusie mer-beoordeling

Op basis van het bovenstaande, de aanmeldingsnotitie en bijbehorend geohydrologisch rapport is vast te stellen dat er ten gevolge van de grondwateronttrekking geen belangrijke

nadelige milieueffecten zijn te verwachten en er geen aanleiding is om een milieueffectrapport op te stellen.

Omgevingsfactoren

De aangevraagde onttrekking is getoetst aan omgevingsfactoren die als gevolg van de grondwaterstandverlaging beïnvloed kunnen worden. Hierbij is gekeken naar bebouwing en infrastructuur, verontreinigingen, archeologie, landbouwpercelen en gronden, natuur en waardevolle groenvoorzieningen, andere grondwateronttrekkingen.
Een grondwaterstandverlaging van 0,05 m wordt als significante beïnvloedingssfeer van de grondwateronttrekking gezien. Uit de aanvraag blijkt dat de beïnvloedingssfeer van de grondwateronttrekking en het terugbrengen van het water in de bodem zich tot op een afstand van ongeveer 25 m van de projectlocatie bevindt.

Binnen de beïnvloedingssfeer van de grondwateronttrekking bevinden zich geen bebouwing en infrastructuur, verontreinigingen, archeologische waarden, landbouwgronden, natuurwaarden, waardevolle groenvoorzieningen of andere grondwateronttrekkingen.

Bebouwing en infrastructuur
Ter plaatse van de bebouwing en infrastructuur bestaat de bodemopbouw uit zand. Door de grondwateronttrekking verlaagt de grondwaterstand tot onder de GLG. Ter plaatse van deze verlaging is geen bebouwing aanwezig.

Gezien de bodemopbouw, het feit dat er geen bebouwing binnen de grondwaterstandsverlagingscontour van 0,05 meter aanwezig is, is er geen schade te verwachten voor de nabijgelegen bebouwing en infrastructuur.

Om ervoor te zorgen dat schade aan nabijgelegen bebouwing en infrastructuur wordt voorkomen zijn voorschriften met betrekking tot het meten van de grondwaterstanden en het ingrijpen als deze grondwaterstanden beneden een bepaald niveau komen opgenomen in deze vergunning.

Archeologie en natuurwaarden
Binnen de 0,05 meter verlagingscontour zijn geen archeologische monumenten aanwezig. Daarom is er geen schade te verwachten voor deze archeologische monumenten.

Landbouwpercelen en gronden
Binnen de 0,05 meter verlagingscontour zijn geen landbouwpercelen en gronden aanwezig.

Natuur en waardevolle groenvoorzieningen
Binnen de 0,05 meter verlagingscontour zijn geen natuur en waardevolle groenvoorzieningen aanwezig.
.

Andere grondwateronttrekkingen
Binnen de 0,05 meter verlagingscontour zijn geen onttrekkingsputten voor beregening van landbouwpercelen, industriële doeleinden, drinkwaterwinningen, bodemenergiesystemen en andere bouwputbemalingen aanwezig.

Conclusie

De complete aanvraag is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel 2024 en het onttrekken van de aangevraagde maximale hoeveelheid water zal geen problemen op gaan leveren.

Tijdelijkheid van de vergunning

De onttrekking wordt aangevraagd voor een aaneengesloten periode van 14 maanden met een geplande startdatum van 1 juni 2027.
De overwegingen in deze vergunning zijn gebaseerd op de uitgangspunten, beschreven in de aanvraag. Deze uitgangspunten zijn tijdgebonden.

Gezien de afwegingen van de omgevingsfactoren, wordt de vergunning verleend 1 januari 2029.

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?
Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.
Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking.
Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kunt u enkel treffen als sprake is van een spoedeisend belang. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Bijlage 2: Locatieaanduiding



KW05 is aangeduid met een zwarte arcering