BIJLAGE 01 - SITUATIETEKENING PRORAIL - DEEL NOORD

Projectgrens conform contracttekening 26.02-05 - schaal onderlegger 1:200

Toepassen verloopband bij aansluiting met fietspad 50/200x250 + 200x200

Meerdere trottoirkolken verzakt. Kolken en trottoirband herstellen? Actie Beheer!

Herstraten inrit

Toepassen verloopband bij aansluiting met fietspad 50/200x250 + 200x200

Bestaand haag, indicatief getekend

Aanbrengen her te gebruiken betonstraatstenen 4 streek, halfsteensverband

Herstraten H-klinkers

Herstraten grasbetonstenen

Herstraten betonstraatstenen keilformaat, kegerverband

Aanbrengen meegenet, bss keilformaat

Bestaande persleiding ligt onder nieuw asfalt

Hekwerk op meerdere plekken kapot In overleg met de ontwikkelaar nieuw hekwerk plaatsen

Proefsleuf graven t.b.v. hoogteligging LD-gasleiding Binnen 0,50 m geen werkzaamheden uitvoeren Hoogte fietspad en trottoir mogelijk hierop aanpassen

Aanbrengen 4x Pole Cone paal Ø80 x 800 mm Paal midden in fietspad wegneembaar Voorzien van ribbelmarkering van thermoplast Afstand tussen palen 1,65 m

Tekening 26.02-noord

Tekening 26.02-zuid

Sint Walburg

Stationsstraat

Wageningsestraat

Stationsplein

Verbindingsweg

70 AWZ Carwash Car Detailing

72

61

59

57

55-55a

53

30 Schuur

26-28 Mowrobotics Specialist & Werkschoenenwereld.nl

24a

24

22

22a

20

2-6 Living Healthy

8-10

Kazerne Zeffen

PROJECTGRENS

De blauwe streep-stippellijn uit tekening 26.02-05 is aangehouden als projectgrens.
BLVCO-fasegrenzen maken geen deel uit van deze situatietekening.

LEGENDA

Bovengrondse situatie

Bestaande situatie

Algemeen

- Woningen en bijgebouwen
- Bedrijfspanden
- Bijzondere gebouwen
- Topografie
- Kadastrale grens
- Projectgrens
- Bestaand raster/hekwerk
- 7.796 Bestaande hoogte

Riolering

- Bestaande DWA inspectieput Alle putkoppen binnen de werkgrenzen op hoogte stellen
- Bestaande HWA inspectieput Alle putkoppen binnen de werkgrenzen op hoogte stellen
- Bestaande straatkolk
- Bestaande besturings-/elektrakast gemaal
- Bestaand gemaal

Groen

- Bestaande boom, locatie en kroonprojectie indicatief getekend
- Bestaande monumentale boom, locatie en kroonprojectie indicatief getekend
- Bestaande haag

Nieuwe situatie

Verhardingen

- +8.75 Nieuwe hoogte
- Aanbrengen asfalt, zwart – 35 mm SMA-NL 11
- Aanbrengen asfalt: – 70 mm AC22 TL-B – 35 mm SMA-NL 11
- Aanbrengen asfalt, zwart – 80 mm AC22 OL-C – 70 mm AC22 TL-B – 35 mm SMA-NL 11
- Aanbrengen asfalt, rood – 80 mm AC22 OL-C – 70 mm AC22 TL-B – 35 mm SMA-NL 11
- Aanbrengen asfalt, rood – 60 mm AC22 OL-B – 40 mm AC16 TL-B – 35 mm SMA-NL 11
- Trapfrezen asfalt (1,0 m x 35 mm en 0,5 m x 70 mm)
- Aanbrengen betontegels, 300x300x60 mm
- Aanbrengen rammelstroken van beton voorzien van Cobbelstone printmotief
- GK50/200 Aanbrengen geleidebanden 50/200x250 mm, stellen in beton
- GK50/200 Aanbrengen geleidebanden 50/200x250 mm, inclusief goottegel 150x300 mm, stellen in beton
- TK180/200 Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm, inclusief goottegel 150x300 mm, stellen in beton
- TB170 Aanbrengen trottoirbanden 180/200x170 mm, inclusief goottegel 150x300 mm, stellen in beton
- OB100 Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm, stellen in beton
- OB120 Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm, stellen in beton
- RW60/120 Aanbrengen rijwielpadband 60/120x200 mm, stellen in beton
- Aanbrengen blokmarkering van thermoplast, 500x500 mm
- Aanbrengen driehoekmarkering van thermoplast, 500x500 mm
- Aanbrengen doorgetrokken streep, van thermoplast, 0,20 m breed
- Aanbrengen 1-1 streep van thermoplast, 0,10 m breed
- Aanbrengen 0,30 – 2,70 streep van thermoplast, 0,10 m breed
- Herstraten/herstellen bestrating van betonstraatstenen/straatbakstenen
- Herstraten/herstellen bestrating van grasbetonstenen Inclusief afstrooien en inzaaien

Groen

- Zaaien gras
- Aanbrengen lage beplanting n.t.b.

Riolering

- Aanbrengen straatkolk
- Aanbrengen trottoirkolk
- Aanbrengen trottoirkolk t.b.v. 5/20 geleideband

Overzichtstekening
Schaal: 15.000

Schaal 1:200

Project: Herinrichting Stationsomgeving Zeffen-Andelst Zeffen	Schaal: 1:200	Datum: 09-07-2026	
	Formaat: A0	Fase: BT	
Onderdeel: Bestekstekeningen – Bovengrondse inrichting noord	Besteknummer: B-2026.02	Status: Definitief	
		Get.:	
	Tekeningnummer: 26.02-05	Gec.:	
– Maten in meters tenzij anders vermeld – Materiaalmaten in millimeters – Hoogtereferentie in meters t.o.v. N.A.P.	bladnr.: 5	van: 11	

gemeente Overbetuwe

Ingenieursbureau Postbus 11 6660 AA Elst Dorpsstraat 67 6661 EH Elst Tel. 14 0481

BIJLAGE 01 - SITUATIETEKENING PRORAIL - STATIONSOMGEVING

Projectgrens conform contracttekening 26.02-06 - schaal onderlegger 1:200

LEGENDA EN UITGANGSPUNTEN

- Projectgrens: blauwe streep-stippellijn uit tekening 26.02-06
- Kernzone (officiele ProRail-laag)
- Beschermingszone (officiele ProRail-laag)
- Overwegzone (officiele ProRail-laag)
- Spoorhartlijn en kilometrering, gecode 042

BLVCO-fasegrenzen zijn verwijderd de projectgrens kruist het spoor niet.

ASFALTWERK EINDIGT OP 11,0 M UIT HART SPOOR

Werkzaamheden en projectgrens kruisen het spoor niet.

Ligging projectgrens conform contracttekening 26.02-06.

11,2

042

11,1

11,0