Waterschap De Dommel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618
info@dommel.nl
www.dommel.nl

# Besluit

| | |
|---|---|
| Ons kenmerk: | 0539403455 |
| DSO-nummer: | 2026072101604 |
| Indieningsdatum: | 21 juli 2026 |
| Aanvrager: | KPN B.V. Wilhelminakade 123, 3072 AP Rotterdam |
| Gemachtigde: | Hanab Telecom Infrastructure Technology B.V. Ravenswade 4, 3439 LD Nieuwegein |
| Aanvullende gegevens: | d.d. 29-10-2026 |
| Beslistermijn verlengd: | verlengd op 28 augustus 2026 met 6 weken |

## Aanleiding

Op 21 juli 2026 heeft Hanab Telecom Infrastructure Technology B.V. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: “het dagelijks bestuur”) een aanvraag gedaan. KPN B.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten: het aanleggen en behouden van kabels ter uitbereiding van een glasvezelnetwerk. De horizontaal gestuurde boring die lijdt tot een vergunningsplicht is een horizontaal gestuurde boring en kruist het a-water ZL32_HO109a (Broekleij), de bijbehorende beschermingszones en het vastgesteld profiel van vrije ruimte. De activiteit is gepland nabij Lunettenlaan 501 te Vught op de kadastrale percelen 648 en 568. Het dagelijks bestuur is bevoegd om deze aanvraag te beoordelen en daarover een besluit te nemen.

## Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur:

- de aanvraag af te wijzen voor zover deze ziet op het aanleggen en behouden van kabels door middel van een horizontaal gestuurde boring onder het a-water ZL32_HO109a en de bijbehorende beschermingszones;
- de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 3 van de Waterschapsverordening

Waterschap De Dommel 2024 te verlenen voor het aanleggen en behouden van kabels door middel van een horizontaal gestuurde boring een vastgesteld profiel van vrije ruimte van het a-water ZL32_HO109a, nabij Lunettenlaan 501 te Vught.

Bij deze vergunning hoort de tekening met kenmerk PR0725000243 bl4 d.d. 20 oktober 2026

De activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

# Voorschriften

## Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat de werkzaamheden starten, meldt vergunninghouder dit bij Waterschap De Dommel (hierna: “het waterschap”). De melding wordt gedaan per e-mail via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.

2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of de beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).

3. De vergunde activiteit wordt zo uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer blijft te allen tijde gewaarborgd.

4. Als de vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de vergunninghouder, informeert de vergunninghouder het waterschap daar tenminste vier weken van tevoren over. Dit kan per e-mail via vergunningen@dommel.nl met vermelding van het kenmerk van dit besluit. Deze verplichting staat ook in artikel 5:37 van de Omgevingswet.

## Het aanleggen en behouden van kabels door middel van een horizontaal gestuurde boring in een vastgesteld profiel van vrije ruimte van het a-water ZL32_HO109a

5. Tenminste 3 werkdagen voordat de boring plaatsvindt, wordt het definitieve boorplan bij het waterschap ingediend.

6. Het werkverslag inclusief het definitief boorpofiel wordt binnen 5 werkdagen na uitvoering van de boring toegestuurd aan handhaving@dommel.nl. Hierbij wordt het kenmerk van dit besluit vermeld.

7. De kabels en leidingen liggen als volgt:
   - minimaal 1 meter onder de waterbodem; en
   - minimaal 1 meter, gemeten haaks op het taludvlak; en
   - minimaal 1 meter onder de beschermingszone;

8. Als de beschermingszone langs de watergang en/of het profiel van de watergang zijn beschadigd door de werkzaamheden, worden deze direct hersteld.

## Aanvraag

KPN B.V. is van plan om kabels aan te leggen en behouden ter uitbereiding van een glasvezelnetwerk. De activiteit die lijdt tot een vergunningsplicht is een horizontaal gestuurde boring en kruist het a-water ZL32_HO109a (Broekleij), waarbij een vastgesteld profiel van vrije ruimte hoort.  Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

Heeft de coördinaten van de activiteit nog verder toegelicht door middel van nieuwe tekeningen.

De meegestuurde informatie die ziet eveneens op overige boringen en het aanleggen van een tracé echter hier gaat het niet over activiteiten die vallen binnen de vergunning- of meldplicht of in en nabij wateren waarvan Waterschap de Dommel niet bevoegd gezag is. Die gegevens zullen daarom bij de beoordeling van deze aanvraag buiten beschouwing worden gelaten.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

## Toetsing

Hierna wordt uitgelegd hoe het besluit tot stand is gekomen.

Het waterschap moet haar taak als waterbeheerder uitvoeren volgens de doelstellingen die in artikel 1.3 en 4.23 van de Omgevingswet zijn beschreven. Die doelstellingen zijn de basis voor toepasselijke normen en beleid, zoals vastgelegd in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap de Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening 2024) en de daarbij behorende beleidsregels. Aan die toepasselijke normen en beleid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit getoetst.

### De wateractiviteit het aanleggen en behouden van kabels door middel van een horizontaal gestuurde boring onder het a-water ZL32_HO109a en de bijbehorende beschermingszones, is vrijgesteld van vergunningplicht

Volgens artikel 2.2, lid 1 van de Waterschapsverordening 2024 is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone bij een a

water en in een b-water handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven uit te voeren. Volgens de Waterschapsverordening 2024 is voor bepaalde wateractiviteiten echter een uitzondering gemaakt op deze vergunningplicht. Voor zulke activiteiten is dan geen omgevingsvergunning nodig, maar gelden wel algemene regels.

Het aanleggen en behouden van kabels door middel van een horizontaal gestuurde boring onder het a-water ZL32_HO109a en de bijbehorende beschermingszones is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.46, lid 2 van de Waterschapsverordening 2024. De gevraagde activiteit(en) mag zonder omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Bij de uitvoering gelden de volgende algemene regels uit de artikelen 2.48, 2.49, 2.51 van de Waterschapsverordening.

Voor zover de aanvraag ziet op het aanleggen en behouden van kabels door middel van een horizontaal gestuurde boring onder het a-water ZL32_HO109a en de bijbehorende beschermingszones, wordt de aanvraag afgewezen.

## De wateractiviteit het aanleggen en behouden van kabels door middel van een horizontaal gestuurde boring in een vastgesteld profiel van vrije ruimte van het a-water ZL32_HO109a is vergunningsplichtig

Voor het aanleggen en onderhouden van door middel van een horizontaal gestuurde boring in een vastgesteld profiel van vrije ruimte van het a-water ZL32_HO109a (Broekleij) is volgens artikel 2.2, lid 3 van de Waterschapsverordening 2024 een omgevingsvergunning nodig. Deze activiteit(en) is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

<u>Beleidsregel 7 “Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen.</u>
Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds/oevers, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan. Specifiek voor a-wateren met een vastgesteld profiel van vrije ruimte geldt dat de kabels en leidingen geen belemmering mogen vormen voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden.

A-water ZL32_HO109a heeft aan beide zijden, gemeten vanaf de insteek, een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 5 meter met de doelstelling “natuurvriendelijke oever”.

De aangevraagde activiteit betreft een diepe, horizontaal gestuurde boring. De in- en uittredepunten hiervan liggen binnen het profiel van vrije ruimte van het a-water ZL32_HO109a.Ter behoud van de bomen zijn er in dit deel van het a-water geen natuurvriendelijke oevers gegraven. De kabels komen bovendien dicht bij een bestaande brug te liggen. De brug op dit deel van het a-water vormt al een belemmering voor toekomstige ontwikkeling van natuurvriendelijke oevers. Om deze reden kunnen we de activiteit op deze specifieke locatie toestaan.

Door het opvolgen van de in deze omgevingsvergunning opgenomen voorschriften, vormen de kabels op deze locatie geen belemmering voor de ecologische waarden.

De gevraagde wateractiviteit past hiermee binnen de doelstellingen van het beleid.

Tot slot kan een vergunning volgens artikel 1.13 van de Waterschapsverordening 2024 alleen worden verleend wanneer de activiteit verenigbaar is met het belang van:

a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.
b. Bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen.
c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Gelet op wat hiervoor is overwogen, is/zijn de gevraagde wateractiviteit(en) verenigbaar met de in artikel 1.13, eerste lid, van de Waterschapsverordening 2024 genoemde belangen. De vergunning kan worden verleend.

## Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 10 november 2026 digitaal ondertekend door:



# Bijlage 1: Rechtsbescherming

**Bent u het niet eens met dit besluit?**
Dan willen we graag met u in gesprek. U kunt ook bezwaar maken met een gemotiveerd bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit indienen.

**Hoe maakt u bezwaar?**
Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit. Zo kunnen wij u sneller van dienst zijn.

Het bezwaarschrift moet volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht tenminste bevatten:


- de naam en het adres van de indiener;
- de datum van het bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

**Het besluit treedt direct in werking**
Ook als u een bezwaarschrift indient. Als het voor u belangrijk is dat het besluit niet direct in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening bij de Rechtbank vragen. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan alleen als er sprake is van spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

# Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



# Bijlage 3: Toepasselijke algemene regels

**Het aanleggen en behouden van kabels door middel van een horizontaal gestuurde boring onder het a-water ZL32_HO109A en de bijbehorende beschermingszone van het a-water ZL32_HO109A**

Artikel 2.48 Herstel na uitvoering werkzaamheden

Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beschermingszone, het talud en de waterbodem zodanig hersteld dat:

a. de stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt gegarandeerd; en
b. het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.

Artikel 2.49 Draagkracht

De kabel of leiding onder een beschermingszone heeft voldoende draagkracht om machines voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam te dragen.

Artikel 2.51 Gestuurde persing of boring

Een kruising haaks op het A-water wordt uitgevoerd door middel van een gestuurde persing of boring.