



<p>— BESTAANDE BEBOUWING</p> <p>▽ BESTAANDE INRIT</p> <p>— KADASTRALE GRENS</p> <p>— WERKGRENS</p> <p>— BESTAANDE TE HANDEHAVEN DWA RIOLERING</p> <p>— BESTAANDE TE HANDEHAVEN RWA RIOLERING</p> <p>— BESTAANDE TE RELIËN RIOLERING (DOOR DERDEN)</p>	<p>— BESTAANDE TE HANDEHAVEN DRAINAGE</p> <p>— AAN TE BRENGEN RWA-RIOL</p> <p>— AAN TE BRENGEN DWA-RIOL</p> <p>— AAN TE BRENGEN CONTROLEPUT PREFAB</p> <p>— BESTAANDE NIEUW VLOEDVAK</p> <p>— GEGEVENS NIEUW RIOLSTRENG</p> <p>— PUTTENSTAAT NIEUWE CONTROLEPUTTEN (DOOR DERDEN)</p>	<p>55.00 BESTAANDE VLOEDVAK</p> <p>BETON #500mm GEGEVENS BESTAANDE RIOLSTRENG</p> <p>Nr.2370 PD=58.00 GEGEVENS BESTAANDE RIOLPUT</p> <p>— AAN TE BRENGEN STRAATKOLK MET AFVOER PVC #160 mm, KLEUR GROEN</p> <p>— AAN TE BRENGEN STRAATKOLK AANSLUITEN OP BESTAANDE KOLKAANSLUITING MET AFVOER PVC #160 mm, KLEUR GROEN</p> <p>— AAN TE BRENGEN HUISAANSLUITING T.B.V. DWA-AFVOER PVC #125 mm, KLEUR ROOD/BRUIN</p> <p>— AAN TE BRENGEN HUISAANSLUITING T.B.V. RWA-AFVOER PVC #125 mm, KLEUR GROEN</p>	<p>— BESTAANDE TE HANDEHAVEN BOOM</p> <p>— NIEUW AAN TE PLANTEN BOOM INCL. OMRANDING 10 m³ GRONDVERBETERING</p> <p>— BESTAANDE KABELS EN LEIDINGEN</p>	<p>VOORGAAND AAN DE RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN DIEN DE AANNEEMER DE LOCATIES EN KRUISINGEN VAN DE NIEUWE PUTTEN / RIOLERING MET KABELS EN LEIDINGEN TE CONTROLLEREN D.M.V. HET GRAVEN VAN PROFIELEVEN. (IN KAART BRENGEN LOCATIE EN HOOGTEGEGING T.O.V. RIOLHOOGTES)</p> <p>VOORGAAND AAN DE RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN DIEN DE AANNEEMER DE LOCATIE EN DE HOOGTE VAN DE TE HANDEHAVEN BESTAANDE RIOLERING EN T.V.V. AANSLUITINGEN TE CONTROLLEREN</p> <p>LET OP: KABELS- EN LEIDINGEN INFORMATIE IS TER INDICATIE. DE AANNEEMER DIEN DE LOCUS (HOOGTE EN LOCATIE) D.M.V. HET GRAVEN VAN PROFIELEVEN TE CONTROLLEREN, G.L.A. TER VOORKOMING VAN GRAVENSCHADE EN STAGNATIE DOOR AFWIJkingEN T.O.V. TEKENINGEN EN ONTWERP</p> <p>TEVENS ZIJN ER VOORGAAND AAN DE UITVOERING SANERINGSWERKZAAMHEDEN UITGEVOERD DOOR DE NUTSBEROEPEN. HIERDOOR KAN DE LEGGING VAN DE KABELS EN LEIDINGEN AFWIJKEN VAN DE KLUC-MELDING EN DE INFORMATIE OP DEZE TEKENING</p> <p>DE LOCATIE VAN DE HUISAANSLUITINGEN ZIJN INDICATIEF INGETEKEND. EXACTE LOCATIE DOOR DE AANNEEMER IN HET VELD TE BEPALEN.</p>	<p>DE HUISAANSLUITINGEN VAN HUISNUMMERS 13.5 & 11A ZIJN EERDER AL EENS VERNIEUW EN DIENEN TE WORDEN GEHANDHAFD</p>	<p>DEFINITIEF</p> <p>project : PAST. GREIJMANSSTRAAT – NIEUWVIJKSTRAAT 23.099</p> <p>opdrachtgever : GEMEENTE BEEKDAELEN</p> <p>onderdeel : SITUATIE RIOLERING NIEUWVIJKSTRAAT B.08</p> <p>getekend : [naam] schaal : 1:200</p> <p>datum : 22 MEI 2025</p> <p>GO-bestand : G:\2023\23.099 - Pastoor Greijmansstr. - Nieuwvijsk. - Schiveld\02_Bestektekeningen\02_D0\23.099 - B.dwg</p>
---	--	---	---	---	--	--