



**OMSCHRIJVING 5e FASE (AFRONDING):**

- o Plaatsen Stelcon-platen in gebied voormalige betonsplaat
- o Aanleggen zanddichte beschoeiing en nieuwe blokkenmatten bij nieuwe damwandconstructie
- o Aanbrengen leuning, betonnen traptreden, loopborde en krooshek op nieuwe damwandconstructie
- o Verwijderen bronbemaling
- o Verwijderen tijdelijke dammen in sloten en De Kil
- o Verwijderen pompen en tijdelijke ontleedings sloten en De Kil

**ALGEMENE OPMERKINGEN**

**VOOR SITUATIEOVERZICHT ZIE 25101-TE100**

- Maatvoering in mm, tenzij anders vermeld
- Maatvoering hoogte in mm t.o.v. P.NL, tenzij anders vermeld
- Maatvoering in het werk te controleren
- Maatvoering is niet op schaal indien onderstreept
- Coördinaten in Rijksdriehoekstelsel (RD)

Vers.	Omschrijving	Getekend	Datum	Gecontroleerd	Datum
2	2e uitgave	FVB	20251120	MVE	20251120
1	1e uitgave	FVB	20251107	MVE	20251107

  

<b>Opdrachtgever</b> LSned	
<b>Project</b> Verlenging Sifon De Kil	
Projectnr. MBM 25101	Projectnr. LSned C2025-0115
<b>Onderwerp</b> OVERZICHT WERKZAAMHEDEN FASE 5 bovenaanzicht en doorsneden	Projectie:
	Schaal: -
<b>Status</b> DO-ontwerp	A0 25101-TE105-DO-v2
	Zie tekening