

Behoort bij beschikking	
d.d.	17-12-2015
nr.(s)	ZK15000992
Medewerker Publiekszaken/vergunningen	
	

BEM1505063
gemeente Steenbergen

Betreft:

ZK15000077
Van 29-04-2015
BEM 1501041

Bijgesloten de gewijzigde gegevens betreffende het bouwplan van Adriaansen Vastgoed B.v., Bronkhorststraat 5 te Steenbergen.
Het betreft wijzigingen op de verleende vergunning van het pand Houtzagerij 2 in Steenbergen.

KANTOOR:

In het kantoor is de staalconstructie komen te vervallen.
De dragende binnenmuren en stabiliteitwanden worden uitgevoerd in KZ lijmblokken.
Zie bijlage Gewijzigde Bestek tekening 30-07-2015.

I.v.m. de lange levertijd van geïsoleerde kanaalplaatvloeren is gekozen voor een combinatievloer. De gegevens van de combinatievloer staan in Bijlage A.

Omdat de oplegging van de vloeren is veranderd is de fundering opnieuw berekend.
Zie funderingstekening en berekening.
Bijlage 14153 C01 Constructietekening fundering Kantoor.
Bijlage Berekening 14153 Kantoor rev.

MONTAGE HAL:

Onder de kraanbaan worden stalen buispalen met een diameter van 168 mm toegepast.

Bijlage 14153 C02 Constructie tekening Loods van 04-09-2015 met daarop het palenplan en aansluiting paal/kolom.

De kraanbaan wordt gekoppeld aan de bestaande kolommen.
De staalconstructie is nagerekend op deze uitvoeringswijze en de berekening en tekening is bijgevoegd.

Bijlage 14153 C03 Constructie tekening Loods van 04-09-2015
Bijlage 14153 C04 Constructie tekening Loods van 04-09-2015
Bijlage 14153 C05 Constructie tekening Loods van 04-09-2015
Bijlage Berekening kraanbaan koppelen aan de bestaande constructie van 4 september 2015.

Aanvulling op veiligheidsplan:

Met Nedzone (naastgelegen pand) is mondeling overeenstemming bereikt, in een door Nedzone op te laten rapportage was de conclusie dat de maximale trillingen 1,4 mm/s mochten zijn. Het heiplan is hierop aangepast.

Tijdens het aanbrengen van de stalen buispalen t.b.v. de kraanbaan is op de hoek van het gebouw van Nedzone een trillingsmeter opgehangen. Deze is tijdens de werkzaamheden bemand. De maximaal opgetreden trillingen zijn ruim onder de opgegeven bovengrens van 1,4 mm/s gebleven. De hoogst gemeten trilling was 0,32 mm/s.

De heiwerkzaamheden zijn op vrijdagmiddag 13.20 uur afgesloten. In overleg met Nedzone is geconstateerd dat er geen schade aan gebouwen en computers / servers is geconstateerd. De officiële documenten worden u later toegezonden.

Tevens zijn de boorpalen t.b.v. het kantoor aangebracht. Het aanbrengen hiervan heeft plaatsgevonden terwijl de trillingmeter is bemand.

Bijgesloten de opgesomde gegevens.

Overige gegevens volgens verleende vergunning. ZK 15000077.

Hoogachtend,