DETAIL KOPWAPENING
SCHAAL 1 : 20

DETAIL BEVESTIGING PREFAB
SCHAAL 1 : 10

PRINCIPE AANZICHT DETAIL METSELWERK
NET OP SCHAAL

DOORSNEDE: indicatie K&L
SCHAAL 1 : 100

Palenstaat

Onderdeel	Helling	Paalafm. (mm)	Dk fundering tov NAP (mm)	Paalpuntdiepte tov NAP (mm)	Lengte (mm)	Aantal	Sondering/ Boring
Zittrap	Lood	250x250	-1550	-19000	12500	12	sond. 2
	6:1	250x250	-1550	-19000	12500	7	sond. 2
	6:1	250x250	-1760	-19000	12500	1	sond. 2

⊕ Voorgespannen betonpaal lood ⊕ Voorgespannen betonpaal 6:1 ▽ Sondering ● Boring

Opmerkingen / verwijzingen

- Zittrap is in de bouw/eindfase niet overrijdbaar
- Metselsteen Terra Scura (dikformaat), voegen uilkrabben en plalvol afwerken.
- Stenen zagen en geen kiezoren toepassen. Scherpe hoeken afronden R=5 mm.
- Geen hak/zaagwerk metselwerk in het zicht.
- Metselwerk afwaterend uitvoeren.
- Dilatatie metselwerk middels zaagsneden, afkitten.
- Maatvoering afstemmen met koppen-, strekken- en lagenmaat metselwerk.
- Lagenmaat rondom/doorlopend doorzetten.
- Onderstreepte maatvoeringen zijn afgeronde of aangepaste maten

Verwerkte basisinformatie

Instanlie:	Tekeningnr.:	Omschrijving:	Datum:
BA	5486-01	Waterverbinding Gershwin en VU kwartier, blad 01 en 02	OGA2006-010
LEVS	DV-001	Situatie Gershwin blok 13 & 15	01-12-2014
LEVS - Zonneveld ing.	ba-001	Palenplan blok 13 & 15 bouwaanvraag	01-12-2014
LEVS - Zonneveld ing.	ba-008 en -009	Plattegrond kelder -2 en -1 blok 13 & 15	01-12-2014
LEVS - Zonneveld ing.	ba-010 en -012	Plattegrond bgg en 2e verdieping blok 13 & 15	01-12-2014
LEVS - Zonneveld ing.	ba-101, -102 en -098	Doorsneden H1, H2, H3, V1, V2, details onderb. blok 13 & 15	01-12-2014

Legenda

- Beton in het werk gestort
- Geprefabriceerd beton
- Ongewapend beton
- Werkvloer
- Metselwerk
- Beton bestaand
- Schuimbeton
- Mortel
- Zand en/of grind
- Damwand (schematisch aangegeven)
- Zaag/hakwerk aan metselsteen (niet in het zicht)

Maten in millimeters
Hoogtematen in millimeters t.o.v. NAP.

Situatie 2015 (in uitvoering), (schaal 1:2000)

Amsterdam
Zuidas
Gemeente Amsterdam Ontwikkelingsbedrijf

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau
Ingenieursbureau
Weesperstraat 400
Postbus 58282
1102 AR Amsterdam
Telefoon 020 2511111
Telefax 020 2511199

Opdrachtgever:	Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
Project:	Gershwin OMOP
Onderdeel:	Zittrap haaks op Boelegracht Buitenveldertselaan Eindsituatie
Fase: Bestek	Behoort bij: OGA 2014-027
Schaal: 1:50 / 1:20 / 1:10	Status: Definitief

Opsteller:	Goedgekeurd en vrijgegeven:	Paraaf:	Datum:	Formaat:
TRI	P.L.H.M. Geerts		18-05-2015	A0+
Projectnummer:	Tekeningnummer:	Bladnummer:	Aantal bladen:	Wijziging:
70239	7795-05	01	01	0

Plotdatum: 12-05-2015 Documentnummer: Auteursrechten voorbehouden
Bestandsnaam: G:\70239\7795-05-AR(E).DWG