



- ### VERKLARING
- BESTAANDE RIJOLPUT OP HOOGTE STELEN BINNEN HET WERKGEBIED
 - AANBRENGEN DEKLAAG ASFALTVERHARDING RIJWEG - SMA-NL 1B 10/100, DIKTE 30 MM ZWART
 - AANBRENGEN ASFALTVERHARDING RIJWEG - SMA-NL 1B 10/100, DIKTE 30 MM ZWART
- AC 16 BIND TL-B, DIKTE 50 MM
- AC 22 BIND TL-B, DIKTE 60 MM
- AC 22 BASE DL-B, DIKTE 60 MM
- MENGGRANULAAT 0/315, DIKTE 250 MM
 - AANBRENGEN DEKLAAG ASFALTVERHARDING FIETSPAD - AC 8 SURF DL-B, DIKTE 30 MM ZWART
 - AANBRENGEN ASFALTVERHARDING FIETSPAD - AC 8 SURF DL-B, DIKTE 30 MM ZWART
- AC 22 BASE DL-B, DIKTE 60 MM
- MENGGRANULAAT 0/315, DIKTE 200 MM
 - AANBRENGEN BETONTEGEL 0.20X0.20X0.08M, HALFSTEENSVERBAND, KLEUR GRUIS (T.P.V. INRIJCONSTRUCTIE OF MIDDENLEEDER STEMAWEG)
 - AANBRENGEN BETONTEGEL 0.30X0.30X0.045M, HALFSTEENSVERBAND, KLEUR GRUIS (T.P.V. NIET OVERRUIJBARE TROTTOIRS)
 - AANBRENGEN BETONTEGEL 0.30X0.30X0.07M, HALFSTEENSVERBAND, KLEUR GRUIS (T.P.V. OVERRUIJBARE TROTTOIRS)
 - AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN, WAALFORMAAT, KEPERVERBAND, KLEUR ROOD / BRUIN
 - AANBRENGEN BSS, KEIFORMAAT, KEPERVERBAND, KLEUR GRUIS
 - AANBRENGEN BSS, KEIFORMAAT, ELLEBOOGVERBAND, KLEUR ZWART
 - AANBRENGEN BETONTEGELS 0.15X0.30X0.08, HALFSTEENSVERBAND, KLEUR GRUIS (T.P.V. INRIJCONSTRUCTIE)
 - AANBRENGEN BSS (VOEGSTONE), KEIFORMAAT, HALFSTEENSVERBAND, KLEUR HEIDEPAARS
 - AANBRENGEN OPSLUITBAND 0.10X0.20
 - AANBRENGEN GAZONBAND 0.10X0.20
 - AANBRENGEN RWS-BAND 0.11/0.22X0.20
 - AANBRENGEN TROTTOIRBAND 0.13/0.15
 - AANBRENGEN TROTTOIRBAND 0.16/0.20
 - AANBRENGEN TROTTOIRBAND 0.28/0.30 (T.P.V. 1e DORPSSTRAAT)
 - AANBRENGEN VERLOOPBAND TROTTOIRBAND 0.18/0.20 NAAR MAAIVELD
 - AANBRENGEN VERLOOPBAND RWS-BAND NAAR MAAIVELD
 - AANBRENGEN VERLOOPBAND TROTTOIRBAND 0.13/0.15 NAAR MAAIVELD
 - AANBRENGEN SCHEIDINGSBAND 0.22/0.44X0.25 (1X TUSSENSTUK + 2X ENDSTUK)
 - AANBRENGEN SCHEIDINGSBAND 0.08/0.16X0.10 (1X TUSSENSTUK + 2X ENDSTUK)
 - MOLDGODT BESTAANDE UIT 5 STREKKEN BETONSTRAATSTENEN, HALFSTEENSVERBAND, KLEUR GRUIS
 - AFSCHOT OP EEN DOOR OF DAKPROFIEL
 - NIEUWE HOOGTE T.O.V. N.A.P.
 - AANBRENGEN STRAATKOLK / TROTTOIRKOLK
 - BESTAANDE MANTELBUS
 - BESTAANDE MANTELBUS HERGEBRUIK
 - NIEUWE LIGGING MANTELBUS FLEXIBELE KABELSCHERMBUIS Ø125 MM (LITM) / KLASSE SN 8 VOORZIEN VAN TREKRAAD / KLEUR ROOD / 2 MANTELBUZZEN PER OVERSTEEK
 - AANBRENGEN THERMOPLASTISCHE BEJUNING
 - AANBRENGEN THERMOPLASTISCHE MARKERING EN SYMBOLEN
 - AANBRENGEN NOPPEN- EN GELEDENIJNEN (THERMOPLASTISCHE) OP ASFALTVERHARDING (T.B.V. OVERSTEEK HINDER VALDEN)
 - AANBRENGEN VERKEERSBORD - PAAL (DOOR DERDEN)
 - EGALISEREN EN INZAAIEN GROENSTROOK (T.B.V. GRAS)
 - EGALISEREN EN AANBRENGEN TEELAARDE (T.B.V. PLANTSOEN)
 - AANBRENGEN GRONDVERBETERING CA. 3.00X3.00X1.00M T.B.V. TE PLANTEN BOOM DOOR DERDEN EXACTE LOCATIE TE BEPALEN I.O.M. OPDRACHTGEVER
 - GRENZ WERKTERREN

DEFINITIEF d.d. 11-11-2015
 VOOR DWARSPROFIELEN EN DETAILS ZIE TEK. NR. 343980-405

MATEN IN METERS, TENZI ANDERS AANGEGEVEN

GEMEENTE ZEIST				
VERBETERN FIETSPADEN UTRECHTSEWEG TE ZEIST				
Werksaamheden Utrechtseweg / Montaubanstraat				
Te maken werk, nieuwe situatie, blad 2				
Tekeningnummer	Revisie	Bestandnaam	Formaat	Schaal
343980-404		343980-405-D1.dwg	A0-A1	1:200
Opsteller	Projectleider	Beoordelaar	Ontwerpdatum	Blad
HOUTEN	343980	GM343980-01	11-11-2015	PN